



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

MEMORIAL DESCRITIVO MOBILIÁRIO CENTRO UP

Rua 1070 - Cesare Valentini, nº 265
Bairro: Três Rios do Sul

Jaraguá do Sul
2023



FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS DE COPAS E RECEPÇÃO

1. OBJETIVO DAS ESPECIFICAÇÕES

Fabricar, transportar e montar móveis sob medida, juntamente aos seus complementos e acessórios conforme projeto anexo e memorial descrito abaixo:

1.1. BALCÃO 01 – COPA TÉRREO

(250x69x86cm) - (Largura x Profundidade x Altura):

Composto por 03 módulos individuais em MDF 18 mm de espessura, sendo a base, nos módulos com portas, em MDF 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco, fixados na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

Prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

Portas e frentes de gaveta em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores, contínuos e embutidos, de alumínio natural fosco;

Portas com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110° e mínimo de 50.000 ciclos;

Gavetas com corredeiras telescópicas de abertura total, em aço niquelado, com 600 mm de comprimento e 45 mm de altura;

Tampo em granito arabesco com borda reta de 4 cm, rebaixo para cuba (área molhada), polimento nas faces aparentes;

Tampos contíguos a 90 cm de altura do piso, com rebaixo USINADO para cubas (área molhada).

Roda tampo em granito arabesco com h=10 cm, conforme projeto.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

01 cuba de embutir com escape, em aço inoxidável 304, liga 18.8, espessura da chapa 0,8 mm, com todos os cantos arredondados, nas dimensões: 600x500x200 mm, acabamento polido fosco, com válvula 4 1/2" em aço inox e polipropileno equipada com escape (ladrão), e sifão tipo copo em metal cromado com engate articulado.

01 torneira de mesa em metal cromado, de bica alta, longa e móvel, com arejador articulado e acionamento na bica, com engate flexível malha de aço. Deverá estar em funcionamento. *Modelo referencial: 1167.C.LNK-Deca.*

1.2. BALCÃO 02 – COPA SUPERIOR

(350x69x90cm) - (Largura x Profundidade x Altura):

Composto por 04 módulos individuais em MDF 18 mm de espessura, sendo a base, nos módulos com portas, em MDF 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco, fixados na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

Prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

Portas e frentes de gaveta em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores, contínuos e embutidos, de alumínio natural fosco;

Portas com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110° e mínimo de 50.000 ciclos;

Gavetas com corrediças telescópicas de abertura total, em aço niquelado, com 600 mm de comprimento e 45 mm de altura;

Tampo em granito arabesco com borda reta de 4 cm, rebaixo para cuba (área molhada), polimento nas faces aparentes;

Tampos contíguos a 90 cm de altura do piso, com rebaixo USINADO para cubas (área molhada).

Roda tampo em granito arabesco com h = 10 cm conforme projeto.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

01 cuba de embutir com escape, em aço inoxidável 304, liga 18.8, espessura da chapa 0,8 mm, com todos os cantos arredondados, nas dimensões: 600x500x200 mm, acabamento polido fosco, com válvula 4 1/2" em aço inox e polipropileno equipada com escape (ladrão), e sifão tipo copo em metal cromado com engate articulado.

01 torneira de mesa em metal cromado, de bica alta, longa e móvel, com arejador articulado e acionamento na bica, com engate flexível malha de aço. Deverá estar em funcionamento. *Modelo referencial: 1167.C.LNK-Deca.*

1.3. BALCÃO RECEPÇÃO

Composto por 04 módulos individuais em MDF 25 e 18 mm de espessura, sendo a base e laterais em MDF 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP (Produto Referência: Carvalho - Linha Madeiras - Arauco), apoiados cada um por 04 pés plásticos reguláveis embutido nas laterais;

Prateleiras fixas nos módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP (Produto Referência: Carvalho - Linha Madeiras - Arauco);

Portas e frentes de gaveta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP (Produto Referência: Carvalho - Linha Madeiras - Arauco) com puxadores, contínuos e embutidos, de alumínio natural fosco;

Portas com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110° e mínimo de 50.000 ciclos;

Gavetas com corrediças telescópicas de abertura total, em aço niquelado, com 450 mm de comprimento e 45 mm de altura;

Tampo Reto em MDF 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP (Produto Referência: Carvalho - Linha Madeiras - Arauco) a 72,5 cm de altura do piso. O tampo em "L" a 137,5 cm de altura do piso e os 02 tamponamentos laterais nas extremidades do tampo, serão em MDF 25 mm laminado melamínico BP (Produto Referência: Carvalho Dakar - Linha Madeiras - Arauco) a 137,5 cm de altura do piso.

Tampos em MDF 15 ou 18 mm de espessura revestido por laminado melamínico BP (Produto Referência: Carvalho - Linha Madeiras - Arauco), engrossados padrão colmeia, com 95 cm de altura do piso apoiados por suportes metálicos fixados internamente.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Paineis Ripados em intervalos de 5 em 5 cm em MDF 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP em todas as faces das ripas (Produto Referência: Carvalho Dakar - Linha Madeiras - Arauco). Os veios do padrão estampado no melamínico, deverão ser posicionados na vertical.

02 Divisores em vidro 6mm temperado incolor com acabamento canto moeda, fixados por suporte metálico cromado pitão. Medidas conforme projeto.

2. FORNECIMENTO DO CONTRATADO

As peças em MDF não serão aceitas riscadas ou manchadas e não deverão apresentar empenamentos quando expostas a cargas de utensílios. Os furos para passagem da tubulação das águas deverão ser executados pelo contratado, sendo que não serão aceitas peças com cortes sem acabamento.

As peças em granito deverão estar perfeitamente polidas e seus cantos deverão ser arredondados, deverão estar afixadas a estrutura e seu contato com as paredes deverá ter acabamento com silicone, a execução das peças deverá obedecer aos projetos em anexo. Observar que os rebaixos para áreas molhadas deverão ser usinados.

Deverá o contratado visitar o local para verificar possíveis problemas de instalação, antes da execução das peças e acessórios.

Fornecer equipamentos com dimensões compatíveis aos acessos até os locais de instalação.

Deverá o contratado entregar o ambiente:

Limpo em condições de uso.

Deverá prover transporte, descarga e armazenamento adequado do material na obra.

Os rebaixos nos tampos de granitos, destinados às áreas molhadas (indicação em projeto) devem ser apresentados na forma de “rebaixo usinado” na peça, de forma a diminuir emendas e áreas suscetíveis ao acúmulo de resíduos.

É imperativo que os contratados façam a conferência das medidas no local, antes da execução das peças e móveis.



3. DADOS DO PROJETO

Caberá ao contratado a responsabilidade técnica de:

- Conferir as medidas na obra antes da fabricação;
- Comunicar ao profissional as alterações, caso necessárias no projeto;
- Fabricação das peças e acessórios de acordo com projeto;
- Montagem dos equipamentos e da cozinha conforme contrato e projeto.

4. RECEBIMENTO

O contratado deverá executar a limpeza completa na área em que operou, retirando entulhos, sobras de materiais, ferrugem, sujeira e os demais detritos consequentes dos serviços.

No recebimento da obra a fiscalização examinará a mesma, caso aprovado deverá ser lavrado um termo de entrega e recebimento que deverá ser assinado por ambas as partes.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

5. GARANTIA

O empreiteiro deverá garantir os trabalhos executados de eventuais materiais defeituosos, falhas de mão de obra e de método de execução dos serviços.

A garantia deverá ser conforme legislação vigente, a contar da data da emissão do termo de entrega da obra.

Durante o período de garantia o empreiteiro se obrigará a refazer, imediatamente a suas custas exclusivas, falha de material, mão de obra ou método de fabricação.

ARGEU ALISSON STECKLING
ARQUITETO e URBANISTA
CAU A56567-9