

Data de referência	01-07-25	Encargos sociais	115.60 % (HORA) - 71.80 % (MÊS)			
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Agente Promotor / Proponente		Município de Jaraguá do Sul - SC				
Empreendimento		AMV-0218-R00 - REFORMA CENTRO DE MONITORAMENTO REGIONAL PMSC VERSÃO 2				
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado			
Composição do Serviço						
1.9.1						Sem desoneração
AMV-EDF-0039-C - 05/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN			Qtde.	1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
90777-SINAPI-05/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	240,00000000	130,59	31.341,60000000
90776-SINAPI-05/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1.600,00000000	38,09	60.944,00000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	92285,60
3.15						Sem desoneração
AMV-EDF-0034-C - 05/2025	REMOÇÃO DE CAPET REF. 85409 11/2017	M2			Qtde.	178,95
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
4750-SINAPI-05/2025	PEDREIRO (HORISTA)	H	MT	0,05000000	28,69	1,43450000
6127-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	MT	0,35000000	21,68	7,58800000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	9,02
3.17						Sem desoneração
AMV-EDF-0035-C - 05/2025	REMOÇÃO DE PISO VINILICOS	M2			Qtde.	255,86
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,40000000	24,33	34,06200000
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,14000000	33,51	4,69140000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	38,75
6.5						Sem desoneração
AMV-EDF-0022-C - 05/2025	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TELHADO EM TELHA TRAPEZOIDAL - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE VEDAÇÕES DO TELHADO EXISTENTE - REF. SINAPI 94213	M2			Qtde.	402,66
88323-SINAPI-05/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09100000	34,58	3,14678000
11029-SINAPI-05/2025	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	MT	4,15000000	1,97	8,17550000
99814-SINAPI-05/2025	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	M.O	1,00000000	2,21	2,21000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	13,53
7.1.6						Sem desoneração
AMV-EDF-0118-C - 05/2025	PISO VINILICO PLACA 30X30 CM REF.SIMILAR PUPUNHA 3MM COLOCADO E NIVELADO C/ INSUMOS REF. SINAPI 101727	M2			Qtde.	502,13
4792-SINAPI-05/2025	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	MT	1,00000000	147,19	147,19000000
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,08500000	24,33	2,06805000
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17100000	33,51	5,73021000

123-SINAPI-05/2025	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	MT	0,02000000	7,14	0,14280000
34353-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	MT	4,00000000	1,30	5,20000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	160,33

8.2.3Sem desoneração

AMV-EDF-0019-C - 05/2025	JANELA MAXIM AR 2 FLS + 2FLS FIXA INFERIOR	M2			Qtde.	21,42
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
94569-SINAPI-05/2025	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	M.O	1,00000000	679,52	679,52000000
100674-SINAPI-05/2025	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	M.O	1,00000000	779,20	779,20000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1458,72

9.1.7Sem desoneração

AMV-ELE-0285-C - 05/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101888	M			Qtde.	56,10
--------------------------	---	---	--	--	-------	-------

21127-SINAPI-05/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	MT	0,01000000	3,65	0,03650000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01190000	26,73	0,31808700
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01190000	43,64	0,51931600
39233-SINAPI-05/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	MT	1,02700000	37,18	38,18386000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	39,06

9.1.8Sem desoneração

AMV-ELE-0286-C - 05/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101888	M			Qtde.	95,20
--------------------------	---	---	--	--	-------	-------

21127-SINAPI-05/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	MT	0,01000000	3,65	0,03650000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01190000	26,73	0,31808700
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01190000	43,64	0,51931600
39234-SINAPI-05/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	MT	1,02700000	51,75	53,14725000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	54,02

9.1.9Sem desoneração

AMV-ELE-0287-C - 05/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101888	M			Qtde.	224,40
--------------------------	---	---	--	--	-------	--------

21127-SINAPI-05/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	MT	0,01000000	3,65	0,03650000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01190000	26,73	0,31808700
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01190000	43,64	0,51931600
39235-SINAPI-05/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	MT	1,02700000	76,33	78,39091000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	79,26

9.1.10Sem desoneração

AMV-ELE-0288-C - 05/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO HEPR, 95 MM², 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101567	M			Qtde.	184,00
--------------------------	--	---	--	--	-------	--------

88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00320000	43,64	0,13964800
39267-SINAPI-05/2025	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2	M	MT	1,04010000	352,59	366,72885900

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	366,87
---	------------	--------

9.1.11

Sem desoneração

AMV-ELE-0289-C - 05/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO HEPR, 50 MM², 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101564	M			Qtde.	46,00
--------------------------	--	---	--	--	-------	-------

88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00320000	43,64	0,13964800
39265-SINAPI-05/2025	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2	M	MT	1,04100000	186,89	194,55249000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	194,69
---	------------	--------

9.1.12

Sem desoneração

AMV-ELE-0359-C - 05/2025	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ESTRUTURAL, 200X50 MM, CHAPA 18 (REF. 96562 E 91170) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	77,50
--------------------------	---	----	--	--	-------	-------

88248-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02300000	25,63	0,58949000
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16100000	33,63	5,41443000
91170-SINAPI-05/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	1,00000000	10,20	10,20000000
AMV-ELE-0361-I-Cotação-06/2025	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ESTRUTURAL PRÉ GALVANIZADA, CHAPA 18, 200x50x3000 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	162,33	162,33000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	178,53
---	------------	--------

9.1.13

Sem desoneração

AMV-ELE-0362-C - 05/2025	ELETROCALHA - TAMPA TIPO ESTRUTURAL, 200 MM, CHAPA 24, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA (REF. 96562 E 91170) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	137,20
--------------------------	--	----	--	--	-------	--------

88248-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02300000	25,63	0,58949000
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16100000	33,63	5,41443000
91170-SINAPI-05/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	1,00000000	10,20	10,20000000
AMV-ELE-0363-I-Cotação-06/2025	ELETROCALHA - TAMPA TIPO ESTRUTURAL, 200 MM, CHAPA 24, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	116,88	116,88000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	133,08
---	------------	--------

9.1.17

Sem desoneração

AMV-ELE-0068-C - 05/2025	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			Qtde.	443,80
--------------------------	--	---	--	--	-------	--------

Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
2436-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA (HORISTA)	H	MT	0,17000000	37,98	6,45660000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17000000	26,73	4,54410000
AMV-ELE-0120-I-Cotação-06/2023	PERFILADO PERFURADO - VINCADOS PRÉ- GALVANIZADOS, 38x38 MM, PINTURA COR BRANCA - SOMENTE INSUMO	M	MT	1,00000000	21,01	21,01000000
90462-SINAPI-05/2025	SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	M.O	1,00000000	5,01	5,01000000
91170-SINAPI-05/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	1,00000000	10,20	10,20000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	47,22
---	------------	-------

9.1.20

Sem desoneração

AMV-ELE-0364-C - 05/2025	CONDULETE EM PVC, COM 5 ENTRADAS, DE 3/4" (REF. 95817) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	234,00
--------------------------	--	----	--	--	-------	--------

Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,44900000	26,73	12,00177000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,44900000	43,64	19,59436000
AMV-ELE-0365-I-Cotação-06/2025	CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS, DE 3/4" - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	11,39	11,39000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	42,99
---	------------	-------

9.1.21

Sem desoneração

AMV-ELE-0366-C - 05/2025	ESPELHO / PLACA PARA CONDULETE, EM PVC, 3 FUNÇÕES, INTERRUPTOR SIM/PARAL 3X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	2,00
--------------------------	---	----	--	--	-------	------

88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
AMV-ELE-0367-I-Cotação-06/2025	PLACA CONDULETE, 3 FUNÇÕES, INTERRUPTOR SIM/PARAL 3x - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	24,14	24,14000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	33,15
---	------------	-------

9.1.22

Sem desoneração

AMV-ELE-0368-C - 05/2025	ESPELHO / PLACA PARA CONDULETE, EM PVC, 2 FUNÇÕES, TUG HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	60,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
AMV-ELE-0369-I-Cotação-06/2025	PLACA CONDULETE, 2 FUNÇÕES, TUG HEXAGONAL - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	6,07	6,07000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	15,08
---	------------	-------

9.1.23

Sem desoneração

AMV-ELE-0033-C - 05/2025	ESPELHO / PLACA PARA CONDULETE, EM PVC, 2 FUNÇÕES, INTERRUPTOR SIM/PARAL 2X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	7,00
--------------------------	---	----	--	--	-------	------

88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
39351-SINAPI-05/2025	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	MT	1,00000000	4,16	4,16000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	13,17
---	------------	-------

9.1.24

Sem desoneração

AMV-ELE-0029-C - 05/2025	ESPELHO / PLACA PARA CONDULETE, EM PVC, 1 FUNÇÃO, INTERRUPTOR SIM/PARAL 1X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	148,00
--------------------------	--	----	--	--	-------	--------

88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
39346-SINAPI-05/2025	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	MT	1,00000000	3,34	3,34000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	12,35
---	------------	-------

9.1.25

Sem desoneração

AMV-ELE-0373-C - 05/2025	TOMADA HEXAGONAL 2P+T, 20A, APENAS MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	33,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
AMV-ELE-0349-I-Cotação-06/2023	DISPOSITIVO ELÉTRICO DE SOBREPOR - TOMADA HEXAGONAL 2P+T, 20 A, SEM PLACA, BRANCA - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	8,88	8,88000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	17,89
---	------------	-------

9.1.26

Sem desoneração

AMV-ELE-0374-C - 05/2025	TOMADA HEXAGONAL 2P+T, 10A, APENAS MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	198,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
AMV-ELE-0352-I-Cotação-06/2023	DISPOSITIVO ELÉTRICO DE SOBREPOR - TOMADA HEXAGONAL 2P+T, 10 A, SEM PLACA, BRANCA - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	7,09	7,09000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	16,10

9.1.27

Sem desoneração

AMV-ELE-0377-C - 05/2025	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, APENAS MÓDULO (REF.38113) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	37,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23200000	26,73	6,20136000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23200000	43,64	10,12448000
38113-SINAPI-05/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	MT	1,00000000	10,83	10,83000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	27,16

9.1.28

Sem desoneração

AMV-ELE-0357-C - 05/2025	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, APENAS MÓDULO (REF.91952) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	7,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23200000	26,73	6,20136000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23200000	43,64	10,12448000
AMV-ELE-0358-I-Cotação-06/2025	DISPOSITIVO ELÉTRICO DE SOBREPOR - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, SEM PLACA, BRANCO - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	17,20	17,20000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	33,53

9.1.29

Sem desoneração

AMV-ELE-0356-C - 05/2025	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, APENAS MÓDULO (REF.91952) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	2,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23200000	26,73	6,20136000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23200000	43,64	10,12448000
AMV-ELE-0355-I-Cotação-06/2025	DISPOSITIVO ELÉTRICO DE SOBREPOR - INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, SEM PLACA, BRANCO - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	33,39	33,39000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	49,72

9.1.31

Sem desoneração

AMV-ELE-0376-C - 05/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA 40 DISJUNTORES UNIPOLARES, UL, 150A (REF. 101878) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	1,00
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,50000000	26,73	66,82500000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,50000000	43,64	109,10000000
AMV-ELE-0350-I-Cotação-06/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150 A, COM CAPACIDADE PARA 40 DISJUNTORES UNIPOLARES - UL, CHAPA PINTADA COR BRANCA - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	1.147,42	1.147,42000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1323,35

9.1.41

Sem desoneração

AMV-ELE-0008-C - 05/2025	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS - INTERRUPTOR BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	2,00
39446-SINAPI-05/2025	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	MT	1,00000000	138,67	138,67000000

1574-SINAPI-05/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	MT	2,00000000	1,53	3,06000000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27050000	26,73	7,23046500
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,27050000	43,64	11,80462000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	160,77

9.1.42

Sem desoneração

AMV-ELE-0007-C - 05/2025	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS - INTERRUPTOR BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	4,00
--------------------------	---	----	--	--	-------	------

39445-SINAPI-05/2025	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	MT	1,00000000	136,24	136,24000000
1571-SINAPI-05/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	MT	2,00000000	1,19	2,38000000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13250000	26,73	3,54172500
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,13250000	43,64	5,78230000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	147,94

9.1.43

Sem desoneração

AMV-ELE-0006-C - 05/2025	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS CLASSE II, 275 V,12,5 KA, 1 POLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	8,00
--------------------------	---	----	--	--	-------	------

1575-SINAPI-05/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	MT	1,00000000	1,82	1,82000000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18900000	26,73	5,05197000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18900000	43,64	8,24796000
39477-SINAPI-05/2025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	MT	1,00000000	127,55	127,55000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	142,67

9.1.45

Sem desoneração

AMV-ELE-0140-C - 05/2025	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ESTRUTURADO, 650X410X800 MM, SEM TAMPA (REF. 97892) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	2,00
--------------------------	---	----	--	--	-------	------

650-SINAPI-05/2025	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	MT	21,22530000	3,40	72,16602000
5678-SINAPI-05/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00870000	152,51	1,32683700
5679-SINAPI-05/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,01780000	66,00	1,17480000
87316-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,01360000	569,33	7,74288800
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,98020000	33,51	99,86650200
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,34160000	24,33	56,97112800
97735-SINAPI-05/2025	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	M.O	0,04480000	2.728,49	122,23635200
100475-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,05750000	798,54	45,91605000
101619-SINAPI-05/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	M.O	0,08100000	321,76	26,06256000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	433,46

9.1.46

Sem desoneração

AMV-ELE-0378-C - 05/2025	TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE PASSAGEM, 125 KN, 700X460X50 MM (REF. 101798) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	2,00
--------------------------	--	----	--	--	-------	------

88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,85000000	33,51	61,99350000
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,85000000	24,33	45,01050000
88628-SINAPI-05/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00450000	646,45	2,90902500
AMV-ELE-0347-I-Cotação-06/2023	TAMPA/TAMPÃO DE FERRO PARA CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, 125kN, 700x460x50 MM - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	900,73	900,73000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	1010,64
---	------------	---------

9.2.2

Sem desoneração

AMV-ELE-0379-C - 05/2025	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ESTRUTURAL, 200X50 MM, CHAPA 18 (REF. 96562 E 91170) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	255,00
--------------------------	---	----	--	--	-------	--------

88248-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02300000	25,63	0,58949000
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16100000	33,63	5,41443000
91170-SINAPI-05/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	1,00000000	10,20	10,20000000
AMV-ELE-0360-I-Cotação-06/2023	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ESTRUTURAL PRÉ GALVANIZADA, CHAPA 18, 200x50 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - SOMENTE INSUMO	M	MT	1,00000000	53,35	53,35000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	69,55
---	------------	-------

9.2.3

Sem desoneração

AMV-ELE-0142-C - 05/2025	ELETROCALHA - TAMPA TIPO ESTRUTURAL, 200 MM, CHAPA 24, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA (REF. 96562 E 91170) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			Qtde.	255,00
--------------------------	--	---	--	--	-------	--------

88248-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02300000	25,63	0,58949000
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16100000	33,63	5,41443000
91170-SINAPI-05/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	1,00000000	10,20	10,20000000
AMV-ELE-0138-I-Cotação-06/2023	ELETROCALHA - TAMPA TIPO ESTRUTURAL, 200 MM, CHAPA 24, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - SOMENTE INSUMO	M	MT	1,00000000	27,49	27,49000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	43,69
---	------------	-------

9.2.6

Sem desoneração

AMV-ELE-0068-C - 05/2025	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			Qtde.	21,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
2436-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA (HORISTA)	H	MT	0,17000000	37,98	6,45660000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17000000	26,73	4,54410000
AMV-ELE-0120-I-Cotação-06/2023	PERFILADO PERFURADO - VINCADOS PRÉ- GALVANIZADOS, 38x38 MM, PINTURA COR BRANCA - SOMENTE INSUMO	M	MT	1,00000000	21,01	21,01000000
90462-SINAPI-05/2025	SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	M.O	1,00000000	5,01	5,01000000
91170-SINAPI-05/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	1,00000000	10,20	10,20000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	47,22
---	------------	-------

9.2.7

Sem desoneração

AMV-ELE-0024-C - 05/2025	CONDULETE EM PVC, COM 5 ENTRADAS, DE 3/4" (REF. 95817) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	69,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,44900000	26,73	12,00177000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,44900000	43,64	19,59436000
AMV-ELE-0070-I-Cotação-06/2023	CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS, DE 3/4" - SOMENTE INSUMO	UN	MT	1,00000000	5,42	5,42000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	37,02
---	------------	-------

9.2.9

Sem desoneração

AMV-ELE-0372-C - 05/2025	ADAPTADOR DE PVC PARA CONDULETE, DE 3/4" (REF. 91879) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	138,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10800000	26,73	2,88684000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10800000	43,64	4,71312000
AMV-ELE-0343-I-Cotação-06/2023	ADAPTADOR DE PVC PARA CONDULETE, DE 3/4" - SOMENTE INSUMO	PC	MT	1,00000000	20,61	20,61000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	28,21
---	------------	-------

9.2.10

Sem desoneração

AMV-ELE-0047-C - 05/2025	ESPELHO / PLACA PARA CONDULETE, EM PVC, BRANCO, COM 1 ABERTURA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	69,00
--------------------------	--	----	--	--	-------	-------

88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	26,73	3,42144000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12800000	43,64	5,58592000
38092-SINAPI-05/2025	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	MT	1,00000000	2,78	2,78000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	11,79
---	------------	-------

9.2.13

Sem desoneração

AMV-ELE-0375-C - 05/2025	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625X625 MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_96113/96486	M2			Qtde.	90,60
--------------------------	---	----	--	--	-------	-------

88278-SINAPI-05/2025	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,60000000	26,82	16,09200000
43131-SINAPI-05/2025	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	MT	0,03700000	26,25	0,97125000
40547-SINAPI-05/2025	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	MT	0,03360000	34,09	1,14542400
39430-SINAPI-05/2025	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	MT	1,22670000	2,00	2,45340000
39511-SINAPI-05/2025	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	MT	2,56000000	138,04	353,38240000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	374,04
---	------------	--------

9.2.14.2

Sem desoneração

C.P. 4811000304 - 05/2025	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF SINAPI-C 97607)	UND			Qtde.	9,00
---------------------------	--	-----	--	--	-------	------

38194-SINAPI-05/2025	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	MT	1,00000000	4,90	4,90000000
38775-SINAPI-05/2025	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	MT	1,00000000	80,79	80,79000000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,22990000	26,73	6,14522700
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,55180000	43,64	24,08055200

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	115,92
---	------------	--------

9.2.14.3

Com desoneração

C.P. 4938000277 - 05/2025	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, NA COR BRANCA EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS. MODELO REFERENCIAL: PLAFON SOBREPOR III IN40326 - 118 X 1248 X 80 - 2XT8 TUBLED G13 100W BIVOLT 127V / 220V - MARCA NEWLINE	UN			Qtde.	15,00
---------------------------	---	----	--	--	-------	-------

493822005214-Cotação-04/2022	Luminária de sobrepor retangular, na cor branca em alumínio, para 2 lâmpadas. Modelo Referencial: Plafon Sobrepor III IN40326 - 118 x 1248 x 80 - 2xT8 TubLED G13 100W Bivolt 127V / 220V - Marca Newline	un	MT	1,00000000	562,60	562,60000000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17270000	26,73	4,61627100
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,41440000	43,64	18,08441600

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	585,30
---	------------	--------

9.2.14.4

Sem desoneração

AMV-ELE-0370-C - 05/2025	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA SOBREPOR TIPO COMERCIAL 60X60 ALETA DE ALUMINIO E SOQUETE LED T8 G13	UN			Qtde.	70,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37000000	26,73	9,89010000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37000000	43,64	16,14680000

AMV-ELE-0345-I-Cotação-07/2024	Luminaria branca quadrada comercial com aleta de aluminio 60x60	UN	MT	1,00000000	260,51	260,51000000
100902-SINAPI-05/2025	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	M.O	4,00000000	35,79	143,16000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	429,71

9.2.14.5		Sem desoneração				
AMV-ELE-0296-C - 05/2025	LUMINARIA SPOT COM SOQUETE PAR 20 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	50,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37000000	26,73	9,89010000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37000000	43,64	16,14680000
AMV-ELE-0291-I-Cotação-07/2024	SPOT PAR 20 SOBREPOR - SEM SOQUETE	un	MT	1,00000000	73,60	73,60000000
AMV-ELE-0292-I-Cotação-07/2024	SOQUETE PAR 20	un	MT	1,00000000	37,86	37,86000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	137,50

9.2.14.6		Sem desoneração				
AMV-ELE-0371-C - 05/2025	LUMINARIA DE EMBUTIR COM FCAE RETANGULAR RECUADA INCLUSO MINI DICROICA 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	50,00
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37000000	26,73	9,89010000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37000000	43,64	16,14680000
AMV-ELE-0346-I-Cotação-07/2024	SPOT PAR 20 SOBREPOR - SEM SOQUETE	UN	MT	1,00000000	70,14	70,14000000
AMV-ELE-0293-I-Cotação-07/2024	Spot de embutir face 7x7x3,5 branco sem soquete	un	MT	1,00000000	33,47	33,47000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	129,65

10.4		Sem desoneração				
AMV-EDF-0027-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE - ESQUERDA	UN			Qtde.	3,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07480000	26,73	1,99940400
AMV-EDF-0025-I-Cotação-07/2024	PLACA DE ROTA DE FUGA PVC FOTOLUMINOSCENTE - ESQUERDA	PC	MT	1,00000000	39,07	39,07000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	41,07

10.5		Sem desoneração				
AMV-EDF-0026-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE - DIREITA	UN			Qtde.	2,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07480000	26,73	1,99940400
AMV-EDF-0024-I-Cotação-07/2024	PLACA DE ROTA DE FUGA PVC FOTOLUMINOSCENTE - DIREITA	UN	MT	1,00000000	33,52	33,52000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	35,52

10.6		Sem desoneração				
AMV-ELE-0299-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE FUMAÇA - TETO	UN			Qtde.	6,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15660000	26,73	4,18591800
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,37580000	43,64	16,39991200
AMV-ELE-0298-I-Cotação-07/2024	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL DEF 521	un	MT	1,00000000	148,69	148,69000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	169,28

10.7

Sem desoneração

AMV-EDF-0029-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE EXTINTOR BC	UN			Qtde.	7,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07480000	26,73	1,99940400
AMV-EDF-0028-I-Cotação-08/2024	Placa de sinalização - extintores BC	un	MT	1,00000000	34,90	34,90000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	36,90

10.8

Sem desoneração

AMV-ELE-0301-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA	UN			Qtde.	2,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17950000	43,64	7,83338000
AMV-ELE-0300-I-Cotação-08/2024	Iluminação de saída emergencia - led	un	MT	1,00000000	78,42	78,42000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	86,25

11.4.2

Sem desoneração

AMV-EDF-0030-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR COTOVELO/JOELHO FEMEA, 90 GRAUS, PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 20 MM X 3/4"	UN			Qtde.	4,00
3148-SINAPI-05/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	MT	0,00210000	18,07	0,03794700
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,28600000	33,63	9,61818000
AMV-HID-0005-I-Cotação-08/2024	Joelho / Cotovelo 90 pex tubulação de gás	UN	MT	1,00000000	47,88	47,88000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	57,54

11.4.3

Sem desoneração

AMV-HID-0009-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE ESFERA RETA 1/2 GAS	UN			Qtde.	2,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,28600000	33,63	9,61818000
AMV-HID-0006-I-Cotação-08/2024	Válvula Esfera Reta Para Gás De 1/2	un	MT	1,00000000	46,58	46,58000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	56,20

11.4.4

Sem desoneração

AMV-HID-0008-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR GÁS TIPO FEMEA DN 20X1/2	UN			Qtde.	2,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,28600000	33,63	9,61818000
AMV-HID-0007-I-Cotação-08/2024	CONECTOR FEMEA PARA GÁS 20X1/2MM ROSCA	UN	MT	1,00000000	42,11	42,11000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	51,73

11.4.7

Sem desoneração

AMV-HID-0037-C - 05/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GÁS DE COZINHA	UN			Qtde.	1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88248-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19070000	25,63	4,88764100
AMV-HID-0010-I-Cotação-08/2024	Registro De Gás De Cozinha com Mangueira e Abraçadeira	UN	MT	1,00000000	70,37	70,37000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	75,26

12.1

Sem desoneração

AMV-DRE-0022-C - 05/2025	CAIXA DE PASSAGEM DRENO AR COND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			Qtde.	23,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,35500000	43,64	15,49220000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09980000	26,73	2,66765400
AMV-DRE-0023-I-Cotação-03/2025	CAIXA DE PASSAGEM DRENO AR COND - FORNECIMENTO	UN	MT	1,00000000	12,10	12,10000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	30,26

12.12

Sem desoneração

AMV-HID-0012-C - 05/2025	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			Qtde.	100,00
39853-SINAPI-05/2025	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	MT	1,02110000	12,06	12,31446600
88248-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06400000	25,63	1,64032000
88267-SINAPI-05/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06400000	33,63	2,15232000
39666-SINAPI-05/2025	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	MT	1,02110000	64,69	66,05495900
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	82,16

13.14

Sem desoneração

C.P. 4938002277 - 05/2025	ESPELHO CRISTAL INCOLOR 4MM COM BORDA POLIDA, INCLUINDO FIXAÇÃO COM BOTÕES “FRANCESES” METÁLICOS CROMADOS – 60X130CM	M2			Qtde.	2,56
436-SINAPI-05/2025	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	MT	0,50000000	12,13	6,06500000
11186-SINAPI-05/2025	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	MT	1,00000000	344,00	344,00000000
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21200000	24,33	5,15796000
88325-SINAPI-05/2025	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21800000	26,29	5,73122000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	360,95

13.15

Sem desoneração

C.P. 4938002276 - 05/2025	ESPELHO CRISTAL INCOLOR 4MM COM BORDA POLIDA, INCLUINDO FIXAÇÃO COM BOTÕES “FRANCESES” METÁLICOS CROMADOS – 60X90CM	M2			Qtde.	3,24
436-SINAPI-05/2025	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	MT	0,50000000	12,13	6,06500000
11186-SINAPI-05/2025	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	MT	1,00000000	344,00	344,00000000
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21200000	24,33	5,15796000
88325-SINAPI-05/2025	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21800000	26,29	5,73122000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	360,95