

Curva ABC da Obra

Obra: 6169-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RENO SCHWARZ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
MOP-0041-C-Composição Própria-02/2025	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA __ CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT 20 A 30 KM, EXCLUSIVE CAP. (CÓD SINAPI 95995 + 95879 - 41899)	M3	44,00	1.302,63	57.315,72	19,16	19,16	A
C.P. 4938001916-Composição Própria-02/2025	SUB-BASE E/OU REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DMT ATÉ 10KM. (CÓD. SINAPI 96399 + 95875)	m3	270,05	207,34	55.992,17	18,72	37,87	A
C.P. 4938001308-Composição Própria-02/2025	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E INCLUINDO TRANSPORTE, DMT ATÉ 10 KM. REF. 96396 + 95875.	m3	132,00	275,80	36.405,60	12,17	50,04	A
C.P. 4938001181-Composição Própria-02/2025	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70, COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE ICMS E TRANSPORTE.	T	6,74	4.882,15	32.905,69	11,00	61,04	A
C.P. 4938000011-Composição Própria-02/2025	BOCA DE LOBO COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.	unid.	9,00	1.804,99	16.244,91	5,43	66,47	A
C.P. 4938000615-Composição Própria-02/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (CÓD. SINAPI 94273 E C. 493822006708).	m	236,00	63,19	14.912,84	4,98	71,46	A
B8958-Consultoria DNIT-07/2024	Topografia	mês	3,00	4.876,74	14.630,22	4,89	76,35	A
C.P. 4938000013-Composição Própria-02/2025	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, COM USO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LIMPADORA A SUÇÃO E HIDROJATEADORA	h	16,00	644,31	10.308,96	3,45	79,79	A
C.P. 4938002230-Composição Própria-02/2025	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96401 - 41901 + ANP 45001) +102330+102331	M2	880,00	8,31	7.312,80	2,44	82,24	B
MOP-0030-I-Cotação-05/2024	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA.	MÊS	3,00	2.146,67	6.440,01	2,15	84,39	B
5502834-SICRO-10/2024	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	414,03	14,51	6.007,58	2,01	86,40	B
MOP-0049-C-Composição Própria-02/2025	Execução de aterro de valas com solo argilo-arenoso para aterro/reaterro (retirado na jazida DMT até 10,00km) incluso transporte, carga, manobra e descarga.	m3	37,76	136,35	5.148,58	1,72	88,12	B
C.P. 4938000009-Composição Própria-02/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	32,00	154,54	4.945,28	1,65	89,77	B
1917710-SICRO-10/2024	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m	m³	300,00	11,12	3.336,00	1,12	90,89	B

Obra: 6169-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RENO SCHWARZ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
5213863-SICRO-10/2024	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	521,16	3.126,96	1,05	91,93	B
C.P. 4938002231- Composição Própria- 02/2025	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96402 - 41903 + ANP 45011) + 102330+102331.	M2	880,00	3,16	2.780,80	0,93	92,86	B
103689-SINAPI-02/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	569,31	2.561,90	0,86	93,72	B
100576-SINAPI-02/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	880,00	2,68	2.358,40	0,79	94,51	B
C.P. 4938000019- Composição Própria- 02/2025	IRRIGAÇÃO DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLE DA EMISSÃO DE POEIRA 2 VEZES AO DIA, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA. CONSIDERADO PARA ETAPA DA BASE.	m2	17.600,00	0,11	1.936,00	0,65	95,15	C
C.P. 4938000006- Composição Própria- 02/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1ª CATERGORIA, INCLUINDO TRANSPORTE.	m3	45,44	38,38	1.743,99	0,58	95,74	C
4413942-SICRO-10/2024	Espalhamento de material em bota-fora	m³	627,99	2,44	1.532,30	0,51	96,25	C
C.P. 4938000010- Composição Própria- 02/2025	DEMOLIÇÃO DE BOCA-DE-LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, DMT=5KM	m3	13,41	109,65	1.470,41	0,49	96,74	C
C.P. 4938000026- Composição Própria- 02/2025	NIVELAMENTO DA TAMPA DO REGISTRO 50X50	unid.	1,00	1.437,27	1.437,27	0,48	97,22	C
5213440-SICRO-10/2024	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	298,56	1.194,24	0,40	97,62	C
07325-ORSE-12/2024	As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações du rante a obra.	M2	880,00	1,22	1.073,60	0,36	97,98	C
C.P. 4938000015- Composição Própria- 02/2025	LIMPEZA DA OBRA CONSIDERADA A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAÇÃO	m2	880,00	1,07	941,60	0,31	98,29	C
5213401-SICRO-10/2024	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	21,25	37,71	801,34	0,27	98,56	C
96624-SINAPI-02/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,20	246,86	789,95	0,26	98,83	C
5213408-SICRO-10/2024	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	13,50	55,44	748,44	0,25	99,08	C
C.P. 4938001914- Composição Própria- 02/2025	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL. INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DOS ENTULHOS, INCLUINDO TRANSPORTE DMT 5KM. (CÓD.SINAPI 98525 + 95875)	m2	227,42	2,51	570,82	0,19	99,27	C
4815671-SICRO-10/2024	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	23,60	21,80	514,48	0,17	99,44	C

Obra: 6169-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RENO SCHWARZ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
5213445-SICRO-10/2024	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	512,74	512,74	0,17	99,61	C
5213409-SICRO-10/2024	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	3,65	115,48	421,50	0,14	99,75	C
5213464-SICRO-10/2024	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	298,60	298,60	0,10	99,85	C
21371-DAER-05/2019	Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m	km.pis ta	0,23	772,27	177,62	0,06	99,91	C
98526-SINAPI-02/2025	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	167,81	167,81	0,06	99,97	C
98529-SINAPI-02/2025	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	100,53	100,53	0,03	100,00	C

Grupo	Valor R\$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	238.716,11	79,79	8,00	21,62
B	44.018,31	14,71	10,00	27,02
C	16.433,24	5,49	19,00	51,35
Total Geral R\$:	299.167,66	100,00	37	

