

Data de referência	11-08-25	Encargos sociais	92.54 % (HORA) - 53.41 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO			
Agente Promotor / Proponente	Município de Jaraguá do Sul - SC		
Empreendimento	PASSEIOS / CALÇADAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado
Composição do Serviço			

1.2			Com desoneração			
COT-01-0345-C - 06/2025	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, COM REAPROVEITAMENTO DA PLACA	UN			Qtde.	22,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,24000000	22,53	50,46720000
88262-SINAPI-06/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,75000000	32,89	24,66750000
5069-SINAPI-06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,01320000	17,83	0,23535600
5065-SINAPI-06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	MT	0,01130000	33,28	0,37606400
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	75,75

1.5			Com desoneração			
COT-01-0342-C - 06/2025	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE E REMOÇÃO DAS RAÍZES REMANESCENTES, PARA ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,40 M (COM USO DE RETROESCAVADEIRA)	UN			Qtde.	15,00
88441-SINAPI-06/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,15350000	23,62	27,24567000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,16850000	22,53	48,85630500
88441-SINAPI-06/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,06190000	23,62	25,08207800
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,06190000	22,53	23,92460700
5679-SINAPI-06/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	M.O	0,89970000	62,93	56,61812100
5678-SINAPI-06/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	M.O	0,16220000	148,67	24,11427400
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	205,84

1.6			Com desoneração			
COT-01-0343-C - 06/2025	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE E REMOÇÃO DAS RAÍZES REMANESCENTES, PARA ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M (COM USO DE RETROESCAVADEIRA)	UN			Qtde.	1,00
88441-SINAPI-06/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,76230000	23,62	41,62552600
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,76230000	22,53	39,70461900
5679-SINAPI-06/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	M.O	1,49320000	62,93	93,96707600
5678-SINAPI-06/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	M.O	0,26910000	148,67	40,00709700
88441-SINAPI-06/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,26390000	23,62	53,47331800
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,25620000	22,53	95,89218600
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	364,67

1.7			Com desoneração			
COT-01-0344-C - 06/2025	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE E REMOÇÃO DAS RAÍZES REMANESCENTES, PARA ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M (COM USO DE RETROESCAVADEIRA E GUINDASTE)	UN			Qtde.	1,00

88441-SINAPI-06/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,32260000	23,62	54,85981200
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,32260000	22,53	52,32817800
5679-SINAPI-06/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	1,96790000	62,93	123,83994700
5678-SINAPI-06/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,35470000	148,67	52,73324900
89273-SINAPI-06/2025	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	M.O	1,19530000	103,46	123,66573800
89272-SINAPI-06/2025	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	M.O	0,21120000	212,89	44,96236800
88441-SINAPI-06/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,22320000	23,62	76,13198400
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	6,05960000	22,53	136,52278800
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	665,04

1.11

Com desoneração

COT-01-0346-C - 06/2025	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 9 M COM EQUIPAMENTO GUINDAUTO (MUNK), EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL	UN			Qtde.	1,00
-------------------------	---	----	--	--	-------	------

88264-SINAPI-06/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,11709090	39,43	162,33689419
88247-SINAPI-06/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,91490910	24,73	22,62570204
5930-SINAPI-06/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,98652010	80,45	79,36554204
5928-SINAPI-06/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,07316000	286,03	20,92595480
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	285,25

1.15

Com desoneração

COT-01-0347-C - 06/2025	REMOÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA OU CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO	UN			Qtde.	3,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,77000000	22,53	17,34810000
88309-SINAPI-06/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,77000000	32,23	24,81710000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	42,17

1.17

Com desoneração

C.P. 4938002238 - 06/2025	CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO (MATERIAL SEM REAPROVEITAMENTO) COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 15 KM	M³			Qtde.	2.108,88
95876-SINAPI-06/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	M.O	15,00000000	2,26	33,90000000
100983-SINAPI-06/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	M.O	1,00000000	9,56	9,56000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	43,46

2.2

Com desoneração

COT-01-0348-C - 06/2025	GUIA DE BALIZAMENTO / MURETA DE CONTENÇÃO H=40CM, EM CONCRETO ARMADO	M			Qtde.	291,80
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
92917-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	0,79000000	13,79	10,89410000
92915-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	1,55000000	17,44	27,03200000
96555-SINAPI-06/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,04000000	805,98	32,23920000
96536-SINAPI-06/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	0,80000000	71,29	57,03200000
96522-SINAPI-06/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,06000000	154,29	9,25740000
93382-SINAPI-06/2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	M.O	0,02000000	26,82	0,53640000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	136,99
---	------------	--------

2.3		Com desoneração				
COT-01-0349-C - 06/2025	GUIA DE BALIZAMENTO / MURETA DE CONTENÇÃO H=60CM, EM CONCRETO ARMADO	M			Qtde.	314,15
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
92917-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	1,58000000	13,79	21,78820000
92915-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	2,88000000	17,44	50,22720000
96555-SINAPI-06/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,09000000	805,98	72,53820000
96536-SINAPI-06/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	1,20000000	71,29	85,54800000
96522-SINAPI-06/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,12000000	154,29	18,51480000
93382-SINAPI-06/2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	M.O	0,02000000	26,82	0,53640000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	249,15

2.4		Com desoneração				
COT-01-0350-C - 06/2025	MURO DE CONTENÇÃO H=VAR, EM CONCRETO ARMADO, PARA DESNÍVEIS DE ATÉ 85 CM	M			Qtde.	14,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
92919-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	6,44000000	11,88	76,50720000
92916-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	6,32000000	15,50	97,96000000
92915-SINAPI-06/2025	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	1,44000000	17,44	25,11360000
96555-SINAPI-06/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,29000000	805,98	233,73420000
96536-SINAPI-06/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	3,25000000	71,29	231,69250000
96522-SINAPI-06/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,80000000	154,29	123,43200000
93382-SINAPI-06/2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	M.O	0,02000000	26,82	0,53640000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	788,98

3.1		Com desoneração				
COT-01-0351-C - 06/2025	EXECUÇÃO DE BASES DE CONCRETO PARA CHUMBAMENTO DOS PÉS E PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO PARA BANCO DE JARDIM DE TAMANHO MÉDIO 1,50X0,60M	UN			Qtde.	3,00
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15336000	22,53	3,45520080
88309-SINAPI-06/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06543000	32,23	2,10880890
88262-SINAPI-06/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,08784000	32,89	2,88905760
34492-SINAPI-06/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,06651000	584,36	38,86578360
5068-SINAPI-06/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	MT	0,02160000	17,50	0,37800000
4517-SINAPI-06/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,40500000	2,67	1,08135000
96522-SINAPI-06/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,38000000	154,29	58,63020000
96555-SINAPI-06/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,38000000	805,98	306,27240000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	413,68

3.2		Com desoneração				
COT-01-0347-C - 06/2025	REINSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA OU CONCRETO	UN			Qtde.	3,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,77000000	22,53	17,34810000
88309-SINAPI-06/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,77000000	32,23	24,81710000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	42,17
---	------------	-------

3.4

Com desoneração

COT-01-0352-C - 06/2025	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 1,80 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA REPOSIÇÃO DE CERCA FANTANTE OU QUE NÃO FOI POSSÍVEL REAPROVEITAR)	UN	Qtde.	5,00
-------------------------	---	----	-------	------

94962-SINAPI-06/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,00900000	458,13	4,12317000
88316-SINAPI-06/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52800000	22,53	11,89584000
88309-SINAPI-06/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,52800000	32,23	17,01744000
43130-SINAPI-06/2025	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	MT	0,28700000	22,60	6,48620000
4107-SINAPI-06/2025	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	MT	0,40000000	58,16	23,26400000
7155-SINAPI-06/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	MT	1,89000000	17,87	33,77430000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	96,56
---	------------	-------

3.5

Com desoneração

COT-01-0353-C - 06/2025	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MÓDULO COM 3M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 45MM ESPAÇADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 45MM, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 20MM, ESPEÇADOS NO MÁXIMO 11CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ACABAMENTO + FUNDO PREPARADOR, COR CINZA ESCURO RAL 7021, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Qtde.	33,00
-------------------------	---	----	-------	-------

88315-SINAPI-06/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	16,53000000	31,96	528,29880000
88251-SINAPI-06/2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	13,57800000	24,19	328,45182000
21013-SINAPI-06/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	MT	12,32000000	63,89	787,12480000
21009-SINAPI-06/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	MT	26,40000000	22,64	597,69600000
11964-SINAPI-06/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	MT	9,99990000	2,98	29,79970200
11002-SINAPI-06/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	MT	0,19500000	28,33	5,52435000
1332-SINAPI-06/2025	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	MT	2,68800000	9,50	25,53600000
88310-SINAPI-06/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38100000	31,77	12,10437000
7307-SINAPI-06/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	MT	0,57240000	41,80	23,92632000
5318-SINAPI-06/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,34500000	22,00	7,59000000
88310-SINAPI-06/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,38100000	31,77	12,10437000
7288-SINAPI-06/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	MT	1,16700000	39,28	45,83976000
5318-SINAPI-06/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,35040000	22,00	7,70880000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	2411,71
---	------------	---------

Assinatura

FABIELI PILATTI MENDES
null
CREA 093485-5
ART: A PREENCHER