ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO
DA CASA DE ABRIGO

Rua 1022 – Arthur Breithaupt
Bairro Tifa Martins

Jaraguá do Sul
2023

FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS PARA CASA DE ABRIGO

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

O objetivo é fabricar, transportar e montar mobiliários para a Casa de Abrigo no município de Jaraguá do Sul, conforme projeto anexo e descrições contidas neste documento.

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa obediência aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como, as estritas recomendações contidas neste memorial e orçamento, em anexo.

Quando houver divergência entre os desenhos medidos em escala e as cotas neles contidos, prevalecerão sempre estas últimas.

Os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados neste memorial descritivo, assim como todos os detalhes de serviços aqui mencionados, que não constarem dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam discriminados no memorial descritivo e/ou caracterizarem informação técnica nos projetos da referida obra, devem ser considerados como se transcritos estivessem.

Quando houver divergência entre projeto, memorial descritivo e orçamento, a empresa deverá consultar o responsável pelo projeto ou a fiscalização da obra antes da execução dos serviços.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos projetos ou nas especificações de materiais, sem a explícita anuência do autor do projeto e da fiscalização.

Todas as alterações no projeto, que acarretem em aditivo (por falha ou omissão), deverão ser previamente negociadas junto à fiscalização da obra.

Dúvidas com relação ao projeto, tipo de material e modo de execução, devem ser tiradas com os responsáveis pelo projeto, ou com a fiscalização da obra previamente antes de sua execução.

Todos os materiais aplicados, bem como a execução dos serviços serão pautados pela obediência aos projetos, às normas e às boas práticas e técnicas construtivas, tendo em vista a qualidade, durabilidade, segurança e estabilidade da obra em todos os seus aspectos.

Todo o material de acabamento e ferragens deverá ser submetido previamente à aprovação da fiscalização.

Os serviços e materiais que não forem aprovados pela fiscalização, ou que apresentarem anomalias ou defeitos, deverão ser refeitos ou substituídos por conta exclusiva da empresa contratada.

Todos os materiais terão como referencial de aceitação e aprovação as normas pertinentes da ABNT, mesmo aqueles que não estejam nela especificados, visando sua perfeita aplicação e utilização.

Todos os materiais a serem adquiridos deverão obrigatoriamente ter o “selo” de controle de qualidade, expedidos por instituições oficialmente reconhecidas, destinadas para este objetivo.

Todas as especificações de marcas, modelos e tipos, deverão ser indicativos de padrão de qualidade, podendo ser substituídas por outras que proporcionem desempenho técnico e de acabamento igual ou superior ao proposto, previamente autorizado pela fiscalização.

Todos os serviços deverão ser executados dentro dos rígidos procedimentos técnicos de execução, tomando como referências manuais de normas técnicas de execução, reconhecidos pela classe construtora e de uso consultivo corrente, expedidos por instituições especializadas, tais como: ABNT, ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo).

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela correta execução e eficiência dos

serviços que efetuar, de acordo com as instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

A fim de evitar riscos aos empregados ou a terceiros, a contratada compromete-se a respeitar e fazer cumprir todas as medidas de segurança previstas em lei.

Deverá ser mantido na obra um diário de obras, previamente aprovado pela fiscalização.

Todas e quaisquer dúvidas nas especificações descritas, deverão ser verificadas junto à fiscalização da obra.

Sempre que houver divergência e dúvida quanto à procedência, qualidade, durabilidade, resistência e demais qualificações indicativas de "PADRÃO DE QUALIDADE" dos materiais a serem empregados; o fiscal da obra, no uso de sua autoridade e responsabilidade, exigirá o teste de "aferição de qualidade", junto a uma instituição oficialmente reconhecida para este fim, de sua escolha, com o respectivo ônus submetido à própria contratada.

A Contratada obrigatoriamente deverá deixar na obra, todos os materiais excedentes não utilizados nos serviços, passando os mesmos para apropriação da Municipalidade.

2 MOBILIÁRIOS

Os mobiliários serão instalados nos ambientes indicados em projeto, o qual está alocado no piso térreo da casa e possui uma metragem de aproximadamente 332,58 metros quadrados divididos e vários ambientes.

2.1 GUARITA (361x50x74) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 estrutura da bancada em MDF com tamponamento de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX;

02 módulos de gavetas de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar,

Frente de gavetas em MDF branco TX com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada, corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

2.2 RECEPÇÃO (150x40x74) + (220x60x74) + (175x60x74) +(220x35x60 aéreo) + (150x45x210 armário) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 estrutura de bancada tipo "L" em MDF com tamponamento de 36 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX; fixados na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

06 portas com sistema de abrir em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Branco TX, com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada, com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º, mínimo de 50.000 ciclos e com calço reto e capas (Ref. BLUM clip top 110º);

02 prateleiras de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico branco TX, para a fixação as prateleiras devem ser fresadas com sistema de fixação oculto, medidas conforme projeto;

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX.

02 portas com sistema de abrir em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor branco TX, com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada e com dobradiças em aço niquelado, caneco 35 com ângulo de abertura 110º, mínimo de 50.000 ciclos, com calço reto e capas (Ref. BLUM clip top 110º).

01 prateleira de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico branco TX, para a fixação as prateleiras devem ser fresadas com sistema de fixação oculto, medidas conforme projeto;

01 estrutura de armário em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX.

02 portas com sistema de abrir em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor branco TX, com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada e com dobradiças em aço niquelado, caneco 35 com ângulo de abertura 110º, mínimo de 50.000 ciclos, com calço reto e capas (Ref. BLUM clip top 110º).

05 prateleiras de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico branco TX, para a fixação as prateleiras devem ser fresadas com sistema de fixação oculto, medidas conforme projeto;

2.3 SALA DE REUNIÃO (200x90x74) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 mesa em MDF com tamponamento de 50 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou simila; estrutura da mesa em MDF de 50 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar.

2.4 TÉCNICOS FAMÍLIA ACOLHEDORA (302,5x142,5x74 mesa) + (370x35x60 aéreo) – (Largura x Profundidade x Altura)

04 mesas em MDF com tamponamento e travessa de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar; divisória entre mesas em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar;

04 carrinhos com 3 gavetas em MDF laminado branco TX 18mm, rodízios giratórios com chapa de aço estampado, acabamento cromado e rodas de silicone incolor de 75mm de diâmetro. Capacidade de carga mínima de 50kg. (2 unidades com freio + 2 unidades livres), corrediças telescópicas (abertura total); frente de gavetas em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; estrutura do carrinho em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar.

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX; 02 portas em MDF laminado branco TX 18mm, com sistema de correr e com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada. Com sistema de correr AL65 e trilhos para o sistema AL65.

2.5 ATENDIMENTO (Ø150x74) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 estrutura de mesa em MDF com tamponamento de 50 mm de espessura, sendo 25mm revestido por laminado melamínico BP cor Atenna e os outros 25mm (parte de baixo do tampo) com a cor Cumaru - Arauco Melanina ou similar;

01 base mesa em aço-carbono, pintura epóxi preto, estrutura em cone altura 69 cm, diâmetro da base inferior ø80cm e superior ø60cm.

2.6 SALA DE ESTUDOS (370x60x74) + (370x35x60 aéreo) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 estrutura de bancada tipo "L" em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar; Travessa de 40cm em MDF 25mm espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar; prever a instalação e passagem de fiação para um computador, uma impressora, a serem locados conforme modelos e suas especificações.

01 carrinho com 3 gavetas em MDF laminado branco TX 18mm, rodízios giratórios com chapa de aço estampado, acabamento cromado e rodas de silicone incolor de 75mm de diâmetro. Capacidade de carga mínima de 50kg. (2 unidades com freio + 2 unidades livres), corrediças telescópicas (abertura total); frente de gavetas em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; estrutura do carrinho em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar.

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX; 04 portas em MDF laminado branco TX 18mm, com sistema de correr e com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada. Com sistema de correr AL65 e trilhos para o sistema AL65;

01 prateleira de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico branco TX, para a fixação as prateleiras devem ser fresadas com sistema de fixação oculto, medidas conforme projeto;

02 nichos com estrutura em MDF com tamponamento de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fixados na parede.

2.7 COORDENAÇÃO (150x60x74) + (150x45x210 armário)– (Largura x Profundidade x Altura)

02 estruturas de mesa e travessa de 40cm em MDF com tamponamento de 36 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar;

02 módulos de gavetas de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar;

Frente de gavetas em MDF branco TX com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada, corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

01 estrutura de armário em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX.

02 portas com sistema de abrir em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor branco TX, com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada e com dobradiças em aço niquelado, caneco 35 com ângulo de abertura 110º, mínimo de 50.000 ciclos, com calço reto e capas (Ref. BLUM clip top 110º).

05 prateleiras de 25 mm de espessura, revestidas por laminado melamínico branco TX, para a fixação as prateleiras devem ser fresadas com sistema de fixação oculto, medidas conforme projeto;

2.8 COPA (370x53x81,5) + (120x53x81,5) + (370x35x60 aéreo) + (185x35x2,5 prateleira)– (Largura x Profundidade x Altura)

01 balcão em "L"de MDF 18mm de espessura, sendo a base, nos módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco, fixados na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos, fundo em MDF 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico BP branco;

Prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

Portas e frentes de gaveta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos;

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX; 02 portas em MDF laminado branco TX 18mm, com sistema de correr e com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada. Com sistema de correr AL65 e trilhos para o sistema AL65;

01 Prateleira em MDF 25mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco e fixados na parede por mãos francesas (cfrme detalhe).

2.9 ARMÁRIO "ESCANINHO" (159,7x50x235) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 armário tipo "escaninho" em MDF com tamponamento de 25mm de espessura, divisões em MDF de 18mm revestidos com laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX;

35 portas em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com chave; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos.

2.10 LAVANDERIA (231,5x60x85) + (88,5x60x85) + (170x35x65 aéreo) + (160x50x210 armário) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 balcão em "L" em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX ou similar, fundo 50 mm em MDF revestido por laminado melamínico BP Branco TX ou similar;

Módulos em MDF 18mm de espessura, sendo a base, nos módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco, fixados na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

Prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

Portas e frentes de gaveta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos;

02 portas de canto com com sistema de abrir em MDF 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor branco TX, com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada e com dobradiças em aço niquelado tipo clip, caneco 35 com ângulo de abertura 165º, mínimo de 50.000 ciclos, com calço reto e capas (Ref. FGVTN – Dobradiça Click 3D Slow Móveis em Ângulo 165°).

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor branco TX, fundo 15 mm em MDF branco TX; 03 portas em MDF laminado branco TX 18mm, com sistema de abrir e com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada.

01 nicho para tábua de passar roupas embutida dobrável, estruturas fabricadas em aço utilizando trilhos telescópicos, tampo dobrável de madeira e revestido com tecido aluminizado à prova de calor.

2.11 ROUPARIA (280x43x295) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 armário em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX ou similar; fixado na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

05 prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

08 portas em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos;

2.12 SALA DE TV (300x40x60 rack) + (300x150x4 painel ripado) + (58x38x37,5 caixas brinquedos)– (Largura x Profundidade x Altura)

01 balcão de rack em MDF com tamponamento 50 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar;

01 painel ripado em MDF de 25 mm de espessura, fundo em MDF de 15mm, revestidos por laminado melamínico BP BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, com nicho para TV;

04 caixas para brinquedos em MDF com estrutura de 18mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cores Marsala (1), Alecrim (1), Azul Ardósia (1) e Ouro (1) – Arauco Melanina ou similar; com rodízios giratórios com chapa de aço estampado, acabamento cromado e rodas de silicone incolor de 75mm de diâmetro. Capacidade de carga mínima de 50kg. (2 unidades com freio + 2 unidades livres).

2.13 DORMITÓRIO MENINAS 01 (446x100x295 beliche + cama auxiliar) + (340x55x210 guarda-roupa) + (194x80x2,5 painel) – (Largura x Profundidade x Altura)

Estrutura do beliche, gavetas, escada em MDF de 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cor Autentic – Arauco Melanina ou similar;

02 frentes de gaveta (cama auxiliar) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sal Rosa - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

03 frentes de gaveta (subida da escada) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado

melamínico BP Sal Rosa - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

04 painéis (lateral da cama) em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sal Rosa - Arauco Melanina ou similar;

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 36mm de espessura e divisões em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Autentic - Arauco Melanina ou similar; 8 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sal Rosa - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 8 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

Papel de parede de póa (fundo branco com bolinhas cinza), instalado na parede lateral do beliche.



2.14 DORMITÓRIO MENINAS 02 (249,5x100x295 + 196,5x100x295 beliche + cama auxiliar) + (196,5x80 e 70x2,5 painel) + (340x55x210 guarda-roupa) – (Largura x Profundidade x Altura)

Estrutura do beliche, gavetas, escada em MDF de 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cor Jequitibá – Arauco Melanina ou similar;


02 frentes de gaveta (cama auxiliar) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;;

03 frentes de gaveta (subida da escada) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

01 painéis (lateral da cama) em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar;

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 36mm de espessura e divisões em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Jequitibá - Arauco Melanina ou similar; 8 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 8 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

Papel de parede geométrico (fundo branco com triangulos), instalado na parede lateral do beliche.



2.15 DORMITÓRIO MENINOS 01 (446x100x295 beliche + cama auxiliar) + (340x55x210 guarda-roupa) + (194x80x2,5 painel) – (Largura x Profundidade x Altura)

Estrutura do beliche, gavetas, escada em MDF de 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cor Castanheira Natural – Arauco Melanina ou similar;

02 frentes de gaveta (cama auxiliar) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sálvia - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;;

03 frentes de gaveta (subida da escada) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sálvia - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

02 painéis (lateral da cama) em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sálvia - Arauco Melanina ou similar;

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 36mm de espessura e divisões em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Castanheira Natural - Arauco Melanina ou similar; 8 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Sálvia - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 8 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

Papel de parede listrado (fundo branco com listras em cinza), instalado na parede lateral do beliche.



2.16 DORMITÓRIO MENINOS 02 (249,5x100x295 + 196,5x100x295 beliche + cama auxiliar) + (196,5x80 e 70x2,5 painel) + (340x55x210 guarda-roupa) – (Largura x Profundidade x Altura)

Estrutura do beliche, gavetas, escada em MDF de 25 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cor Castanheira Natural – Arauco Melanina ou similar;

01 02 frentes de gaveta (cama auxiliar) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Cinza Puro - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

03 frentes de gaveta (subida da escada) em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Cinza Puro - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

01 painéis (lateral da cama) em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Cinza Puro - Arauco Melanina ou similar;

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 36mm de espessura e divisões em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Castanheira Natural - Arauco Melanina ou similar; 8 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Cinza Puro - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 8 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

Papel de parede geométrico (fundo branco com triangulos), instalado na parede lateral do beliche.



2.17 BERÇÁRIO (141x77x140,5 berço) + (300x80 e 70x2,5 painel) + (175x55x210 guarda-roupa) + (60x40x70 criado mudo) – (Largura x Profundidade x Altura)

02 estruturas de berço em MDF, revestidos por laminado melamínico BP branco TX – Arauco Melanina ou similar, conforme projeto anexo;

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 36mm de espessura e divisões em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX - Arauco Melanina ou similar; 4 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 08 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

01 painel em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar;

01 criado mudo com tamponamento em MDF de 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX - Arauco Melanina ou similar; 2 frentes de gaveta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores alça de couro clássico.

2.18 DORMITÓRIO 4 ANOS (135x77x45 cama) + (211,5x55x210 guarda-roupa) – (Largura x Profundidade x Altura)

04 camas em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar, conforme projeto anexo;

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX - Arauco Melanina ou similar; 4 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 08 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

4 ganchos para pendurar mochilas escolares, instalado o lado de cada cama.

6 nuvens com estrutura em MDF de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX - Arauco Melanina ou similar; com fita de led, fixados na parede.

Papel de parede listrado branco e cinza, instalado a 90cm do piso (alinhado ao início da janela) com roda-meio branco em gesso ou poliestireno, com 60mm de altura.



2.19 DORMITÓRIO ESPECIAL

01 guarda roupa com estrutura em MDF de 36mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Branco TX - Arauco Melanina ou similar; 4 frentes de porta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP Verde Jade - Arauco Melanina ou similar; com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos; 06 gavetas internas revestidos por laminado melamínico BP branco TX e com corrediças telescópicas (abertura total); medidas conforme projeto;

2.20 COZINHA / DESPENSA / HIGIENIZAÇÃO

COZINHA: (200x65x86 + 327,5x65x76) + (175x40x60 aéreo) + (180x40x2,5 prateleira) – (Largura x Profundidade x Altura)

01 balcão em "L" de MDF 18mm de espessura, sendo a base, nos módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco, fixados na parede e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

Prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

Fundo em MDF 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico BP branco;

Portas e frentes de gaveta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada;

Portas com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos;

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX; 02 portas em MDF laminado branco TX 18mm, com sistema de correr e com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada. Com sistema de correr AL65 e trilhos para o sistema AL65;

01 Prateleira em MDF 25mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco e fixados na parede por mãos francesas;

BUFFET: (200x50x71 Buffet) - (Largura x Profundidade x Altura)

01 módulo de buffet em MDF 18mm de espessura, sendo a base, nos módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP branco, fixados na parede lateral e apoiados por pés tubulares de alumínio natural fosco, na frente e nos fundos;

Prateleiras móveis em todos os módulos com portas, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco;

Fundo em MDF 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico BP branco;

Portas e frentes de gaveta em MDF 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada; abertura de ambos os lados (frente e verso)

Portas com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos;

Tampo em granito arabesco com borda reta de 4cm, polimento nas faces aparentes;

Tampos contíguos a 75cm de altura do piso.

HIGIENIZAÇÃO: (70x53x50 módulo 01) – (Largura x Profundidade x Altura)

Estrutura em MDF esp: 18mm, revestido por laminado melamínico BP branco;

Portas em MDF esp.: 18mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco com com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada

Fundo em MDF 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico BP branco.

Portas com dobradiça em aço niquelado caneco 35 com ângulo de abertura 110º e mínimo de 50.000 ciclos;

Rodízios giratórios com chapa de aço estampado, acabamento cromado e rodas de silicone incolor de 75mm de diâmetro. Capacidade de carga mínima de 50kg. (2 unidades com freio + 2 unidades livres).

DESPENSA: (180,5x60,5x87 + 101x60,5x87) – (Largura x Profundidade x Altura)

Estrutura em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco TX;

Fundo em MDF 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico BP branco.

Prateleiras móveis em todos os módulos, em MDF 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP branco TX;

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor branco TX, fundo 15 mm em MDF branco TX.

ESTANTE PARA CAIXAS DE FRUTAS (43x60x145cm) (Largura x Profundidade x Altura):

Estante para caixas de frutas, com a seguinte descrição:

Estrutura tubular em aço galvanizado, seção quadrada 20x20mm, espessura 1,90mm e pintura eletrostática branca RAL 9003; Cantoneiras para apoio das caixas em aço galvanizado, perfil L 30x30mm, espessura 3mm e pintura eletrostática branca RAL 9003; Pés com calço emborrachado.

2.21 SALA DE ESPERA

¼ copa de MDF 25 mm revestidos por laminado melamínico BP cor Verde Real – linha Essencial – Duratex ou similar;

02 peças estruturais do tronco da árvore em MDF com 30 mm de espessura, revestidos por laminado melamínico BP cor Itapuã – linha Essencial Wood – Duratex ou similar, medidas conforme projeto;

01 varal de 220 V com cordão de 10 metros, contendo 40 bolinhas de 5 cm de diâmetro, fio de 4 mm, espaçamento entre as bolinhas a cada 36 cm e lâmpadas de LED branco (5000 a 6500 K);

01 interruptor redondo simples na cor branca. Referência: Interruptor embutir redondo 1 tecla simples 12 A / 250 V – diâmetro de 20 mm – cor branco + Cabo 1 x 1,0 mm² x 100 mm PVC 70 °C 300 V – marca Weg. Verificar a necessidade e forma de instalação com o projetista e/ou fiscal da obra;

A altura da primeira unidade deve ser igual ao pé-direito, de forma que a copa seja fixada e compatibilizada com o forro tipo saia e camisa, sem danificá-lo. Já a segunda unidade deve ter a altura das madeiras das linhas baixas, a fixação deve ser executada de forma a não danificar as madeiras, recomenda-se utilizar de amarração.

01 bancada em MDF de 25mm revestido por laminado melanínico BP cor Ocre Solar - Duratex ou similar;

01 cerca em MDF de 25mm, revestido por laminado melamínico BP cor Itapuã - Duratex ou similar;

01 graminha em MDF de 25mm, revestido por laminado melamínico BP cor Verde Real - Duratex ou similar;

2.22 SALA DE MEDICAÇÃO

01 mesa em MDF com tamponamento e travessa de 25mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar;

01 estrutura do aéreo em MDF com tamponamento de 25 mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar, fundo 15 mm em MDF branco TX; 02 portas em MDF laminado branco TX 18mm, com sistema de abrir e com puxadores perfil 6018T inox escovado, contínuos e embutidos, natural fosco e ponteira anodizada, com chave.

2.23 MESA SALA DE JANTAR

01 mesa de jantar em MDF com tamponamento de 50mm de espessura com cantos em 45°,

revestido por laminado melamínico BP cor Kashmir – Arauco Melanina ou similar; com lâmina de vidro transparente de 4mm.

Travessa e pés de 50mm de espessura, revestido por laminado melamínico BP cor Castanho – Arauco Melanina ou similar;

3 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

2 Poltronas com estrutura em madeira de reflorestamento e acabamento em veludo de toque suave, com design super moderno; Altura: 90 cm; Largura: 69 cm; Profundidade: 72 cm; Revestimento: Tecido Veludo; Espuma: D23 assento e D20 braça e encosto; Madeira: Eucalipto +10% MDF; Percinta: Cinta elástica; Pés: 4 pés palito de madeira; Fixação: Grampos e parafusos; Fixação: Grampos e parafusos. (sala de TV)
16 colchões de 88x188x26 D33, fabricado com 100% de poliéster, um tecido de grande durabilidade, retenção de cor e resistência. Misturado a fibras naturais, o poliéster aumenta a maciez do colchão e proporciona uma sensação agradável ao toque.
04 colchões de 70x130x10 D18, fabricado com espuma de poliuretano. (dormitório 4 anos).
04 colchões de 70x135x10 D18, fabricado com espuma de poliuretano. (Berçário).
01 Poltrona com estrutura em madeira de reflorestamento e acabamento em veludo de toque suave, com design super moderno;Altura: 90 cm; Largura: 69 cm; Profundidade: 72 cm; Revestimento: Tecido Veludo; Espuma: D23 assento e D20 braça e encosto; Madeira: Eucalipto +10% MDF; Percinta: Cinta elástica; Pés: 4 pés palito de madeira; Fixação: Grampos e parafusos; Fixação: Grampos e parafusos. (sala de medicação)
16 cadeiras Allegra Preta e/ou cadeira Tunísia Castanho.

4 FORNECIMENTO DO CONTRATADO

As peças em MDF não serão aceitas riscadas, manchadas ou com quaisquer defeitos por abrasão e não deverão apresentar empenamentos quando expostas a cargas de utensílios. Os furos para passagem deverão ser executados pelo contratado, sendo que não serão aceitas peças com cortes sem acabamento.

Garantir a qualidade, instalação e fidelidade da fita de borda ao padrão vinculado ao laminado melamínico. No caso, fita de borda termoplástica de PVC da cor da lâmina, fazer o arremate da borda das fitas, destopo e refilo.

Fornecimento de todas as peças de aço ou aço inox com cantos arredondados. O desempenamento dos perfis e das chapas deverá ser a frio. Todo o contato das peças deverá receber solda em seu contorno, esta solda deverá ser executada por solda TIG. Não será aceito a emenda de peças. Os cortes de peças deverão ter bom acabamento. Retirar rebarbas, estrias ou irregularidades de borda provocadas por serras, guilhotina, solda e punção de furos, bem como os respingos de solda.

A fabricação deverá seguir rigorosamente o que especifica o projeto e as normas da ABNT, caso surjam dúvidas, as mesmas deverão ser levadas ao conhecimento do projetista.

O contratado deverá prover transporte, descarga e armazenamento adequado do material na obra.

Deverá o contratado entregar o ambiente limpo em condições de uso.

5 DADOS DO PROJETO

Caberá ao contratado a responsabilidade técnica de:

- Conferir as medidas na obra antes da fabricação;
- Comunicar ao profissional as alterações necessárias no projeto;
- Fabricação das peças e acessórios de acordo com projeto;
- Montagem do mobiliário conforme contrato e projeto.

***Verificar as peças a serem fornecidas, de maneira que suas dimensões e demandas para montagem sejam compatíveis com os acessos e os locais de instalação.**

6 RECEBIMENTO DA OBRA

O contratado deverá executar a limpeza completa na área em que operou, retirando entulhos, sobras de materiais, sujeiras e os demais detritos consequentes das obras.

No recebimento da obra a fiscalização examinará a mesma, em caso aprovativo deverá ser lavrado um termo de entrega e recebimento que deverá ser assinado por ambas as partes.

7 GARANTIA DA OBRA

O empreiteiro deverá garantir os trabalhos executados de eventuais materiais defeituosos, falhas de mão de obra e de método de execução de serviços.

Essa garantia deverá ser conforme legislação vigente, a contar da data do recebimento e termo de entrega da obra.

Durante o período de garantia o empreiteiro se obrigará a refazer, imediatamente a suas custas exclusivas, falha de material, mão de obra ou método de fabricação.

Jaraguá do Sul, 24 de Agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRA MICHELE BORCHARDT HARTVIG
Data: 12/03/2026 10:49:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sandra Michele Borchardt Hartvig.
Arquiteta e Urbanista - CAU A68831-2