

| | | | |
|--------------------|----------|------------------|--------------------------------|
| Data de referência | 05-11-25 | Encargos sociais | 92.54 % (HORA) - 53.41 % (MÊS) |
|--------------------|----------|------------------|--------------------------------|

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Agente Promotor / Proponente | Município de Jaraguá do Sul - SC | | |
| Empreendimento | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DA COBERTURA DO MELIPONÁRIO | | |
| No. do Contrato | Contrato não vinculado! | Programa | Programa não vinculado |

Composição do Serviço

2.2 Com desoneração

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| COT-01-0446-C - 09/2025 | REMOÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA, COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL (PERFIS HORIZONTAIS DE TRÁVAMENTO COM REAPROVEITAMENTO TOTAL E PERFIS VERTICAIS DE APOIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL). INCLUI SERVIÇO DE CORTE/DESPARAFUSAMENTO DE PEÇAS. | M2 | Qtde. 136,59 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------|------------|
| 93282-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | M.O | 0,00940000 | 30,63 | 0,28792200 |
| 93281-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | M.O | 0,00680000 | 31,57 | 0,21467600 |
| 88316-SINAPI-09/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,15900000 | 22,53 | 3,58227000 |
| 88278-SINAPI-09/2025 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,31950000 | 25,53 | 8,15683500 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | | | | | TOTAL R\$: | 12,24 |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------|

3.1 Com desoneração

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| COT-01-0447-C - 09/2025 | ADEQUAÇÃO DOS APOIOS PARA TERÇAS EXISTENTES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO QUADRADO 50X50 MM , ESP 2 MM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 1 APOIO E FORNECIMENTO DE 3 NOVOS (POR TERÇA). ALTURAS CONFORME PROJETO E MEDIÇÃO NO LOCAL. PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO (FUNDO + 2 DEMÃOS ACABAMENTO), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS A ESTRUTURA EXISTENTES POR MEIO DE PARAFUSOS, E NÃO SOLDA. | UN | Qtde. 16,00 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|--------|-------------|
| 88278-SINAPI-09/2025 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,44177500 | 25,53 | 11,27851575 |
| 88323-SINAPI-09/2025 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,88355100 | 33,36 | 29,47526136 |
| 40839-SINAPI-09/2025 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | MT | 0,37000000 | 141,23 | 52,25510000 |
| COT-01-0448-I-Cotação-10/2025 | TUBO DE AÇO QUADRADO 50X50MM, ESPESSURA 2MM, 6M DE COMPRIMENTO, 4 UNIDADES, SEM PINTURA, INCLUSIVE FRETE | UN | MT | 0,08333330 | 834,15 | 69,51247220 |
| 100728-SINAPI-09/2025 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | M.O | 0,40000000 | 26,50 | 10,60000000 |
| 100751-SINAPI-09/2025 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | M.O | 0,40000000 | 44,06 | 17,62400000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--------|
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | | | | | TOTAL R\$: | 190,75 |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--------|

3.2 Com desoneração

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| COT-01-0449-C - 09/2025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM TUBO DE AÇO QUADRADO 50X50 MM , ESP 2 MM, COM 4 APOIOS DE MESMO MATERIAL. ALTURAS CONFORME PROJETO E MEDIÇÃO NO LOCAL. PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO (FUNDO + 2 DEMÃOS ACABAMENTO), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS A ESTRUTURA EXISTENTES POR MEIO DE PARAFUSOS, E NÃO SOLDA. | UN | Qtde. 15,00 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|----------|--------------|
| 93282-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | M.O | 0,00940000 | 30,63 | 0,28792200 |
| 93281-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | M.O | 0,00680000 | 31,57 | 0,21467600 |
| 88316-SINAPI-09/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,10600000 | 22,53 | 2,38818000 |
| 88278-SINAPI-09/2025 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,21300000 | 25,53 | 5,43789000 |
| 40549-SINAPI-09/2025 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | MT | 0,00700000 | 231,33 | 1,61931000 |
| COT-01-0447-C-Composição Própria-09/2025 | ADEQUAÇÃO DOS APOIOS PARA TERÇAS EXISTENTES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO QUADRADO 50x50 MM , ESP 2 MM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 1 APOIO E FORNECIMENTO DE 3 NOVOS (POR TERÇA). ALTURAS CONFORME PROJETO E MEDIÇÃO NO LOCAL. PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO (FUNDO + 2 DEMÃOS ACABAMENTO), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS A ESTRUTURA EXISTENTES POR MEIO DE PARAFUSOS, E NÃO SOLDA. | UN | M.O | 1,00000000 | 190,75 | 190,75000000 |
| COT-01-0450-I-Cotação-10/2025 | TUBO DE AÇO QUADRADO 50X50MM, ESPESSURA 2MM, 6M DE COMPRIMENTO, 23 UNIDADES, SEM PINTURA, INCLUSIVE FRETE | UN | MT | 0,06667000 | 4.415,72 | 294,39605240 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-------------------|---------------|
| 100727-SINAPI-09/2025 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | M.O | 1,84000000 | 29,13 | 53,59920000 |
| 100751-SINAPI-09/2025 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | M.O | 1,84000000 | 44,06 | 81,07040000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | | | | | TOTAL R\$: | 629,76 |

3.3

Com desoneração

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-------------------|---------------|
| COT-01-0451-C - 09/2025 | REINSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA (PERFIS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO REAPROVEITADOS). INCLUI SERVIÇO DE CORTE/PARAFUSAMENTO DE PEÇAS. | M2 | | | Qtde. | 136,59 |
| 93282-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | M.O | 0,00940000 | 30,63 | 0,28792200 |
| 93281-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | M.O | 0,00680000 | 31,57 | 0,21467600 |
| 88316-SINAPI-09/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,10600000 | 22,53 | 2,38818000 |
| 88278-SINAPI-09/2025 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,21300000 | 25,53 | 5,43789000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | | | | | TOTAL R\$: | 8,33 |

3.4

Com desoneração

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-------------------|---------------|
| COT-01-0453-C - 09/2025 | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ E = 0,6 MM, COM PERFIS H EM POLICARBONATO FUMÊ PARA EMENDAS E PERFIS U EM ALUMÍNIO NATURAL PARA ACABAMENTO NAS BORDAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | | | Qtde. | 136,59 |
| 93282-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | M.O | 0,00690000 | 30,63 | 0,21134700 |
| 93281-SINAPI-09/2025 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | M.O | 0,00500000 | 31,57 | 0,15785000 |
| 88323-SINAPI-09/2025 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,11500000 | 33,36 | 3,83640000 |
| 88316-SINAPI-09/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 0,15000000 | 22,53 | 3,37950000 |
| COT-01-0452-I-Cotação-10/2025 | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ, DIMENSÕES 2,10m X 6,00m, ESP 6MM, 12 UNIDADES, INCLUSIVE FRETE | UN | MT | 0,00732170 | 7.928,00 | 58,04643760 |
| 4302-SINAPI-09/2025 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA | UN | MT | 1,27000000 | 3,71 | 4,71170000 |
| 1607-SINAPI-09/2025 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | MT | 1,27000000 | 0,24 | 0,30480000 |
| COT-01-0454-I-Cotação-10/2025 | PERFIL U EM ALUMÍNIO NATURAL, BARRA DE 6M, PARA ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES DAS TELHAS DE POLICARBONATO | UN | MT | 0,04393000 | 52,50 | 2,30632500 |
| COT-01-0455-I-Cotação-10/2025 | PERFIL H EM POLICARBONATO FUMÊ, BARRA DE 6M, PARA EMENDA DAS TELHAS DE POLICARBONATO | UN | MT | 0,02196000 | 149,90 | 3,29180400 |
| 20259-SINAPI-09/2025 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | MT | 0,98090000 | 13,70 | 13,43833000 |
| 42529-SINAPI-09/2025 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | MT | 0,11490000 | 1,35 | 0,15511500 |
| 39431-SINAPI-09/2025 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | MT | 0,11490000 | 0,34 | 0,03906600 |
| COT-01-0456-I-Cotação-11/2025 | PERFIL TRAPEZIO EM ALUMÍNIO NATURAL, BARRA DE 6M, PARA EMENDA DAS TELHAS DE POLICARBONATO | UN | MT | 0,08053000 | 82,50 | 6,64372500 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | | | | | TOTAL R\$: | 96,52 |

4.1

Com desoneração

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------------|--------------|
| C.P. 4938002238 - 09/2025 | CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO (MATERIAL SEM REAPROVEITAMENTO) COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 15 KM | M³ | | | Qtde. | 10,65 |
| 95876-SINAPI-09/2025 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | M.O | 15,00000000 | 2,27 | 34,05000000 |
| 100983-SINAPI-09/2025 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | M.O | 1,00000000 | 9,60 | 9,60000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | | | | | TOTAL R\$: | 43,65 |

Assinatura

FABIELI PILATTI MENDES
null
CREA 093485-5
ART: A PREENCHER