



## ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DA COBERTURA DO MELIPONÁRIO	DATA	05/11/2025
LOCALIZAÇÃO:	Rua Cesare Valentini		
SINAPI-09/2025 Composição Própria-09/2025		Total R\$:	40.590,35
ART de Orçamento:	A PREENCHER		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.830,10</b>
1.1	103689-SINAPI-09/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. PLACA DE 2,10M X 1,40M	M2	2,9400	463,66	28,02	593,58	1.745,13
1.2	10775-SINAPI-09/2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	1,0000	847,50	28,02	1.084,97	1.084,97
Total do Item								2.830,10
<b>2</b>		<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>						<b>2.831,52</b>
2.1	97647-SINAPI-09/2025	REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUI PERFIL DE ACABAMENTO NAS BORDAS.	M2	136,5900	3,95	28,02	5,06	691,15
2.2	COT-01-0446-C-Composição Própria-09/2025	REMOÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA, COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL (PERFIS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO COM REAPROVEITAMENTO TOTAL E PERFIS VERTICAIS DE APOIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL). INCLUI SERVIÇO DE CORTE/DESPARAFUSAMENTO DE PEÇAS.	M2	136,5900	12,24	28,02	15,67	2.140,37
Total do Item								2.831,52
<b>3</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>34.333,61</b>
3.1	COT-01-0447-C-Composição Própria-09/2025	ADEQUAÇÃO DOS APOIOS PARA TERÇAS EXISTENTES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AÇO QUADRADO 50X50 MM, ESP 2 MM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 1 APOIO E FORNECIMENTO DE 3 NOVOS (POR TERÇA). ALTURAS CONFORME PROJETO E MEDIÇÃO NO LOCAL. PINTURA EPOXI PRETO FOSCO (FUNDO + 2 DEMÃOS ACABAMENTO), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS A ESTRUTURA EXISTENTES POR MEIO DE PARAFUSOS, E NÃO SOLDÁ.	UN	16,0000	190,75	28,02	244,20	3.907,20
3.2	COT-01-0449-C-Composição Própria-09/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇA EM TUBO DE AÇO QUADRADO 50X50 MM, ESP 2 MM, COM 4 APOIOS DE MESMO MATERIAL. ALTURAS CONFORME PROJETO E MEDIÇÃO NO LOCAL. PINTURA EPOXI PRETO FOSCO (FUNDO + 2 DEMÃOS ACABAMENTO), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS A ESTRUTURA EXISTENTES POR MEIO DE PARAFUSOS, E NÃO SOLDÁ.	UN	15,0000	629,76	28,02	806,22	12.093,30
3.3	COT-01-0451-C-Composição Própria-09/2025	REINSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA (PERFIS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO REAPROVEITADOS). INCLUI SERVIÇO DE CORTE/PARAFUSAMENTO DE PEÇAS.	M2	136,5900	8,33	28,02	10,66	1.456,05
3.4	COT-01-0453-C-Composição Própria-09/2025	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ E = 0,6 MM, COM PERFIS H EM POLICARBONATO FUMÊ PARA EMENDAS E PERFIS U EM ALUMINIO NATURAL PARA ACABAMENTO NAS BORDAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	136,5900	96,52	28,02	123,56	16.877,06
Total do Item								34.333,61
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>595,12</b>
4.1	C.P. 4938002238-Composição Própria-09/2025	CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO (MATERIAL SEM REAPROVEITAMENTO) COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 15 KM	M³	10,6500	43,65	28,02	55,88	595,12
Total do Item								595,12
<b>Total do orçamento</b>								<b>40.590,35</b>

Assinatura

FABIELI PILATTI MENDES

null

CREA 093485-5

ART: A PREENCHER

Observações gerais:

- 1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI). Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, é apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar a análise do orçamento;
- 2 - O valor contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, incluindo deslocamentos, diárias, alimentação, equipamentos, encargos trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas e BDI, não cabendo à Administração qualquer pagamento adicional por esses itens;
- 3 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser avaliada junto a fiscalização;
- 4 - O memorial descritivo é parte do projeto e deverá ser integralmente observado. Eventuais dúvidas deverão ser previamente esclarecidas com projetista e/ou fiscalização.