Curva ABC da Obra

Obra: 6271-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ORÇAMENTO CONSOLIDADO - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA E RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
C.P. 4938001916-Composição Própria-09/2025	SUB-BASE E/OU REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DMT ATÉ 10KM. (CÓD. SINAPI 96399 + 95875)	m3	869,85	185,96	161.757,31	29,28	29,28	A
C.P. 4938001203-Composição Própria-09/2025	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE CAP. (CÓD SINAPI 95995 + 95879 - 41899)	M3	80,27	1.082,56	86.897,09	15,73	45,01	A
C.P. 4938001181-Composição Própria-09/2025	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70, COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE ICMS E TRANSPORTE.	T	18,16	4.189,42	79.471,45	14,39	59,40	A
C.P. 4938001308-Composição Própria-09/2025	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E INCLUINDO TRANSPORTE, DMT ATÉ 10 KM. REF. 96396 + 95875.	m3	196,63	249,67	49.092,62	8,89	68,28	A
C.P. 4938001207-Composição Própria-09/2025	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REPERFILAMENTO - CAMADA DE BINDER, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 10 KM (CÓD SINAPI 95996 + 95879 - 41899)	M3	38,21	818,51	31.275,27	5,66	73,94	A
B8958-Consultoria DNIT-07/2025	Topografia	mês	4,00	5.922,49	23.689,96	4,29	78,23	A
101236-SINAPI-09/2025	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	911,51	24,91	22.705,72	4,11	82,34	B
C.P. 4938002230-Composição Própria-09/2025	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96401 - 41901 + ANP 45001) +102330+102331	M2	1.310,88	7,49	9.818,49	1,78	84,12	B
C.P. 4938000030-Composição Própria-09/2025	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, COM TRANSPORTE ATÉ SECRETARIA DE OBRAS. DMT 5 KM. REF. 95875 E 1600441.	m3	196,63	46,64	9.170,83	1,66	85,78	B
5213409-SICRO-10/2024	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	86,13	100,94	8.968,31	1,62	87,40	B
MOP-0030-I-Cotação-05/2024	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA.	MÊS	4,00	1.920,98	7.683,92	1,39	88,79	B
C.P. 4938000011-Composição Própria-09/2025	BOCA DE LOBO COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.	unid.	4,00	1.726,41	6.905,64	1,25	90,04	B
MOP-0002-C-Composição Própria-09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), PARA ENVELOPAMENTO DA REDE ÁGUA E ESGOTO, QUANDO NECESSÁRIO. REF. SINAPI 100323.	M3	16,75	406,36	6.806,53	1,23	91,27	B
C.P. 4938002231-Composição Própria-09/2025	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96402 - 41903 + ANP 45011) + 102330+102331.	M2	1.808,43	2,88	5.208,28	0,94	92,22	B

Obra: 6271-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ORÇAMENTO CONSOLIDADO - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA E RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
C.P. 4938000014-Composição Própria-09/2025	RETIRADA DA GRELHA EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE NOVA GRELHA COM NIVELAMENTO.	unid.	11,00	412,05	4.532,55	0,82	93,04	B
MOP-0049-C-Composição Própria-09/2025	Execução de aterro de valas com solo argilo-arenoso para aterro/reaterro (retirado na jazida DMT até 10,00km) incluso transporte, carga, manobra e descarga.	m3	29,16	124,70	3.636,25	0,66	93,70	B
C.P. 4938000019-Composição Própria-09/2025	IRRIGAÇÃO DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLE DA EMISSÃO DE POEIRA 2 VEZES AO DIA, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA. CONSIDERADO PARA ETAPA DA BASE.	m2	35.771,00	0,10	3.577,10	0,65	94,34	B
C.P. 4938000013-Composição Própria-09/2025	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, COM USO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LIMPADORA A SUCÇÃO E HIDROJATEADORA	h	6,00	570,81	3.424,86	0,62	94,96	B
103689-SINAPI-09/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,40	511,02	3.270,53	0,59	95,56	C
C.P. 4938000009-Composição Própria-09/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	16,00	138,75	2.220,00	0,40	95,96	C
5213408-SICRO-10/2024	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	41,96	48,46	2.033,38	0,37	96,33	C
07325-ORSE-12/2024	As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações du rante a obra.	M2	1.822,43	1,09	1.986,45	0,36	96,68	C
100574-SINAPI-09/2025	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.196,40	1,61	1.926,20	0,35	97,03	C
C.P. 4938000015-Composição Própria-09/2025	LIMPEZA DA OBRA CONSIDERADA A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAÇÃO	m2	1.822,43	0,99	1.804,21	0,33	97,36	C
C.P. 4938000038-Composição Própria-09/2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ? FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(CÓD. SINAPI 92212 +37453+39323)	M	8,00	217,85	1.742,80	0,32	97,68	C
2003641-SICRO-07/2025	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida	un	1,00	1.564,53	1.564,53	0,28	97,96	C
5213401-SICRO-10/2024	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	44,89	32,97	1.547,93	0,28	98,24	C
C.P. 4938000006-Composição Própria-09/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATERGORIA, INCLUINDO TRANSPORTE.	m3	34,24	34,59	1.184,36	0,21	98,45	C
C.P. 4938000615-Composição Própria-09/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (CÓD. SINAPI 94273 E C. 493822006708).	m	20,00	57,88	1.157,60	0,21	98,66	C

Obra: 6271-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ORÇAMENTO CONSOLIDADO - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA E RUA GOIÁS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
C.P. 4938000040-Composição Própria-09/2025	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (CÓD. SINAPI 100576)	M2	1.310,88	0,82	1.074,92	0,19	98,86	C
C.P. 4938000655-Composição Própria-09/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). CONSIDERADO APENAS MÃO-DE-OBRA, SEM FORNECIMENTO DO MEIO-FIO, REAPROVEITAMENTO (CÓD. SINAPI 94273 E CP. 4938000615).	m	35,00	28,85	1.009,75	0,18	99,04	C
C.P. 4938000024-Composição Própria-09/2025	NIVELAMENTO DA TAMPA DE INSPEÇÃO DN 200(4HRS) E=0,095	unid.	3,00	320,25	960,75	0,17	99,21	C
C.P. 4938000334-Composição Própria-09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 5,0 CM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL C20, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REF. SINAPI 94990	m2	16,80	56,22	944,50	0,17	99,39	C
C.P. 4938001963-Composição Própria-09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C20 (SEM BOMBEAMENTO), FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. REF. 94992	M2	7,25	95,50	692,38	0,13	99,51	C
C.P. 4938000025-Composição Própria-09/2025	NIVELAMENTO DA TAMPA DE INSPEÇÃO DN 150(4HRS) E=0,08	unid.	2,00	320,25	640,50	0,12	99,63	C
100324-SINAPI-09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,78	224,56	624,28	0,11	99,74	C
C.P. 4938002194-Composição Própria-09/2025	REPARO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO. PREVISTO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E 1% DE PAVER NOVOS. REF. SINAPI 92396	M2	18,90	28,65	541,49	0,10	99,84	C
21371-DAER-05/2019	Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m	km.pista	0,69	691,08	476,84	0,09	99,92	C
C.P. 4938000017-Composição Própria-09/2025	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM). INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ 5 KM (CÓD. SINAPI 96001+95878)	M2	33,88	8,09	274,09	0,05	99,97	C
C.P. 4938000010-Composição Própria-09/2025	DEMOLIÇÃO DE BOCA-DE-LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, DMT=5KM	m3	1,54	95,74	147,44	0,03	100,00	C

Grupo	Valor R$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	432.183,70	78,23	6,00	15,00
B	92.438,48	16,73	12,00	30,00
C	27.824,93	5,04	22,00	55,00
Total Geral R$:	552.447,11	100,00	40	



Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO GUMBOSKI
Data: 31/10/2025 11:37:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br