



Nr ART (CREA): 25 2026 10479601-9		BDI: 26.190000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200		Encargos sociais s/ m.o. null null
Município de Jaraguá do Sul - SC		Data: 10-03-26		
Programa não vinculado		Nº do contrato: Contrato não vinculado!		
null				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 174.202,92
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	AMV-3002 - PLACA DE OBRA, MATERIAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/001 – JAN/2020)	M2	2,00	C.P. 4939000013- Composição Própria- 01/2026
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000 2,0000	4417-SINAPI-01/2026
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000 8,0000	4491-SINAPI-01/2026
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000 2,0000	4813-SINAPI-01/2026
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100 0,2200	5075-SINAPI-01/2026
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	90778-SINAPI-01/2026
	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000 20,0000	43486-SINAPI-01/2026
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000 20,0000	43462-SINAPI-01/2026
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000 20,0000	37373-SINAPI-01/2026
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000 20,0000	37372-SINAPI-01/2026
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000 20,0000	37370-SINAPI-01/2026
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,0000 20,0000	2707-SINAPI-01/2026
1.3	PLATAFORMA AUTO ELEVATÓRIA DE 12 X 24 M MONTADA NA OBRA COM CAPACIDADE DE 150 T, INCLUSO OPERADOR	DIA	10,00	ESP-0087-C-Composição Própria-01/2026
	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t	CHP	8,0000 80,0000	E9059-SICRO-10/2025
4	PINTURA E ACABAMENTO			
4.1	REPARO PONTUAL COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30,00	88423-SINAPI-01/2026
	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,2609 67,8264	38877-SINAPI-01/2026
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.(TORRES- COR DE REFERÊNCIA SHERWIN WILLIAMS SW 6769- TEMPO CERTO)	M2	3.500,00	88412-SINAPI-01/2026
	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2845 995,7500	6085-SINAPI-01/2026
4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR DE REFERÊNCIA SHERWIN WILLIAMS SW 6769 -TEMPO CERTO)	M2	3.500,00	ESP-0086-C-Composição Própria-01/2026
	Tinta Clássica Premium Fosco 16l Cores Intensas - cor AZUL intenso	L	0,3000 1.050,0000	COT-0010-I-Cotação-02/2026
5	SERVIÇOS FINAIS			
5.2	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	20,00	99824-SINAPI-01/2026
	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0063 0,1269	44329-SINAPI-01/2026
	FLANELA *30 X 40* CM	UN	0,0314 0,6287	13261-SINAPI-01/2026
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0222 0,4444	5318-SINAPI-01/2026
5.3	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	M2	210,00	99821-SINAPI-01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.		R\$ 174.202,92
	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0063	1,3329	44329-SINAPI-01/2026
	FLANELA *30 X 40* CM	UN	0,0314	6,6009	13261-SINAPI-01/2026
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0222	4,6667	5318-SINAPI-01/2026
Total Geral			174.202,92		

Responsável técnico pelos itens:

SILVANA REGINA LOURO LACERDA

CPF: *****6917

CREA - 188160-9/SC