

Data de referência	10-03-26	Encargos sociais	98.38 % (HORA) - 58.22 % (MÊS)
--------------------	----------	------------------	--------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Jaraguá do Sul - SC
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE PINTURA NAS TORRES DA ARENA JARAGUÁ, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL [OBRA
No. do Contrato	Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

		M2		Com desoneração		
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Qtde. 2,00	Total
C.P. 4939000013 - 01/2026	AMV-3002 - PLACA DE OBRA, MATERIAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. SINAPI 74209/001 – JAN/2020)					
4417-SINAPI-01/2026	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	17,47	17,47000000
4491-SINAPI-01/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,00000000	7,23	28,92000000
4813-SINAPI-01/2026	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	MT	1,00000000	400,00	400,00000000
5075-SINAPI-01/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	MT	0,11000000	15,92	1,75120000
88262-SINAPI-01/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	35,20	35,20000000
88316-SINAPI-01/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	24,86	49,72000000
94962-SINAPI-01/2026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,01000000	486,77	4,86770000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	537,93

		DIA		Sem desoneração		
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Qtde. 10,00	Total
ESP-0087-C - 01/2026	PLATAFORMA AUTO ELEVATÓRIA DE 12 X 24 M MONTADA NA OBRA COM CAPACIDADE DE 150 T, INCLUSO OPERADOR					
E9059-SICRO-10/2025	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t	CHP	MT	8,00000000	153,46	1.227,68000000
88297-SINAPI-01/2026	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	8,00000000	37,75	302,00000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1529,68

		M2		Com desoneração		
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Qtde. 3.500,00	Total
ESP-0086-C - 01/2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR DE REFERÊNCIA SHERWIN WILLIAMS SW 6769 -TEMPO CERTO)					
88316-SINAPI-01/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,86	2,48600000
88310-SINAPI-01/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15000000	35,01	5,25150000
COT-0010-I-Cotação-02/2026	Tinta Clássica Premium Fosco 16l Cores Intensas - cor AZUL intenso	L	MT	0,30000000	69,20	20,76000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	28,50

Assinatura

SILVANA REGINA LOURO LACERDA
null
CREA 188160-9
ART: 25 2026 10479601-9