

Curva ABC da Obra

Página 1 de 4

Obra: 7377-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-RUA PAPA JOÃO XXIII_TRECHO 1 E 2 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
MOP-0314-C-Composição Própria-03/2026	SUB-BASE E/OU REFORÇO DE SUBLEITO COM SEIXO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DMT DE 10 ATÉ 20KM. (REF. CÔD. SINAPI 96399 + 95875+ COTAÇÃO AMV-TER-0005-I)	M3	2.000,01	114,14	228.281,15	29,38	29,38	A
MOP-0312-C-Composição Própria-03/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT DE 10 ATÉ 20KM - EXCLUSIVE CAP. REF. SINAPI 95995+95879	T	221,95	600,18	133.209,95	17,14	46,52	A
MOP-0315-C-Composição Própria-03/2026	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA -- CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E INCLUINDO TRANSPORTE, DMT DE 10 ATÉ 20 KM. REF. 96396 + 95875.	M3	277,44	253,13	70.228,39	9,04	55,56	A
AMV-PAV-0053-I-Cotação-12/2025	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP	T	11,54	4.887,53	56.402,10	7,26	62,82	A
C.P. 4938000334-Composição Própria-03/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 5,0 CM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL C20, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REF. SINAPI 94990	M2	722,30	63,44	45.822,71	5,90	68,72	A
101144-SINAPI-03/2026	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.818,14	21,73	39.508,19	5,08	73,80	A
93379-SINAPI-03/2026	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	940,73	27,45	25.823,04	3,32	77,13	A
C.P. 4938000615-Composição Própria-03/2026	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (CÓD. SINAPI 94273 E C. 493822006708).	M	301,92	67,17	20.279,97	2,61	79,74	A
94275-SINAPI-03/2026	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	288,92	54,85	15.847,26	2,04	81,77	B
B8958-Consultoria DNIT-10/2025	Topografia	mês	4,00	3.616,45	14.465,80	1,86	83,64	B
C.P. 4938002230-Composição Própria-03/2026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI, INCLUSO FRETE. REF. CÔD. SINAPI (102470 - 43830 + COTAÇÃO AMV-PAV-0042-I)	M2	1.849,60	6,72	12.429,31	1,60	85,24	B
C.P. 4938000011-Composição Própria-03/2026	BOCA DE LOBO COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.	unid.	6,00	1.988,25	11.929,50	1,54	86,77	B

Obra: 7377-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-RUA PAPA JOÃO XXIII_TRECHO 1 E 2 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
92221-SINAPI-03/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,00	428,95	10.723,75	1,38	88,15	B
96624-SINAPI-03/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	36,12	258,44	9.334,85	1,20	89,35	B
MOP-0030-I-Cotação-05/2024	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA.	MÊS	4,00	2.182,93	8.731,72	1,12	90,48	B
100576-SINAPI-03/2026	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.849,60	4,06	7.509,38	0,97	91,44	B
92210-SINAPI-03/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	32,00	226,31	7.241,92	0,93	92,38	B
C.P. 4938002231-Composição Própria-03/2026	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO FRETE. REF. CÓD. SINAPI (104375 - 44952 + AMV-PAV-0044-I).	M2	1.849,60	3,62	6.695,55	0,86	93,24	B
MOP-0049-C-Composição Própria-03/2026	Execução de aterro de valas com solo argilo-arenoso para aterro/reaterro (retirado na jazida DMT até 10,00km) incluso transporte, carga, manobra e descarga.	M3	60,82	107,19	6.519,30	0,84	94,08	B
C.P. 4938001914-Composição Própria-03/2026	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL. INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DOS ENTULHOS, INCLUINDO TRANSPORTE DMT 5KM. (CÓD.SINAPI 98525 + 95875)	M2	3.144,32	1,45	4.559,26	0,59	94,66	B
C.P. 4938000013-Composição Própria-03/2026	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, COM USO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LIMPADORA A SUÇÃO E HIDROJATEADORA	h	6,00	699,83	4.198,98	0,54	95,20	C
5213409-SICRO-01/2026	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	34,59	110,50	3.822,20	0,49	95,69	C
C.P. 4938000019-Composição Própria-03/2026	IRRIGAÇÃO DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLE DA EMISSÃO DE POEIRA 2 VEZES AO DIA, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA. CONSIDERADO PARA ETAPA DA BASE. REF. SINAPI 105727 (APENAS CAMINHÃO-PIPA).	M2	36.992,00	0,10	3.699,20	0,48	96,17	C
5213863-SICRO-01/2026	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	595,70	3.574,20	0,46	96,63	C
2003311-SICRO-01/2026	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica	m	65,90	52,38	3.451,84	0,44	97,08	C
100574-SINAPI-03/2026	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.414,74	2,01	2.843,63	0,37	97,44	C
103689-SINAPI-03/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	623,14	2.804,13	0,36	97,80	C

Obra: 7377-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-RUA PAPA JOÃO XXIII_TRECHO 1 E 2 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	CUSTO / BDI	TOTAL R\$	PESO %	ACUM. %	GRUPO
2003666-SICRO-01/2026	Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.587,43	2.587,43	0,33	98,14	C
C.P. 4938000015-Composição Própria-03/2026	LIMPEZA DA OBRA CONSIDERADA A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAÇÃO	M2	1.849,60	1,19	2.201,02	0,28	98,42	C
5213408-SICRO-01/2026	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	31,23	55,10	1.720,77	0,22	98,64	C
100324-SINAPI-03/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,44	257,99	1.661,46	0,21	98,85	C
5213440-SICRO-01/2026	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00	324,78	1.623,90	0,21	99,06	C
5213401-SICRO-01/2026	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	43,01	32,03	1.377,61	0,18	99,24	C
C.P. 4938000006-Composição Própria-03/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. INCLUINDO TRANSPORTE DMT DE 5 ATÉ 10KM.	M3	80,56	16,41	1.321,99	0,17	99,41	C
104658-SINAPI-03/2026	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,11	187,46	1.145,38	0,15	99,56	C
C.P. 4938000010-Composição Própria-03/2026	DEMOLIÇÃO DE BOCA-DE-LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, DMT=5KM.	M3	8,94	117,33	1.048,93	0,14	99,69	C
0804093-SICRO-01/2026	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	890,65	890,65	0,11	99,81	C
5213445-SICRO-01/2026	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	552,59	552,59	0,07	99,88	C
5219619-SICRO-01/2026	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	9,00	53,81	484,29	0,06	99,94	C
104789-SINAPI-03/2026	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,35	312,12	421,36	0,05	99,99	C
100983-SINAPI-03/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,76	13,06	22,99	0,00	100,00	C
95876-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5,28	3,24	17,11	0,00	100,00	C

Grupo	Valor R\$	Peso %	Qtde. de Itens	% Itens x Orç.
A	619.555,50	79,74	8,00	19,04
B	115.987,60	14,93	12,00	28,57
C	41.471,66	5,34	22,00	52,38
Total Geral R\$:	777.014,76	100,00	42	

