

Data de referência	09-04-26	Encargos sociais	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	----------	------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Jaraguá do Sul - SC		
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JGS 080 - ESTRADA JOAQUIM PINCEGHER		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.3 **Sem desoneração**

Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Qtde.	Total
MOP-0136-C - 02/2026	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA COBERTO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. REF. SINAPI 93582		M2			18,00
10886-SINAPI-02/2026	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	MT	0,01660000	170,30	2,82699737
10891-SINAPI-02/2026	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	MT	0,01660000	164,68	2,73376501
88489-SINAPI-02/2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	M.O	0,48370000	12,70	6,14200537
91170-SINAPI-02/2026	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	0,22190000	9,39	2,08315532
91862-SINAPI-02/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,33970000	10,87	3,69289544
91870-SINAPI-02/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,22190000	14,86	3,29732581
91924-SINAPI-02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,93340000	3,50	3,26697460
91926-SINAPI-02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,94720000	5,02	4,75446515
91959-SINAPI-02/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,01660000	53,55	0,88893529
92000-SINAPI-02/2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,03310000	36,96	1,22348776
92001-SINAPI-02/2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,03310000	39,03	1,29174203
92543-SINAPI-02/2026	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	M.O	1,24670000	48,93	60,99949239
92981-SINAPI-06/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	M.O	0,16560000	15,43	2,55509090
93358-SINAPI-02/2026	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	M.O	0,00130000	95,62	0,12431072
94210-SINAPI-02/2026	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	M.O	1,24670000	45,53	56,75997128
95241-SINAPI-02/2026	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	M.O	1,24670000	41,02	51,13358557
95805-SINAPI-02/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	M.O	0,06620000	20,33	1,34592634
96985-SINAPI-02/2026	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	M.O	0,03310000	72,05	2,38500782
97886-SINAPI-02/2026	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	M.O	0,03310000	181,90	6,02104459
98441-SINAPI-02/2026	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,09810000	97,22	9,53771779
98445-SINAPI-02/2026	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,15320000	114,11	17,48162761
98446-SINAPI-02/2026	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,11950000	146,35	17,48908540
101876-SINAPI-02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	0,01660000	144,34	2,39596660
101891-SINAPI-02/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	0,08280000	26,73	2,21286448
98441-SINAPI-02/2026	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,11290000	97,22	10,97663954
38784-SINAPI-02/2026	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	MT	0,13250000	51,56	6,83178068
38194-SINAPI-02/2026	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	MT	0,26500000	4,97	1,31818255
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	281,77

1.6 **Sem desoneração**

C.P. 4938001914 - 02/2026	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL. INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DOS ENTULHOS, INCLUINDO TRANSPORTE. (CÓD.SINAPI 98525 + 95875)	M2	Qtde.	15.040,00
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------

88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00300000	24,29	0,07286495
89031-SINAPI-02/2026	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00240000	80,76	0,19382677
89032-SINAPI-02/2026	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00060000	193,65	0,11619138
91386-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00530000	253,35	1,34275959
91387-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00216000	76,24	0,16466988
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$: 1,89

1.14

Sem desoneração

MOP-0146-C - 02/2026	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO - PADRÃO DE ENERGIA - COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL (REF. SINAPI 101493+5033 E C.P. SCH-0235-C)	UN			Qtde.	3,00
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	-------	------

88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,75000000	24,17	139,00419846
91634-SINAPI-02/2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	1,25000000	224,83	281,03135780
104749-SINAPI-02/2026	CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	M.O	1,00000000	21,21	21,20820738
100578-SINAPI-02/2026	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	M.O	1,00000000	649,65	649,64944667
96986-SINAPI-02/2026	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	M.O	1,00000000	108,04	108,03976347
96977-SINAPI-02/2026	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	M.O	1,95000000	61,64	120,20576798
93659-SINAPI-02/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00000000	25,10	25,09713240
91933-SINAPI-02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	11,00000000	18,21	200,36103461
91919-SINAPI-02/2026	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	27,19	27,18629910
91917-SINAPI-02/2026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	25,68	25,67594915
91885-SINAPI-02/2026	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,00000000	16,30	16,29730904
91872-SINAPI-02/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	6,05000000	20,68	125,13611094
88264-SINAPI-02/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,84630000	42,19	120,08629208
88247-SINAPI-02/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,31620000	26,52	8,38468875
87367-SINAPI-02/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,00800000	739,34	5,91471128
39997-SINAPI-02/2026	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	MT	2,00000000	0,33	0,65116884
39996-SINAPI-02/2026	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	MT	0,16640000	3,88	0,64561220
39808-SINAPI-02/2026	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	MT	1,00000000	110,95	110,95193523
34643-SINAPI-02/2026	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	MT	1,00000000	41,01	41,00554894
14153-SINAPI-02/2026	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	MT	0,06000000	52,17	3,12995156
11267-SINAPI-02/2026	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	MT	2,00000000	1,17	2,33335502
4346-SINAPI-02/2026	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	MT	3,00000000	11,02	33,04681866
3398-SINAPI-02/2026	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	MT	1,00000000	4,27	4,26877351
1094-SINAPI-02/2026	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	MT	1,00000000	27,97	27,97312811
MOP-0147-I-Cotação-05/2025	KIT POSTINHO DE CONCRETO 8M 100DAN, COM 1 CAIXA MONOFÁSICA E DISJUNTOR DE 1/4 E CABO FLEX CONFORME NORMATIVA DO PADRÃO DE ENTRADA DA CELESC	UN	MT	1,00000000	1.379,21	1.379,21178050
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$: 3476,50

3.1

Sem desoneração

C.P. 4938000006 - 02/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATERGORIA, INCLUINDO TRANSPORTE.	M3			Qtde.	1.193,39
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	-------	----------

5678-SINAPI-02/2026	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,04990000	145,84	7,27730503
5679-SINAPI-02/2026	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO	CHI	M.O	0,06030000	67,74	4,08470976

	CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,11030000	24,18	2,66718123
91386-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,05395000	252,23	13,60797262
91387-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,02340000	75,90	1,77605280
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	29,41

3.10

Sem desoneração

MOP-0049-C - 02/2026	EXECUÇÃO DE ATERRO DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA) INCLUSO TRANSPORTE, CARGA, MANOBRA E DESCARGA.	M3			Qtde.	696,34
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--------------	---------------

100982-SINAPI-02/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	M.O	1,30000000	8,77	11,40460844
95875-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	13,00000000	2,43	31,62721315
94318-SINAPI-02/2026	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	M.O	1,00000000	62,18	62,17817846
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	105,21

3.12

Sem desoneração

C.P. 4938000011 - 02/2026	BOCA DE LOBO COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.	UNID.			Qtde.	51,00
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--------------	--------------

367-SINAPI-02/2026	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,78300000	146,59	114,78330994
1106-SINAPI-02/2026	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	MT	37,33200000	0,87	32,41255367
1350-SINAPI-10/2021	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	MT	0,08735140	103,35	9,02740355
1379-SINAPI-02/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	56,88360000	0,76	43,21426386
4718-SINAPI-02/2026	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,25200000	101,75	25,63975217
4721-SINAPI-02/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,06400000	101,21	6,47753293
6189-SINAPI-02/2026	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,15046400	59,69	8,98126061
36170-SINAPI-02/2026	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	MT	6,00000000	52,68	316,08795000
88262-SINAPI-02/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98000000	34,08	33,39625201
88309-SINAPI-02/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	6,56880000	32,76	215,17670106
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	14,56880000	24,17	352,19525441
11245-SINAPI-02/2026	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	MT	1,00000000	309,24	309,24163875
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1466,63

3.22

Sem desoneração

MOP-0142-C - 02/2026	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS. INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS. REF. SICRO 2003357	M			Qtde.	30,00
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	--------------	--------------

P9821-SICRO-01/2026	Pedreiro	h	MT	0,05000000	29,70	1,48507887
P9824-SICRO-01/2026	Servente	h	MT	0,50000000	22,55	11,27375648
1109669-SICRO-01/2026	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	M.O	0,00054000	483,60	0,26114416
1107892-SICRO-01/2026	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	M.O	0,30000000	433,45	130,03484456
4816123-SICRO-01/2026	Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais	m	M.O	1,00000000	39,87	39,86740357
4805750-SICRO-01/2026	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	M.O	0,35000000	47,29	16,55247928
5915373-SICRO-01/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	M.O	0,08000000	17,97	1,43768659
5914599-SICRO-01/2026	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	M.O	1,60000000	2,07	3,31384226
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	204,23

3.25

Sem desoneração

C.P. 4938000013 - 02/2026	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, COM USO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LIMPADORA A SUCCÃO E HIDROJATEADORA	H			Qtde.	8,00
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	-------	------

91206-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	1,00000000	335,68	335,67837331
92107-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	1,00000000	94,11	94,11221987
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	24,17	48,34940682

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	478,14
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--------

4.2

Sem desoneração

C.P. 4938000020 - 02/2026	SUB-BASE E/OU REFORÇO DOS BORDOS, COM MACADAME/SEIXO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE (CÓD. SINAPI 96399 + 95875)	M3			Qtde.	12.656,20
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	-------	-----------

91386-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,10790000	252,18	27,21018368
91387-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04680000	75,88	3,55135363
96399-SINAPI-02/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	M.O	0,80000000	122,00	97,60135513

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	128,36
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--------

4.3

Sem desoneração

C.P. 4938001916 - 02/2026	SUB-BASE E/OU REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE. (CÓD. SINAPI 96399 + 95875)	M3			Qtde.	2.300,00
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	-------	----------

96399-SINAPI-02/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	M.O	1,00000000	122,00	121,99903448
95875-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	14,00000000	2,43	34,06096554

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	156,06
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--------

4.4

Sem desoneração

C.P. 4938001308 - 02/2026	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA 15,0 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E INCLUINDO TRANSPORTE. REF. 96396 + 95875.	M3			Qtde.	4.235,88
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	-------	----------

5684-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00900000	153,06	1,37756944
5685-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,02100000	68,47	1,43793917
5901-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	297,79	0,59557566
5903-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,02800000	74,93	2,09806297
5932-SINAPI-02/2026	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00800000	266,73	2,13384165
5934-SINAPI-02/2026	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,02200000	113,31	2,49291267
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03000000	24,18	0,72525075
96393-SINAPI-02/2026	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	M.O	1,00000000	163,09	163,09323884
96463-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	M.O	0,00400000	201,05	0,80420622
96464-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	M.O	0,02600000	89,49	2,32678964
95875-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	1,30000000	2,43	3,16274084

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 199,30					TOTAL R\$:	180,25
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--------

Justificativa para fórmula aplicada: 0,0056 fator sinapi x 1,3 empolamento x 10 km (dmt)
0,0024 fator sinapi x 1,3 empolamento x 10 km (dmt)

4.6

Sem desoneração

C.P. 4938000019 - 02/2026	IRRIGAÇÃO DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLE DA EMISSÃO DE POEIRA 2 VEZES AO DIA, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA. CONSIDERADO PARA ETAPA DA BASE.	M2	Qtde. 484.100,00
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------

95606-SINAPI-07/2023	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	M.O	0,04000000	2,14	0,08560000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	0,09

4.7

Sem desoneração

C.P. 4938002230 - 12/2025	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI, INCLUSO DMT ATÉ 132 KM. REF. CÓD. SINAPI (96401 - 41901 + COTAÇÃO AMV-PAV-0042-I) +102330+102331	M2	Qtde. 24.205,00
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------

5839-SINAPI-12/2025	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	9,31	0,01862000
5841-SINAPI-12/2025	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00400000	4,68	0,01872000
83362-SINAPI-12/2025	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00100000	282,51	0,28251000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00580000	25,74	0,14929200
89035-SINAPI-12/2025	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00170000	138,92	0,23616400
89036-SINAPI-12/2025	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00410000	56,35	0,23103500
91486-SINAPI-12/2025	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00490000	81,12	0,39748800
102330-SINAPI-12/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	M.O	0,03600000	1,50	0,05400000
102331-SINAPI-12/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	M.O	0,12240000	0,59	0,07221600
AMV-PAV-0042-I-Cotação-11/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE	T	MT	0,00120000	3.386,67	4,06400400
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 5,52+3.386,67*0,12/1000					TOTAL R\$:	5,93

Justificativa para fórmula aplicada: Asfalto diluído CM-30 coletado na ANP, acrescido de 12% de ICMS e convertido unidade para kg.

4.8

Sem desoneração

C.P. 4938002231 - 02/2026	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSOTRANSPORTE. REF. CÓD. SINAPI (96402 - 41903 + ANP 45011) + 102330+102331.	M2	Qtde. 38.980,00
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------

102330-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	0,01350000	1,40	0,01896573
102331-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	0,04590000	0,53	0,02412930
5839-SINAPI-02/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	8,28	0,01655026
5841-SINAPI-02/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00400000	4,16	0,01664090
83362-SINAPI-02/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00040000	253,95	0,10158199
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00550000	24,23	0,13324955
89035-SINAPI-02/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00170000	127,58	0,21688638
89036-SINAPI-02/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00380000	51,81	0,19687017
91486-SINAPI-02/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00510000	71,95	0,36693182
45011-ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO)-06/2023	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	ton	M.O	0,00045000	2.320,06	1,04402879
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 2,36+2.559,74*0,12/1000					TOTAL R\$:	2,42

Justificativa para fórmula aplicada: Valor de emulsão asfáltica RR-2C coletado na ANP, acrescido de ICMS de 12%, e corrigido unidade para kg.

4.9

Sem desoneração

MOP-0312-C - 02/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT DE 10 ATÉ 20KM - EXCLUSIVE CAP. REF. SINAPI 95995+95879	T	Qtde. 2.525,40
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------

96464-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M -	CHI	M.O	0,10099500	98,95	9,99345525
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------------	-------	------------

CHI DIURNO. AF_06/2017						
96463-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	M.O	0,01435917	222,30	3,19204349
96157-SINAPI-02/2026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	M.O	0,01237333	148,91	1,84251257
96155-SINAPI-02/2026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	M.O	0,04530375	61,53	2,78753974
95632-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	M.O	0,02348917	93,20	2,18919064
95631-SINAPI-02/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	M.O	0,03418792	237,01	8,10287892
91387-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,03710542	83,90	3,11314474
91386-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,02057167	278,82	5,73579303
88314-SINAPI-02/2026	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40373917	34,46	13,91285180
5837-SINAPI-02/2026	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	M.O	0,03710542	164,83	6,11608638
5835-SINAPI-02/2026	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	M.O	0,02057167	401,94	8,26857704
1518-SINAPI-02/2026	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	MT	1,06932125	620,00	662,97917500
AMV-PAV-0053-I-Cotação-12/2025	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP	T	MT	0,05560471	4.903,33	272,64824268
95879-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	21,38642500	1,59	34,00441575
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 1.034,89-4.903,33*0,05560471*2					TOTAL R\$:	489,59
<i>Justificativa para fórmula aplicada: Valor total - valor do CAP com CBUQ (sem o CAP)</i>						

4.10

Sem desoneração

C.P. 4938001181 - 02/2026		T			Qtde. 131,32	
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
102330-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	30,00000000	1,40	42,05465040
102331-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	121,00000000	0,52	63,47086823
45005-ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO)-03/2025	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	ton	MT	1,00000000	3.507,82	3.507,81908544
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 3.995,29+(3.878,61*0,12)					TOTAL R\$:	4034,28
<i>Justificativa para fórmula aplicada: Valor do CAP coletado na ANP acrescido de ICMS 12%</i>						

5.1

Sem desoneração

C.P. 4938000657 - 02/2026		M³			Qtde. 2.669,50	
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO/RACHÃO, COM ARRUMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSO TRANSPORTE DO MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 10 KM. REF. SICRO 1505877 E SINAPI 92743 (INSUMOS SINAPI)						
4730-SINAPI-02/2026	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	MT	1,20000000	95,14	114,16235425
5631-SINAPI-02/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,15800000	217,61	34,38254144
5632-SINAPI-02/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,65900000	97,57	64,29742306
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,17	2,41749828
95878-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	18,00000000	1,62	29,14021494
100994-SINAPI-02/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	M.O	1,80000000	4,47	8,04204815
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 279,12					TOTAL R\$:	252,44
<i>Justificativa para fórmula aplicada: 88316 - servente - Foi considerado 8h de trabalho equivalente a 80 m³ de serviço = 8/80 = 0,1 (coeficiente) TRANSPORTE 1,8 coeficiente do SICRO X 10 KM = 18 t x km</i>						

5.2

Sem desoneração

C.P. 4938000097 - 02/2026	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. INCLUSIVE TRANSPORTE DMT ATÉ 20KM. (CÓD. SINAPI 92743 E 95878)	M³			Qtde.	965,00
92743-SINAPI-02/2026	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	M.O	1,00000000	700,98	700,97991471
95878-SINAPI-02/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	36,00000000	1,62	58,28008536
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	759,26

5.3

Sem desoneração

C.P. 4938000615 - 02/2026	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65 X 30 X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X BASE SUPERIOR), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (CÓD. SINAPI 94273 E C. 493822006708).	M			Qtde.	392,00
493822006708-Cotação-08/2022	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 65 X 30 X 12	und	MT	1,53800000	15,65	24,06657514
370-SINAPI-02/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,00700000	144,72	1,01304765
88309-SINAPI-02/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,39400000	32,76	12,90792759
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,39400000	24,18	9,52592227
88629-SINAPI-02/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,00200000	728,99	1,45797457
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	48,97

5.9

Sem desoneração

C.P. 4938000015 - 02/2026	LIMPEZA DA OBRA CONSIDERADA A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAÇÃO	M2			Qtde.	24.205,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
5901-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00100000	299,99	0,29999244
5903-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00100000	75,49	0,07548556
5824-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00100000	206,40	0,20640311
5826-SINAPI-02/2026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00100000	64,70	0,06469800
96158-SINAPI-02/2026	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	M.O	0,00100000	148,42	0,14842000
88316-SINAPI-02/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00100000	24,35	0,02435400
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	0,82

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER