

Data de referência	27-04-26	Encargos sociais	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	----------	------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Jaraguá do Sul - SC
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JGS 461 - ELSA TRAPP MEIER - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM, OBRAS
No. do Contrato	Contrato não vinculado! Programa Programa não vinculado

Composição do Serviço

3.1 Sem desoneração

C.P. 4938000006 - 03/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATERGORIA, INCLUINDO TRANSPORTE.	M3	Qtde. 109,72
---------------------------	--	-----------	---------------------

90106-SINAPI-03/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	M.O	1,00000000	9,58	9,58000000
95875-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	1,25000000	2,92	3,65000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	13,23
--	--	--	--	--	------------	-------

3.2 Sem desoneração

C.P. 4938000007 - 03/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ENTRE 1,5M E 3,0M (MÉDIA ENTRE MOTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, INCLUINDO TRANSPORTE.	M3	Qtde. 335,25
---------------------------	---	-----------	---------------------

90108-SINAPI-03/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	M.O	1,00000000	8,66	8,66000000
95875-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	1,25000000	2,92	3,65000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	12,31
--	--	--	--	--	------------	-------

3.4 Sem desoneração

MOP-0163-C - 03/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF. SINAPI 92219	M	Qtde. 15,00
----------------------	---	----------	--------------------

88629-SINAPI-03/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,00160000	815,61	1,30497600
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,47570000	26,73	12,71546100
88246-SINAPI-03/2026	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23790000	22,44	5,33847600
5632-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,10330000	107,88	11,14400400
5631-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,05320000	253,32	13,47662400
37451-SINAPI-03/2026	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	MT	1,03000000	53,99	55,60970000
39323-SINAPI-03/2026	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	MT	1,50792000	25,02	37,72815840

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	137,32
--	--	--	--	--	------------	--------

3.6 Sem desoneração

MOP-0164-C - 03/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF. SINAPI 92221	M	Qtde. 28,00
----------------------	---	----------	--------------------

88629-SINAPI-03/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,00470000	815,61	3,83336700
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,73680000	26,73	19,69466400

88246-SINAPI-03/2026	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,36840000	22,44	8,26689600
5632-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,16000000	107,88	17,26080000
5631-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,08240000	253,32	20,87356800
37453-SINAPI-03/2026	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	MT	1,03000000	90,37	93,08110000
39323-SINAPI-03/2026	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	MT	1,13094000	25,02	28,29611880
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	191,31

3.7

Sem desoneração

C.P. 4938000202 - 03/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(CÓD. SINAPI 92214+COTAÇÃO 493821005803+39323)	M			Qtde.	8,00
---------------------------	---	----------	--	--	--------------	-------------

5631-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,13600000	253,32	34,45152000
5632-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,28700000	107,88	30,96156000
88246-SINAPI-03/2026	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,64000000	22,44	14,36160000
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,28000000	26,73	34,21440000
88629-SINAPI-03/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,01200000	815,61	9,78732000
493821005803-Cotação-12/2021	TUBO DE CONCRETO DN 0,80 M, MACHO E FÊMEA - CLASSE PA-1 (COM ENTREGA)	M	MT	1,03000000	270,67	278,79010000
39323-SINAPI-03/2026	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	MT	1,51000000	25,02	37,78020000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	440,35

3.9

Sem desoneração

C.P. 4938000205 - 03/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INCLUINDO MANTA GEOTÊXTIL, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(CÓD. SINAPI 92226+COTAÇÃO 493821005804+39323)	M			Qtde.	15,00
---------------------------	---	----------	--	--	--------------	--------------

5631-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,20100000	253,32	50,91732000
5632-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,42400000	107,88	45,74112000
88246-SINAPI-03/2026	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,94700000	22,44	21,25068000
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,89300000	26,73	50,59989000
88629-SINAPI-03/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	M.O	0,02800000	815,61	22,83708000
493821005804-Cotação-12/2021	TUBO DE CONCRETO DN 1,00 M, MACHO E FÊMEA - CLASSE PA-1 (COM ENTREGA)	M	MT	1,03000000	407,33	419,54990000
39323-SINAPI-03/2026	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	MT	1,89000000	25,02	47,28780000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	658,18

3.10

Sem desoneração

C.P. 4938000008 - 03/2026	ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO CAIXA COM CHAPA METÁLICA - 1,50M < LARGURA <= 2,00M.	M2			Qtde.	146,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
P9808-SICRO-01/2026	Carpinteiro	h	MT	0,07299270	32,84	2,39708027
P9824-SICRO-01/2026	Servente	h	MT	0,07299270	24,93	1,81970801
M0534-SICRO-01/2026	Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg	un	MT	0,05000000	231,90	11,59500000
5914479-SICRO-01/2026	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	M.O	0,00074000	0,73	0,00054020
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	15,81

3.12

Sem desoneração

MOP-0049-C - 03/2026	EXECUÇÃO DE ATERRO DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA DMT ATÉ 10,00KM) INCLUSO TRANSPORTE, CARGA, MANOBRA E DESCARGA.	M3			Qtde.	349,19
100982-SINAPI-03/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	M.O	1,30000000	10,33	13,42900000

95875-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	1,30000000	2,92	3,79600000
94318-SINAPI-03/2026	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	M.O	1,00000000	69,19	69,19000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	86,42

3.13

Sem desoneração

C.P. 493800010 - 03/2026	DEMOLIÇÃO DE BOCA-DE-LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, DMT=5KM	M3			Qtde. 1,54	
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
5940-SINAPI-03/2026	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,24000000	210,98	50,63520000
5942-SINAPI-03/2026	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,13940000	98,98	13,79781200
91386-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,04150000	305,10	12,66165000
91387-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,01800000	83,12	1,49616000
5678-SINAPI-03/2026	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,04990000	171,28	8,54687200
5679-SINAPI-03/2026	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,06030000	74,88	4,51526400
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,11030000	26,73	2,94831900
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	94,60

3.14

Sem desoneração

C.P. 493800011 - 03/2026	BOCA DE LOBO COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.	UNID.			Qtde. 4,00	
367-SINAPI-03/2026	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,78300000	162,09	126,91647000
1106-SINAPI-03/2026	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	MT	37,33200000	0,96	35,83872000
1350-SINAPI-10/2021	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	MT	0,08735140	114,27	9,98164448
1379-SINAPI-03/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	56,88360000	0,86	48,91989600
4718-SINAPI-03/2026	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,25200000	112,50	28,35000000
4721-SINAPI-03/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,06400000	111,91	7,16224000
6189-SINAPI-03/2026	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,15046400	66,00	9,93062400
36170-SINAPI-03/2026	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	MT	6,00000000	57,15	342,90000000
88262-SINAPI-03/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,98000000	37,68	36,92640000
88309-SINAPI-03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	6,56880000	36,22	237,92193600
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	14,56880000	26,73	389,42402400
11245-SINAPI-03/2026	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	MT	1,00000000	328,77	328,77000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1603,04

3.16

Sem desoneração

C.P. 493800013 - 03/2026	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS, COM USO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM LIMPADORA A SUCCÃO E HIDROJATEADORA	H			Qtde. 16,00	
92106-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	1,00000000	407,47	407,47000000
92107-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	1,00000000	103,31	103,31000000
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	26,73	53,46000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	564,24

3.19

Sem desoneração

MOP-0140-C - 03/2026	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS. INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS. REF. SICRO 2003359	M			Qtde.	11,00
----------------------	---	----------	--	--	-------	--------------

P9821-SICRO-01/2026	Pedreiro	h	MT	0,06000000	32,84	1,97040000
P9824-SICRO-01/2026	Servente	h	MT	0,60000000	24,93	14,95800000
1109669-SICRO-01/2026	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	M.O	0,00127000	534,70	0,67906900
1107892-SICRO-01/2026	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	M.O	0,35000000	479,25	167,73750000
4816125-SICRO-01/2026	Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais	m	M.O	1,00000000	62,66	62,66000000
4805750-SICRO-01/2026	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	M.O	0,40000000	52,29	20,91600000
5915373-SICRO-01/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	M.O	0,14300000	19,87	2,84141000
5914614-SICRO-01/2026	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	M.O	2,86000000	1,87	5,34820000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

TOTAL R\$: 277,11

4.2

Sem desoneração

C.P. 4938000017 - 03/2026	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM). INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ 5 KM (CÓD. SINAPI 96001+95878)	M2			Qtde.	37.600,20
---------------------------	--	-----------	--	--	-------	------------------

91386-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00036960	305,10	0,11276496
91387-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00015840	83,12	0,01316621
96001-SINAPI-03/2026	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	M.O	1,00000000	9,03	9,03000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 9,16

TOTAL R\$: 9,16

Justificativa para fórmula aplicada: 2,4 x 0,005 x 5 x 1,1 (peso específico x espessura x KM x empolamento)

4.3

Sem desoneração

C.P. 4938000040 - 03/2026	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (CÓD. SINAPI 100576)	M2			Qtde.	12.060,07
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
73436-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	M.O	0,00200000	184,76	0,36952000
93244-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	M.O	0,00600000	77,87	0,46722000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

TOTAL R\$: 0,84

4.4

Sem desoneração

MOP-0317-C - 03/2026	SUB-BASE E/OU REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DMT DE 10 ATÉ 20KM. (CÓD. SINAPI 96399 + 95875)	M3			Qtde.	5.217,54
----------------------	--	-----------	--	--	-------	-----------------

96399-SINAPI-03/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	M.O	1,00000000	135,27	135,27000000
95875-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	2,80000000	2,92	8,17600000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

TOTAL R\$: 143,45

4.5

Sem desoneração

MOP-0315-C - 03/2026	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E INCLUINDO TRANSPORTE, DMT DE 10 ATÉ 20 KM. REF. 96396 + 95875.	M3			Qtde.	1.809,01
----------------------	--	-----------	--	--	-------	-----------------

95875-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	M.O	2,60000000	2,92	7,59200000
96396-SINAPI-03/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	M.O	1,00000000	196,50	196,50000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 204,09	TOTAL R\$:	204,09
<i>Justificativa para fórmula aplicada: 0,0056 fator sinapi x 1,3 empolamento x 10 km (dmt) 0,0024 fator sinapi x 1,3 empolamento x 10 km (dmt)</i>		

4.6

Sem desoneração

C.P. 4938000019 - 03/2026	IRRIGAÇÃO DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLE DA EMISSÃO DE POEIRA 2 VEZES AO DIA, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA. CONSIDERADO PARA ETAPA DA BASE.	M2	Qtde. 752.004,00
---------------------------	---	-----------	-------------------------

5903-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00073742	81,87	0,06037258
5901-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00004578	365,13	0,01671565

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	0,08
--	-------------------	-------------

4.7

Sem desoneração

C.P. 4938002230 - 03/2026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI, INCLUSO FRETE. REF. CÓD. SINAPI (102470 - 43830 + COTAÇÃO AMV-PAV-0042-I)	M2	Qtde. 12.060,07
---------------------------	---	-----------	------------------------

5839-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00163700	9,43	0,01543691
5841-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00396060	4,74	0,01877324
83362-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00091340	309,47	0,28266990
88316-SINAPI-03/2026	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00559760	26,73	0,14962385
89035-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00163700	154,05	0,25217985
89036-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00468420	57,16	0,26774887
91486-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00468420	78,81	0,36916180
AMV-PAV-0042-I-Cotação-11/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE	T	MT	0,00120000	3.386,67	4,06400400

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 5,42+0,00*0,12/1000	TOTAL R\$:	5,42
---	-------------------	-------------

Justificativa para fórmula aplicada: Asfalto diluído CM-30 coletado na ANP, acrescido de 12% de ICMS e convertido unidade para kg.

4.8

Sem desoneração

C.P. 4938002231 - 03/2026	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO FRETE. REF. CÓD. SINAPI (104375 - 44952 + AMV-PAV-0044-I).	M2	Qtde. 37.600,20
---------------------------	--	-----------	------------------------

5839-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00163700	9,43	0,01543691
5841-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00363700	4,74	0,01723938
83362-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00042290	309,47	0,13087486
88316-SINAPI-03/2026	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00527400	26,73	0,14097402
89035-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00163700	154,05	0,25217985
89036-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00485110	57,16	0,27728888
91486-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00485110	78,81	0,38231519
AMV-PAV-0044-I-Cotação-11/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - SOMENTE INSUMO, INCLUSO FRETE	T	MT	0,00045000	3.781,67	1,70175150

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 2,92+0,00*0,12/1000	TOTAL R\$:	2,92
---	-------------------	-------------

Justificativa para fórmula aplicada: Valor de emulsão asfáltica RR-2C coletado na ANP, acrescido de ICMS de 12%, e corrigido unidade para kg.

4.9

Sem desoneração

MOP-0312-C - 03/2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA 6CM, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT DE 10 ATÉ 20KM - EXCLUSIVE CAP. REF. SINAPI 95995+95879	T	Qtde. 5.414,48
----------------------	--	----------	-----------------------

96464-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	M.O	0,10099500	100,09	10,10858955
96463-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	M.O	0,01435917	237,16	3,40542076
96157-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	M.O	0,01237333	162,49	2,01054239
96155-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	M.O	0,04530375	61,69	2,79478834
95632-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	M.O	0,02348917	94,22	2,21314960
95631-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	M.O	0,03418792	256,65	8,77432967
91387-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,03710542	83,12	3,08420251
91386-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,02057167	305,10	6,27641652
88314-SINAPI-03/2026	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40373917	34,46	13,91285180
5837-SINAPI-03/2026	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	M.O	0,03710542	161,55	5,99438060
5835-SINAPI-03/2026	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	M.O	0,02057167	412,31	8,48190526
1518-SINAPI-03/2026	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	MT	1,06932125	610,00	652,28596250
AMV-PAV-0053-I-Cotação-12/2025	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP	T	MT	0,05560471	4.903,33	272,64824268
95879-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	21,38642500	1,74	37,21237950
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: 1.029,20-4.903,33*0,05560471*2					TOTAL R\$:	483,90
<i>Justificativa para fórmula aplicada: Valor total - valor do CAP com CBUQ (sem o CAP)</i>						

5.3

Sem desoneração

MOP-0316-C - 03/2026	ENROCAMENTO COM PEDRA DETONADA (DE MÃO/RACHÃO), COM ARRUMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT DE 10 ATÉ 20 KM. REF. SINAPI 92744 -(4011, 4460, 5063, 40436 E 88309) + 100974 + 95878.	M3			Qtde.	457,50
----------------------	---	-----------	--	--	--------------	---------------

88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,60280000	26,73	42,84284400
5632-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,46760000	107,88	50,44468800
5631-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,06670000	253,32	16,89644400
4730-SINAPI-03/2026	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	MT	1,30000000	105,19	136,74700000
100974-SINAPI-03/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	M.O	1,30000000	9,18	11,93400000
95878-SINAPI-03/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	2,60000000	1,94	5,04400000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	263,91

5.6

Sem desoneração

C.P. 4938000015 - 03/2026	LIMPEZA DA OBRA CONSIDERADA A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E LAVAÇÃO	M2			Qtde.	37.600,20
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
5901-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00100000	365,13	0,36513000
5903-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00100000	81,87	0,08187000
5824-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00100000	248,17	0,24817000
5826-SINAPI-03/2026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00100000	70,40	0,07040000
96158-SINAPI-03/2026	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERAÇÃO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	M.O	0,00100000	171,06	0,17106000
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00100000	26,73	0,02673000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	0,96

Assinatura

Assinatura

ARIANO JOSÉ TOASSI
Engenheiro(a) Civil
CREA 046737-2
ART: A PREENCHER

IVAN ANDREIAS WOLTER
null
CREA 058719-9
ART: A PREENCHER