



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL



Contratante: Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul / SC

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO: Rua Jobes de Brito

DATA:
abril/2026

CÓDIGO: AMV-JS-MC-INF-0254-R01

Estacas			SEMI DISTANCIA (m)	ÁREA (m2/m)				ENROCAMEN TO	VOLUMES (m3)			
Est.	+	metros		CORTE	REATERRO	REFORÇO DO SUBLEITO / SUBSTITUIÇÃO SOLOS INSERVÍVEIS			CORTE	REATERRO	REFORÇO DO SUBLEITO / SUBSTITUIÇÃO SOLOS INSERVÍVEIS	ENROCAMEN TO
0	+	14,42	0,00	4,60	0,82	1,59			0,00	0,00	0,00	0,00
1	+	0,0	5,58	4,70	0,82	1,59			51,89	9,15	17,74	0,00
2	+	0,0	10,00	1,96	1,47	1,59			66,60	22,90	31,80	0,00
3	+	0,0	10,00	1,87	1,58	1,59			38,30	30,50	31,80	0,00
4	+	0,0	10,00	1,13	1,95	1,59			30,00	35,30	31,80	0,00
4	+	10,0	5,00	6,21	1,62	2,75	7,50		36,70	17,85	21,70	37,50
5	+	0,0	5,00	6,98	2,95	2,34	10,00		65,95	22,85	25,45	87,50
6	+	0,0	10,00	6,90	2,75	1,15	7,50		138,80	57,00	34,90	175,00
7	+	0,0	10,00	6,04	2,08	1,41	6,25		129,40	48,30	25,60	137,50
8	+	10,0	10,00	5,30	1,90	1,51	5,00		113,40	39,80	29,20	112,50
9	+	0,0	10,00	6,03	1,90	1,20	5,00		113,30	38,00	27,10	100,00
10	+	0,0	10,00	6,04	1,77	0,84	5,00		120,70	36,70	20,40	100,00
11	+	0,0	10,00	6,31	1,77	0,84	5,00		123,50	35,40	16,80	100,00
12	+	0,0	10,00	6,84	1,68	1,59	5,00		131,50	34,50	24,30	100,00
13	+	0,0	10,00	8,39	1,50	1,40	5,00		152,30	31,80	29,90	100,00
14	+	0,0	10,00	7,35	1,68	1,15	5,00		157,40	31,80	25,50	100,00
15	+	0,0	10,00	7,22	1,86	1,15	5,00		145,70	35,40	23,00	100,00
16	+	0,0	10,00	9,37	1,17	0,84	5,00		165,90	30,30	19,90	100,00
Volume Geométrico (m³)									1781,34	557,55	436,89	1350,00

Responsável Técnico:

Eng. Civil Leandro Rech
CREA/SC 67.617-9