DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO	
SETOR REQUISITANTE: DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: HIDERALDO COLLE	
E-MAIL: id127365@jaraguadosul.sc.gov.br	**TELEFONE: (47) 2106-8235**

1 – OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com movimentação de terra, enrocamento e recuperação de área afetada às margens do Rio Jaraguá, nos bairros Barra do Rio Cerro e Parque Malwee – Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projeto, Termo de Referência e Planilha Orçamentária/Quantitativa.

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Em função da dinâmica das águas do rio Jaraguá e sua sinuosidade, também em funções de enchentes e elevações do nível do rio, ocorrem movimentações ao longo do seu leito, acarretando riscos a imóveis e à infraestrutura urbana. Nesse sentido, analisando dois locais especificamente, um com 13 imóveis em risco na rua Marcos Valdir Girolla e o outro paralelo à rua Wolfgang Weege, será necessário a intervenção com movimentação de terra e contenção de margem, evitando o agravamento da situação, riscos de perda material e de vidas.

3 – DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,5000
1.2	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	80,0000
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	275,0000
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	1.650,0000
3	**TERRAPLENAGEM / ENROCAMENTO / VEGETAÇÃO**		
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	1.375,0000
3.2	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	1.375,0000
3.3	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1.650,0000
3.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.650,0000

3.5	ENROCAMENTO DE PEDRA, INCLUINDO EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO, OU SERVIÇO SIMILAR DE COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR	M³	2.200,0000
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1	PROJETO "AS BUILT" OBRA DEFESA CIVIL RUA CARLA RUBIA DROSSE - MEDIANA COTAÇÕES	M2	1.650,0000

4 – GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA: Alto

5 – ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 895.956,84 (oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis Reais e oitenta e quatro centavos)

6 – PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil seguinte da expedição da respectiva ORDEM DE SERVIÇO.
O prazo de vigência será igual ao prazo de execução, acrescido de 60 (sessenta) dias.

7 – LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: O local, na margem do rio Jaraguá no bairro Barra do Rio Cerro, possui coordenadas referenciais GPS:
Iniciais: 26°30’32.41”S ; 49°7’1.75”W.
Finais: 26°30’28.25”S ; 49°7’7.31”W.
No local, rua Marcos Valdir Girolla, nºs 260 a 438, serão favorecidos diretamente 13 imóveis.

O local, na margem do rio Jaraguá no bairro Parque Malwee, possui coordenadas referenciais GPS:
Iniciais: 26°30’13.07”S ; 49°8’4.30”W.
Finais: 26°30’10.64”S ; 49°8’4.63”W.
O local é paralelo à rua Wolfgang Weege, serão favorecidos 2 imóveis, sob cadastro IPTU 029183 e 029184.

8 – INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO LUDVICHAK
Data: 21/08/2026 15:36:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO LUDVICHAK
GERENTE DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO - DEFESA CIVIL

Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 2026.