Data de referência	31/07/2026

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Agente Promotor / Proponente

Composição do Serviço					
C.P. 4938003282	Enrocamento de pedra, incluindo execução e assentamento, ou serviço similar de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior				
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Coef.	Unitário	Total
5632-SINAPI-07/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,05000000	97,43	4,87150000
5631-SINAPI-07/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,15000000	224,90	33,73500000
493826000074-Cotação-08/2026	Pedra Bruta para enrocamento na pedreira - Orçamento 10474/2026 - 19.08.2026	M3	1,30000000	102,00	132,60000000
95875-SINAPI-07/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	30,00000000	2,86	85,80000000
88316-SINAPI-07/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	28,04	19,62800000
Fórmula aplicada: null				TOTAL R$:	**276.63**
Justificativa para a fórmula: null					

Usuário criador: Uwe Roberto Buhr

E-mail do usuário: id9466@jaraguadosul.sc.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
UWE ROBERTO BUHR
Data: 21/08/2026 15:08:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br