

Data de referência	12-05-25	Encargos sociais desonerados	108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)
--------------------	----------	------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Jaraguá do Sul - SC		
Empreendimento	PONTE EM CONCRETO PONTE SOBRE O RIO ITAPOCUZINHO (SCHROEDER)		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.11 **Sem desoneração**

MOP-0135-C - 03/2025	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. REF. SINAPI 93210	M2	Qtde.	60,00
----------------------	---	-----------	--------------	--------------

3080-SINAPI-03/2025	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	MT	0,02680000	78,23	2,09656400
10886-SINAPI-03/2025	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	MT	0,02680000	209,56	5,61620800
10891-SINAPI-03/2025	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	MT	0,02680000	202,65	5,43102000
11587-SINAPI-03/2025	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	MT	1,00000000	76,23	76,23000000
37525-SINAPI-03/2025	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	MT	1,27820000	3,12	3,98798400
86934-SINAPI-03/2025	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	M.O	0,02680000	440,81	11,81370800
86943-SINAPI-03/2025	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	M.O	0,02680000	295,15	7,91002000
88262-SINAPI-03/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,11550000	34,96	38,99788000
88489-SINAPI-03/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	M.O	1,42930000	12,93	18,48084900
89711-SINAPI-03/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	M.O	0,08860000	23,36	2,06969600
89714-SINAPI-03/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	M.O	0,14230000	40,05	5,69911500
89724-SINAPI-03/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	M.O	0,05370000	11,37	0,61056900
90822-SINAPI-03/2025	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	M.O	0,02680000	387,53	10,38580400
91170-SINAPI-03/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	0,32210000	10,24	3,29830400
91173-SINAPI-03/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	M.O	0,53690000	3,81	2,04558900
91862-SINAPI-03/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,32210000	11,26	3,62684600
91870-SINAPI-03/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,53690000	15,34	8,23604600
91911-SINAPI-03/2025	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,10740000	22,06	2,36924400
91924-SINAPI-03/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	0,85910000	3,59	3,08416900
91926-SINAPI-03/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	2,55030000	5,15	13,13404500
91937-SINAPI-03/2025	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,16110000	20,19	3,25260900
92000-SINAPI-03/2025	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,02680000	39,78	1,06610400
92008-SINAPI-03/2025	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,13420000	61,18	8,21035600
92023-SINAPI-03/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,02680000	64,69	1,73369200
92543-SINAPI-03/2025	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	M.O	1,45100000	49,59	71,95509000
93358-SINAPI-03/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	M.O	0,03900000	96,24	3,75336000
93382-SINAPI-03/2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	M.O	0,01000000	28,91	0,28910000
94210-SINAPI-03/2025	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019	M2	M.O	1,45100000	48,48	70,34448000
95240-SINAPI-03/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	M.O	0,00900000	21,49	0,19341000
95241-SINAPI-03/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	M.O	1,45100000	41,17	59,73767000

95805-SINAPI-03/2025	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	M.O	0,18790000	27,99	5,25932100	
95811-SINAPI-03/2025	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	M.O	0,02680000	22,86	0,61264800	
97906-SINAPI-03/2025	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	M.O	0,02680000	512,64	13,73875200	
98102-SINAPI-03/2025	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	M.O	0,02680000	186,69	5,00329200	
98441-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,14490000	105,03	15,21884700	
98445-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,22640000	122,76	27,79286400	
98446-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,17650000	156,39	27,60283500	
101165-SINAPI-03/2025	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	M.O	0,04000000	1.112,68	44,50720000	
101876-SINAPI-03/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	M.O	0,02680000	106,12	2,84401600	
101891-SINAPI-03/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	M.O	0,10740000	29,18	3,13393200	
98441-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,16680000	105,03	17,51900400	
89356-SINAPI-03/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	M.O	0,11491800	26,86	3,08669748	
89362-SINAPI-03/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	M.O	0,06336600	10,97	0,69512502	
89366-SINAPI-03/2025	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	M.O	0,05370000	17,16	0,92149200	
89395-SINAPI-03/2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	M.O	0,04779300	15,06	0,71976258	
90443-SINAPI-03/2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,11491800	9,58	1,10091444	
90466-SINAPI-03/2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	M.O	0,11491800	18,11	2,08116498	
88247-SINAPI-03/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,02782197	26,73	0,74368126	
88264-SINAPI-03/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06675984	43,67	2,91540221	
38784-SINAPI-03/2025	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	MT	0,16110000	66,92	10,78081200	
38194-SINAPI-03/2025	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	MT	0,32220000	4,80	1,54656000	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$:	633,48

1.12

Sem desoneração

MOP-0136-C - 03/2025	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. REF. SINAPI 93582	M2	Qtde.	12,00
10886-SINAPI-03/2025	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	MT	3,47869600
10891-SINAPI-03/2025	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	MT	3,36399000
88489-SINAPI-03/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	M.O	6,25424100
91170-SINAPI-03/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	M.O	2,27225600
91862-SINAPI-03/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	3,82502200
91870-SINAPI-03/2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	3,40394600
91924-SINAPI-03/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	3,35090600
91926-SINAPI-03/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	M.O	4,87808000
91959-SINAPI-03/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	0,95782000
92000-SINAPI-03/2025	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,31671800
92001-SINAPI-03/2025	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	M.O	1,39781300
92543-SINAPI-03/2025	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	M.O	61,82385300
92981-SINAPI-03/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	M.O	2,91124800
93358-SINAPI-03/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	M.O	0,12511200
94210-SINAPI-03/2025	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	M.O	60,44001600
95241-SINAPI-03/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	M.O	51,32663900
95805-SINAPI-03/2025	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	M.O	1,85293800
96985-SINAPI-03/2025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	M.O	2,77775200
97886-SINAPI-03/2025	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3	UN	M.O	6,24431500

	3 M. AF_12/2020							
98441-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,09810000	105,03	10,30344300		
98445-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,15320000	122,76	18,80683200		
98446-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,11950000	156,39	18,68860500		
101876-SINAPI-03/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	M.O	0,01660000	106,12	1,76159200		
101891-SINAPI-03/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	M.O	0,08280000	29,18	2,41610400		
98441-SINAPI-03/2025	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	M.O	0,11290000	105,03	11,85788700		
38784-SINAPI-03/2025	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	MT	0,13250000	66,92	8,86690000		
38194-SINAPI-03/2025	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	MT	0,26500000	4,80	1,27200000		
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	295,97		

1.14

Sem desoneração

MOP-0024-C - 03/2025	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. REF. SINAPI 74238/002.	M2			Qtde.	6,00		
88315-SINAPI-03/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	7,00000000	33,24	232,68000000		
88316-SINAPI-03/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	11,50000000	24,33	279,79500000		
88317-SINAPI-03/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,50000000	33,87	152,41500000		
98764-SINAPI-03/2025	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	M.O	3,82000000	3,73	14,24860000		
98765-SINAPI-03/2025	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	M.O	0,67000000	0,12	0,08040000		
7167-SINAPI-03/2025	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	MT	1,10000000	23,46	25,80600000		
7697-SINAPI-03/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	MT	1,43180000	49,01	70,17251800		
10997-SINAPI-03/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	MT	3,37000000	29,25	98,57250000		
21010-SINAPI-03/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	MT	6,74070000	30,40	204,91728000		
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1078,69		

4.2

Sem desoneração

MOP-0137-C - 03/2025	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 93214	UN			Qtde.	1,00		
34636-SINAPI-03/2025	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	MT	1,00000000	427,71	427,71000000		
89408-SINAPI-03/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	M.O	3,00000000	10,01	30,03000000		
89987-SINAPI-03/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	M.O	1,00000000	96,28	96,28000000		
94648-SINAPI-03/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	M.O	19,00000000	6,88	130,72000000		
94688-SINAPI-03/2025	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	M.O	2,00000000	7,49	14,98000000		
94703-SINAPI-03/2025	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	M.O	1,00000000	20,22	20,22000000		
94796-SINAPI-03/2025	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	M.O	1,00000000	61,33	61,33000000		
98461-SINAPI-03/2025	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	UN	M.O	1,00000000	5.886,47	5.886,47000000		
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	6667,74		

4.10

Sem desoneração

MOP-0138-C - 03/2025	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 72339	UN			Qtde.	2,00		
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total		
88247-SINAPI-03/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,45000000	26,73	12,02850000		
88264-SINAPI-03/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,45000000	43,67	19,65150000		
7524-SINAPI-03/2025	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	UN	MT	1,00000000	47,93	47,93000000		

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	79,61
--	-------------------	--------------

7.3.2

Sem desoneração

MOP-0023-C - 03/2025	TORRE DE MADEIRA PARA CRAVAÇÃO DE TUBULÃO OU ESTACA RAIZ, INCLUSO MADEIRAS E MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E TRANSPORTE DMT ATÉ 10KM. REF. DEINFRA 90000.	M	Qtde.	80,00
----------------------	---	----------	--------------	--------------

91692-SINAPI-03/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,10000000	32,84	3,28400000
90776-SINAPI-03/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	38,09	7,61800000
88262-SINAPI-03/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	34,96	34,96000000
88316-SINAPI-03/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	24,33	48,66000000
5069-SINAPI-03/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	3,00000000	18,19	54,57000000
100952-SINAPI-03/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	M.O	8,67000000	3,02	26,18340000
6194-SINAPI-03/2025	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	133,33000000	5,45	726,64850000
4513-SINAPI-03/2025	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	6,00000000	5,37	32,22000000
4448-SINAPI-03/2025	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	3,00000000	20,23	60,69000000
2794-SINAPI-03/2025	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	MT	10,00000000	141,51	1.415,10000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	2409,93
--	-------------------	----------------

7.3.4

Sem desoneração

MOP-0139-C - 03/2025	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. REF. SINAPI 97011	M	Qtde.	178,40
----------------------	--	----------	--------------	---------------

3993-SINAPI-03/2025	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	MT	0,15840000	292,29	46,29873600
5068-SINAPI-03/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	MT	0,03890000	17,85	0,69436500
20209-SINAPI-03/2025	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	MT	0,44880000	65,32	29,31561600
37525-SINAPI-03/2025	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	MT	0,43330000	3,12	1,35189600
88239-SINAPI-03/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,25250000	25,99	6,56247500
88262-SINAPI-03/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,42500000	34,96	14,85800000
91692-SINAPI-03/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,00240000	32,84	0,07881600
91693-SINAPI-03/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,00940000	31,75	0,29845000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	99,46
--	-------------------	--------------

9.3.1

Sem desoneração

MOP-0020-C - 03/2025	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO DE 1/2". GUARDA-CORPO DUPLO FORMADO POR TUBOS DE 1.1/2". REF. SINAPI 99837	M	Qtde.	328,00
----------------------	--	----------	--------------	---------------

11002-SINAPI-03/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	MT	0,06500000	28,09	1,82585000
88251-SINAPI-03/2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,52600000	26,15	118,35490000
88315-SINAPI-03/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,51000000	33,24	183,15240000
7701-SINAPI-03/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	MT	1,64008860	87,71	143,85217111
7697-SINAPI-03/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	MT	2,04441660	49,01	100,19685757
40626-SINAPI-03/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	MT	4,98033360	33,45	166,59215892
546-SINAPI-03/2025	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	MT	0,14896000	11,00	1,63856000
11977-SINAPI-03/2025	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	MT	5,60000000	13,48	75,48800000
14211-SINAPI-03/2025	CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM	UN	MT	2,80000000	56,29	157,61200000
4339-SINAPI-03/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	MT	2,80000000	0,68	1,90400000
1334-SINAPI-03/2025	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	MT	2,43128970	10,43	25,35835157

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	975,98
--	------------	--------

9.3.2

Sem desoneração

MOP-0022-C - 03/2025	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO HIDROSSOLÚVEL A BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, BRILHANTE, BICOMPONENTE, PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO). REF. SINAPI 100739	M2	Qtde.	1.340,10
----------------------	--	-----------	-------	-----------------

MOP-0021-I-Cotação-04/2024	TINTA DE ACABAMENTO HIDROSSOLÚVEL A BASE DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, BRILHANTE, BICOMPONENTE.	L	MT	0,10000000	120,48	12,04800000
5318-SINAPI-03/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	MT	0,05840000	21,80	1,27312000
88310-SINAPI-03/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06350000	34,85	2,21297500

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	15,53
--	------------	-------

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
 Engenheiro(a) Civil
 CREA 110461-7
 ART: A PREENCHER