

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO 10176-EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS TROCA DA COBERTURA TRANSLUCIDA	MUNICÍPIO - ESTADO Jaraguá do Sul-SC	ITENS 12	TOTAL GERAL R\$ 110.734,13 12 itens (99,99%)
--	--	---------------------------	--

GRUPO A R\$ 88.263,13 2 itens (16.66%)	GRUPO B R\$ 16.037,22 4 itens (33.33%)	GRUPO C R\$ 6.433,78 6 itens (50.0%)
---	---	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R\$	PESO %	ACUM.	GRUPO
CP-0476-C- Composição Própria- 07/2026	Cobertura com telha translúcida ondulada PRFV e=1,5mm branca leitosa (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro, perfil da telha ondulada com passo 17mm e largura de 1,01m). Inclui parafusos costura e/ou parafusos autobrocantes/arruelas com borracha EPDM, calços, fitas de vedação e/ou PU.	M2	375,00	76.076,25	68,70	68,70	A
5928-SINAPI-07 /2026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	32,00	12.186,88	11,01	79,71	A
100717-SINAPI-07 /2026	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	375,00	5.467,50	4,94	84,64	B
CP-0475-C- Composição Própria- 07/2026	Limpeza das calhas centrais (desenvolvimento 100cm) com remoção de detritos e lavagem com lava jato + vedação com PU ou Sikaflex e rebites se necessário, para a total vedação das calhas	M	57,00	5.048,49	4,56	89,20	B
COT-01-0457-C- Composição Própria- 07/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	2.892,48	2,61	91,82	B
97649-SINAPI-07 /2026	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	375,00	2.628,75	2,37	94,19	B
103689-SINAPI-07 /2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	1.870,08	1,69	95,88	C
CP-0388-C- Composição Própria- 07/2026	Linha de vida instalada com cabo de aço galvanizado, esticadores, grampos e manilhas.	M	80,00	1.640,00	1,48	97,36	C
95875-SINAPI-07 /2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	300,00	1.056,00	0,95	98,31	C
3806430-SICRO-04 /2026	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m³	64,00	985,60	0,89	99,20	C
CP-0406-C- Composição Própria- 07/2026	Sinalização provisória (c/ cones, fitas e/ou cavaletes, telas de proteção, barreiras, lonas, epc's) p/ isolamento das áreas de trabalho	M	60,00	760,80	0,69	99,89	C
100982-SINAPI-07 /2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	10,00	121,30	0,11	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.



Documento assinado digitalmente
VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
Data: 31/08/2026 10:42:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
140952-0