

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS TROCA DA COBERTURA TRANSLUCIDA	AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE Município de Jaraguá do Sul - SC	DATA REFERÊNCIA 31-08-26 ENCARGOS SOCIAIS 98.38 % (HORA) - 58.22 % (MÊS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº DO CONTRATO Contrato não vinculado! PROGRAMA Programa não vinculado
--	---	---	-----------------------------	---

1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE (DA EMPRESA CONTRATADA)						1,00 UN
COT-01-0457-C - 07/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
100952-SINAPI-07/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	M.O	500,00	3,25	1.625,00	
88286-SINAPI-07/2026	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	42,15	421,50	
88241-SINAPI-07/2026	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,00	27,64	276,40	
Total unitário da composição						R\$ 2.322,90	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
1.2	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA (C/ CONES E FITAS E/OU CAVALETES, TELAS DE PROTEÇÃO, CERQUITES, BARREIRAS, EPC´S) P/ ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE TRABALHO. SINALIZAÇÃO REUTILIZÁVEL.						60,00 M
CP-0406-C - 07/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
34498-SINAPI-07/2026	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	MT	0,02	116,88	2,56	
88239-SINAPI-07/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06	27,81	1,68	
88262-SINAPI-07/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09	38,21	3,26	
42408-SINAPI-07/2026	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	MT	1,04	2,48	2,58	
COT-01-0714-I-Cotação-03/2026	Fita plastica zebrada para demarcacao de areas, largura = 7 cm, sem adesivo	UN	MT	1,10	0,10	0,11	
Total unitário da composição						R\$ 10,18	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
1.3	LINHA DE VIDA INSTALADA COM CABO DE AÇO GALVANIZADO, ESTICADORES, GRAMPOS E MANILHAS.						80,00 M
CP-0388-C - 07/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
88239-SINAPI-07/2026	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00	27,81	0,11	
88262-SINAPI-07/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	38,21	1,33	
41955-SINAPI-07/2026	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	MT	0,13	73,63	9,36	
11837-SINAPI-07/2026	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	MT	0,04	61,64	2,76	
43054-SINAPI-07/2026	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	MT	0,11	8,20	0,92	
M0019-SICRO-10/2025	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm	un	MT	0,01	132,85	1,98	

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

Total unitário da composição						R\$ 16,46
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
2.3	LIMPEZA DAS CALHAS CENTRAIS (DESENVOLVIMENTO 100CM) COM REMOÇÃO DE DEJETOS E LAVAÇÃO COM LAVA JATO + VEDAÇÃO COM PU E/OU SIKAFLEX E REBITES SE NECESSÁRIO, PARA A TOTAL VEDAÇÃO DAS CALHAS (SOMENTE AS 2 CALHAS ABAIXO E NO ALINHAMENTO DA TELHA TRANSLUCIDA) CP-0475-C - 07/2026					57,00 M
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
142-SINAPI-07/2026	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MT	0,16	26,52	4,28
5104-SINAPI-07/2026	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	MT	0,00	108,14	0,53
5061-SINAPI-07/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	MT	0,03	14,87	0,37
88316-SINAPI-07/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00	26,31	26,31
88323-SINAPI-07/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00	37,81	37,81
99814-SINAPI-07/2026	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	M.O	1,00	1,83	1,83
Total unitário da composição						R\$ 71,13
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
3.1	COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA PRFV E=1,5MM BRANCA LEITOSA (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PERFIL DA TELHA ONDULADA COM PASSO 17MM E LARGURA DE 1,01M). INCLUI PARAFUSOS COSTURA E/OU PARAFUSOS AUTOBROCANTES/ARRUELAS COM BORRACHA EPDM, CALÇOS, FITAS DE VEDAÇÃO E/OU PU. CP-0476-C - 07/2026					375,00 M2
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
93282-SINAPI-07/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	M.O	0,01	38,29	0,24
93281-SINAPI-07/2026	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	M.O	0,00	39,26	0,11
88323-SINAPI-07/2026	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	37,81	4,46
88316-SINAPI-07/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,15	26,31	3,82
44286-SINAPI-07/2026	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8" COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM	UN	MT	5,00	0,28	1,40
42529-SINAPI-07/2026	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	MT	0,88	1,13	0,99
COT-01-0795-I-Cotação-08/2026	Calço onda alta perfil 17 sandalo ou similar	UN	MT	5,00	1,49	7,45
COT-01-0796-I-Cotação-08/2026	Telha translucida ondulada PRFV e=1,5mm branca leitosa	M2	MT	1,27	113,73	144,44

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias



Documento assinado digitalmente

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO

Data: 31/08/2026 10:39:53-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO

Engenheiro(a) Civil

CREA 140952-0

ART: A PREENCHER