

Data de referência	26-01-26	Encargos sociais	92.54 % (HORA) - 53.41 % (MÊS)
--------------------	----------	------------------	--------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Jaraguá do Sul - SC		
Empreendimento	PASSEIOS / CALÇADAS BRAÇO DO RIBEIRÃO CAVALO		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado

Composição do Serviço

1.9 Com desoneração

ESP-0057-C - 12/2025	EXECUÇÃO DE MURETA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALVENARIA, CONFORME PADRÃO CELESC (1,20MX1,8MX0,15M CXXL), INCLUINDO FUNDAÇÃO, ALVENARIA, CINTA DE AMARRAÇÃO, CHAPISCO, REBOCO, EMBUTIMENTOS PARA ELETRODUTOS E CAIXAS, ALINHAMENTO, PRUMO E TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS.	UN	Qtde. 1,20
----------------------	---	-----------	-------------------

88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	23,43	70,29000000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	32,23	64,46000000
104918-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	1,58000000	14,61	23,08380000
104916-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	0,54000000	17,58	9,49320000
94970-SINAPI-12/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,03000000	552,26	16,56780000
93205-SINAPI-12/2025	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	M.O	1,00000000	76,26	76,26000000
103318-SINAPI-12/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	M.O	1,40000000	113,12	158,36800000
87886-SINAPI-12/2025	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	M.O	3,20000000	16,25	52,00000000
87545-SINAPI-12/2025	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	M.O	3,20000000	33,08	105,85600000
95305-SINAPI-12/2025	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	M.O	3,20000000	13,65	43,68000000
97667-SINAPI-12/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	M.O	2,00000000	8,49	16,98000000
SEMED-0435-C-Composição Própria-11/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES IN PENTE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	M.O	1,00000000	214,69	214,69000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	851,73
--	--	--	--	--	-------------------	---------------

2.1.4 Com desoneração

ESP-0041-C - 11/2025	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO (RADIÉ) COM 10 CM DE ESPESSURA, EM CONCRETO FCK 30 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DESEMPENADO MECANICAMENTE (BAILARINA), ARMADURA EM TELA Q-113, LONA PLÁSTICA, FORMAS PERIMÉTRICAS EM MADEIRA, ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E RECOMPACTAÇÃO DO SUBLEITO, E LASTRO GRANULAR COMPACTADO COM 10 CM DE ESPESSURA.	M2	Qtde. 546,00
----------------------	---	-----------	---------------------

97096-SINAPI-11/2025	CONCRETAGEM DE RADIÉ, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	M.O	0,12000000	734,29	88,11480000
97089-SINAPI-11/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉ, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	M.O	3,50000000	14,68	51,38000000
97087-SINAPI-11/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIÉ, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	M.O	1,20000000	2,85	3,42000000
97086-SINAPI-11/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIÉ, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	M.O	0,08000000	183,54	14,68320000
97083-SINAPI-11/2025	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉ, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	M.O	1,00000000	3,72	3,72000000
97082-SINAPI-11/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIÉ. AF_09/2021	M3	M.O	0,03000000	68,04	2,04120000
96624-SINAPI-11/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	M.O	0,10000000	199,96	19,99600000
97097-SINAPI-12/2025	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	M.O	1,00000000	33,46	33,46000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	216,82
--	-------------------	---------------

2.3.1

Com desoneração

ESP-0036-C - 09/2025	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ESPESSURA DE PARADE 1,20MM. INCLUSO PORTÕES	M	Qtde. 486,00
----------------------	--	----------	---------------------

7696-SINAPI-09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	MT	1,00000000	67,14	67,14000000
10997-SINAPI-09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	MT	0,10000000	29,25	2,92500000
98764-SINAPI-09/2025	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	M.O	0,20000000	5,30	1,06000000
98765-SINAPI-09/2025	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	M.O	0,20000000	0,12	0,02400000
88315-SINAPI-09/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	31,96	6,39200000
88316-SINAPI-09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	22,53	4,50600000
88317-SINAPI-09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	45,40	9,08000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	91,13
--	-------------------	--------------

2.4.1

Sem desoneração

MOP-0037-C - 01/2025	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, PARA ALAMBRADO QUADRA ESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	Qtde. 383,00
----------------------	---	-----------	---------------------

7158-SINAPI-01/2025	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	MT	1,02030000	34,49	35,19014700
43130-SINAPI-01/2025	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	MT	0,07970000	26,75	2,13197500
88315-SINAPI-01/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,97740000	33,10	32,35194000
88316-SINAPI-01/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,97740000	24,40	23,84856000
101010-SINAPI-01/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	M.O	1,60000000	28,01	44,81600000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	138,34
--	-------------------	---------------

2.4.2

Sem desoneração

ESP-0037-C - 11/2025	CABO DE AÇO PARA REFORÇO DE TELA DE ALMABRADO, DIÂMETRO DE 3,16MM	M			Qtde. 192,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário Total
41955-SINAPI-10/2025	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	MT	0,08800000	75,67 6,65896000
88316-SINAPI-10/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,73 2,47300000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	9,13
--	-------------------	-------------

2.4.3

Com desoneração

ESP-0038-C - 11/2025	CONJUNTO DE PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE CABO DE AÇO EM REFORÇO DE ALAMBRADO, COMPOSTO POR 01 ESTICADOR, 06 GRAMPOS METÁLICOS TIPO OLHAL, E 02 SPATILHAS EM AÇO GALVANIZADO	UN	Qtde. 8,00
----------------------	--	-----------	-------------------

38055-SINAPI-10/2025	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	MT	6,00000000	5,82	34,92000000
7581-SINAPI-10/2025	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	MT	2,00000000	5,83	11,66000000
M0019-SICRO-10/2025	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm	un	MT	1,00000000	132,85	132,85000000
88316-SINAPI-10/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,73	2,47300000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	181,90
--	-------------------	---------------

2.4.4

Sem desoneração

ESP-0042-C - 11/2025	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA QUADRAS, POLIESPORTIVAS,FUTSAL, VÔLEI, BASQUETE - COBERTURA - REFORÇO NAS BORDAS - NYLON MALHA 14 - 10X10 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	Qtde. 545,75
----------------------	--	-----------	---------------------

481623000489-Cotação-05/2023	CORDA EM POLIETILENO 4MM COM TRATAMENTO UV	M	MT	1,00000000	0,35	0,35000000
------------------------------	--	---	----	------------	------	------------

483924000002-Cotação-05/2024	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA QUADRA DE FUTSAL, POLIESPORTIVAS, VÔLEI, BASQUETE - COBERTURA - REFORÇO NAS BORDAS - NYLON MALHA 14 - COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	MT	1,00000000	8,52	8,52000000
88309-SINAPI-07/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,05000000	35,59	1,77950000
88316-SINAPI-07/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03000000	24,73	0,74190000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	11,39

2.5.3

Com desoneração

ESP-0043-C - 11/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA , PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS RETANGULARES COM PECAS UNIDAS COM ARGAMASSA AC-III. REF.:STRUFALDI MEDITERRÂNEO CRETA COD. 8110 OU SIMILAR (COR UNIFORME)	M2		Qtde. 45,00		
88316-SINAPI-11/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	23,43	4,68600000
88256-SINAPI-11/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40000000	32,05	12,82000000
34357-SINAPI-11/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	MT	0,14100000	4,11	0,57951000
44954-SINAPI-11/2025	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS	M2	MT	1,05000000	90,42	94,94100000
37596-SINAPI-11/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	MT	6,85000000	2,47	16,91950000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	129,95

2.6.2

Sem desoneração

C.P. 4816000191 - 08/2025	PAR DE ESTRUTURA METÁLICA EM "L" PARA SUSTENTAÇÃO DE UMA TABELA DE BASQUETE EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 6", ESPESSURA 4,85MM, CHAPAS DE AÇO E=4,75MM, FIXADA NO PISO POR CHUMBADORES 3/8", COM MÃO FRANCESA UM TUBO DE AÇO DIAM. 4", ESPESSURA 4,50MM, INCLUSO PINTURA ANTI-CORROSIVA E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETOS	UN		Qtde. 1,00		
4721-SINAPI-08/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,02890000	111,91	3,23419900
88309-SINAPI-08/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,39340000	35,59	85,18110600
88316-SINAPI-08/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,79780000	24,73	19,72959400
102486-SINAPI-08/2025	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	M.O	0,14520000	741,71	107,69629200
481623000488-Cotação-05/2023	PAR DE ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE, MODELO PÉ-DIRETO TRELIÇADO, REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO COM TAMANHO OFICIAL, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.	UN	MT	1,00000000	5.646,39	5.646,39000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	5862,23

2.6.4

Sem desoneração

ESP-0039-C - 11/2025	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DE BASQUETE EM QUADRAS DE ÁREAS DE LAZER - ESTACA BROCA DIÂMETRO DE 25CM, BLOCO DE COROAMENTO ARMADO (CA 50 DE 10,00MM E 6,3MM)	UN		Qtde. 2,00		
96521-SINAPI-10/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,38400000	45,76	17,57184000
101174-SINAPI-10/2025	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	M.O	3,00000000	99,49	298,47000000
96546-SINAPI-10/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	13,33000000	15,06	200,74980000
96534-SINAPI-10/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	1,92000000	89,41	171,66720000
96557-SINAPI-10/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,38400000	849,84	326,33856000
96544-SINAPI-10/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	2,94000000	19,82	58,27080000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1073,07

2.6.5

Com desoneração

ESP-0040-C - 11/2025	FUNDAÇÃO PRA ESTRUTURA DE VOLEI E FUTSAL EM QUADRAS DE ÁREAS DE LAZER- BLOCO DE COROAMENTO 60X60X50CM, ARMADO CA 50 DE 8,00 E 5,00 MM	UN		Qtde. 2,00		
96521-SINAPI-10/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,18000000	43,90	7,90200000
96545-SINAPI-10/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	5,53000000	17,47	96,60910000

96534-SINAPI-10/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	1,20000000	89,41	107,29200000
96557-SINAPI-10/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,18000000	849,84	152,97120000
96543-SINAPI-10/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	1,23000000	22,59	27,78570000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$: 392,56

3.1.1

Com desoneração

ESP-0041-C - 11/2025	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO (RADIÉR) COM 10 CM DE ESPESSURA, EM CONCRETO FCK 30 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DESEMPENADO MECANICAMENTE (BAILARINA), ARMADURA EM TELA Q-113, LONA PLÁSTICA, FORMAS PERIMETRAIS EM MADEIRA, ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E RECOMPACTAÇÃO DO SUBLEITO, E LASTRO GRANULAR COMPACTADO COM 10 CM DE ESPESSURA.	M2			Qtde.	274,00
----------------------	---	----	--	--	-------	--------

97096-SINAPI-11/2025	CONCRETAGEM DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	M.O	0,12000000	734,29	88,11480000
97089-SINAPI-11/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	M.O	3,50000000	14,68	51,38000000
97087-SINAPI-11/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	M.O	1,20000000	2,85	3,42000000
97086-SINAPI-11/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	M.O	0,08000000	183,54	14,68320000
97083-SINAPI-11/2025	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	M.O	1,00000000	3,72	3,72000000
97082-SINAPI-11/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIÉR. AF_09/2021	M3	M.O	0,03000000	68,04	2,04120000
96624-SINAPI-11/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	M.O	0,10000000	199,96	19,99600000
97097-SINAPI-12/2025	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	M.O	1,00000000	33,46	33,46000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$: 216,82

3.3.1

Com desoneração

ESP-0036-C - 09/2025	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ESPESSURA DE PARADE 1,20MM. INCLUSO PORTÕES	M			Qtde.	235,00
7696-SINAPI-09/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	MT	1,00000000	67,14	67,14000000
10997-SINAPI-09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	MT	0,10000000	29,25	2,92500000
98764-SINAPI-09/2025	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	M.O	0,20000000	5,30	1,06000000
98765-SINAPI-09/2025	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	M.O	0,20000000	0,12	0,02400000
88315-SINAPI-09/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	31,96	6,39200000
88316-SINAPI-09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	22,53	4,50600000
88317-SINAPI-09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	45,40	9,08000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$: 91,13

3.4.1

Sem desoneração

MOP-0037-C - 01/2025	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, PARA ALAMBRADO QUADRA ESPORTIVA - MATERIAL E INSTALAÇÃO - REF.SINAPI.102363 4/2024	M2			Qtde.	178,00
7158-SINAPI-01/2025	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	MT	1,02030000	34,49	35,19014700
43130-SINAPI-01/2025	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	MT	0,07970000	26,75	2,13197500
88315-SINAPI-01/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,97740000	33,10	32,35194000
88316-SINAPI-01/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,97740000	24,40	23,84856000
101010-SINAPI-01/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	M.O	1,60000000	28,01	44,81600000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						TOTAL R\$: 138,34

3.4.2

Sem desoneração

ESP-0037-C - 11/2025	CABO DE AÇO PARA REFORÇO DE TELA DE ALMABRADO, DIÂMETRO DE 3,16MM	M			Qtde.	136,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
41955-SINAPI-10/2025	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	MT	0,08800000	75,67	6,65896000
88316-SINAPI-10/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,73	2,47300000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	9,13

3.4.3

Com desoneração

ESP-0038-C - 11/2025	CONJUNTO DE PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE CABO DE AÇO EM REFORÇO DE ALAMBRADO, COMPOSTO POR 01 ESTICADOR, 06 GRAMPOS METÁLICOS TIPO OLHAL, E 02 SPATILHAS EM AÇO GALVANIZADO	UN			Qtde.	8,00
38055-SINAPI-10/2025	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	MT	6,00000000	5,82	34,92000000
7581-SINAPI-10/2025	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	MT	2,00000000	5,83	11,66000000
M0019-SICRO-10/2025	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm	un	MT	1,00000000	132,85	132,85000000
88316-SINAPI-10/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	24,73	2,47300000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	181,90

3.4.4

Sem desoneração

C.P. 4816000185 - 07/2025	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA, POLIETILENO, FIO 2MM, MALHA 13X13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103774 - CADERNO TÉCNICO)	M2			Qtde.	271,00
481623000489-Cotação-05/2023	CORDA EM POLIETILENO 4MM COM TRATAMENTO UV	M	MT	0,62130000	0,35	0,21745500
481623000490-Cotação-05/2023	REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO NA COR BRANCA, MALHA 13X13, FIO 2MM, COM PROTEÇÃO UV	M2	MT	1,00000000	7,42	7,42000000
88309-SINAPI-07/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03060000	35,59	1,08905400
88316-SINAPI-07/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01020000	24,73	0,25224600
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	8,98

3.6.1

Com desoneração

ESP-0040-C - 11/2025	FUNDAÇÃO PRA ESTRUTURA DE VOLEI E FUTSAL EM QUADRAS DE ÁREAS DE LAZER- BLOCO DE COROAMENTO 60X60X50CM, ARMADO CA-50 DE 8,00 E CA-60 DE 5,00 MM	UN			Qtde.	2,00
96521-SINAPI-10/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,18000000	43,90	7,90200000
96545-SINAPI-10/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	5,53000000	17,47	96,60910000
96534-SINAPI-10/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	1,20000000	89,41	107,29200000
96557-SINAPI-10/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	M.O	0,18000000	849,84	152,97120000
96543-SINAPI-10/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	1,23000000	22,59	27,78570000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	392,56

4.3.1

Com desoneração

ESP-0044-C - 11/2025	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO (RADIÉR), COM 15 CM DE ESPESSURA, EM CONCRETO FCK 30 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM DESEMPENADO MECANICAMENTE (BAILARINA), ARMADURA EM TELA SOLDADA, LONA PLÁSTICA, FORMAS PERIMETRAIS EM MADEIRA, ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E RECOMPACTAÇÃO DO SUBLEITO, BEM COMO LASTRO GRANULAR COMPACTADO COM 10 CM DE ESPESSURA, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ACESSÍVEIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD).	M2			Qtde.	136,85
97096-SINAPI-11/2025	CONCRETAGEM DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	M.O	0,15000000	734,29	110,14350000
97089-SINAPI-11/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	M.O	3,50000000	14,68	51,38000000
97087-SINAPI-11/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	M.O	1,20000000	2,85	3,42000000

97086-SINAPI-11/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	M.O	0,12000000	183,54	22,02480000
97083-SINAPI-11/2025	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	M.O	1,00000000	3,72	3,72000000
97082-SINAPI-11/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	M.O	0,03000000	68,04	2,04120000
96624-SINAPI-11/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	M.O	0,10000000	199,96	19,99600000
97097-SINAPI-12/2025	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	M.O	1,00000000	33,46	33,46000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	246,19

5.1

Com desoneração

ESP-0063-C - 12/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PARA MURO DE CONCRETO 22X 80X03 CM - TIPO CHAPÉU CHINÊS	M			Qtde.	37,00
91693-SINAPI-12/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,39800000	36,12	14,37576000
91692-SINAPI-12/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,02100000	37,36	0,78456000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20900000	32,23	6,73607000
87283-SINAPI-12/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00600000	588,08	3,52848000
COT-0010-I-Cotação-01/2026	PINGADEIRA PARA MURO DE CONCRETO- CHAPÉU CHINÊS -22X80X03	UN	MT	1,35000000	21,20	28,62000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	54,04

5.3

Com desoneração

ESP-0045-C - 11/2025	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, COM SEÇÃO DE 0,30 M DE ALTURA POR 0,12 M DE LARGURA, MEDIDA POR METRO LINEAR, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO DA VALA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DAS ARMADURAS EM AÇO CA-50 E CA-60, MONTAGEM DE FORMAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA FCK 20 MPA.	M			Qtde.	37,00
96536-SINAPI-11/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	0,60000000	71,85	43,11000000
104916-SINAPI-11/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	0,45000000	17,67	7,95150000
104918-SINAPI-11/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	2,00000000	14,71	29,42000000
94970-SINAPI-11/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,13000000	552,26	71,79380000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	152,28

7.9

Sem desoneração

ESP-0059-C - 12/2025	EXECUÇÃO DE CALÇADA OU RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PISO ARMADO), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM, ACABAMENTO ALISADO, ARMADO, INCLUSIVE FORMA	M2			Qtde.	32,00
4517-SINAPI-09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,50000000	2,53	1,26500000
5069-SINAPI-09/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,03000000	16,22	0,48660000
42409-SINAPI-09/2025	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇAO DO CONCRETO	KG	MT	0,15000000	10,95	1,64250000
43614-SINAPI-09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,40000000	37,21	14,88400000
34494-SINAPI-09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	0,10000000	621,01	62,10100000
88262-SINAPI-09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	37,29	7,45800000
88309-SINAPI-09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,60000000	35,59	21,35400000
88316-SINAPI-09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,60000000	24,73	14,83800000
95282-SINAPI-09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,05000000	10,67	0,53350000
97113-SINAPI-09/2025	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	M.O	1,00000000	2,80	2,80000000
97092-SINAPI-09/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	M.O	1,96000000	12,57	24,63720000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	152,00
--	-------------------	---------------

8.8

Com desoneração

ESP-0048-C - 11/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COBREADO, Ø 5/8", COM 3,00 M DE COMPRIMENTO, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	Qtde. 7,00
----------------------	--	-----------	-------------------

3380-SINAPI-11/2025	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	MT	1,00000000	63,94	63,94000000
425-SINAPI-11/2025	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	MT	5,00000000	5,85	29,25000000
88264-SINAPI-11/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18630000	41,55	7,74076500
88247-SINAPI-11/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,18630000	25,73	4,79349900
416-SINAPI-11/2025	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	MT	1,00000000	9,44	9,44000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	115,16
--	-------------------	---------------

8.12

Com desoneração

ESP-0046-C - 11/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	M			Qtde. 6,00
----------------------	--	----------	--	--	-------------------

Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
2685-SINAPI-11/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	MT	1,00000000	7,78	7,78000000
88264-SINAPI-11/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,22430000	41,55	9,31966500
88247-SINAPI-11/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,22430000	25,73	5,77123900
1893-SINAPI-11/2025	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	MT	1,00000000	3,20	3,20000000
4350-SINAPI-11/2025	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	MT	0,70000000	0,79	0,55300000
395-SINAPI-11/2025	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	MT	0,70000000	2,09	1,46300000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	28,09
--	-------------------	--------------

8.13

Com desoneração

ESP-0047-C - 11/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO EM FITA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC PRETO, TIPO SEALTUBO, DN 1½", INCLUINDO CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS, BUCHAS, PARAFUSOS, CORTES, AJUSTES E MÃO DE OBRA.	M	Qtde. 9,00
----------------------	---	----------	-------------------

2503-SINAPI-11/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO	M	MT	1,00000000	46,46	46,46000000
394-SINAPI-11/2025	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	MT	1,30000000	2,17	2,82100000
11950-SINAPI-11/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	1,30000000	0,20	0,26000000
1893-SINAPI-11/2025	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	MT	0,40000000	3,20	1,28000000
88264-SINAPI-11/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,30000000	41,55	12,46500000
88247-SINAPI-11/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,30000000	25,73	7,71900000
1875-SINAPI-11/2025	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	MT	0,40000000	5,14	2,05600000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	73,06
--	-------------------	--------------

8.14

Com desoneração

ESP-0049-C - 12/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO GALVANIZADO, ENGASTADO NO MÍNIMO 1M, COM ALTURA TOTAL DE 9,00 M, DOTADO DE CONJUNTO DE 4 BRAÇOS TIPO PÉTALA, DISPOSTOS RADIALMENTE, INCLUINDO 4 LUMINÁRIAS LED PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 150W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, EFICIÊNCIA LUMINOSA ELEVADA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000 K E 4.000 K, INCLUINDO BRAÇOS METÁLICOS, IÇAMENTO, PRUMO, TESTES E TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.	UN	Qtde. 6,00
----------------------	--	-----------	-------------------

863-SINAPI-05/2025	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	MT	9,00000000	41,40	372,60000000
14165-SINAPI-05/2025	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	MT	1,00000000	1.734,43	1.734,43000000
493823003453-Cotação-08/2023	SUPORTE CENTRAL QUADRUPLO PRODUZIDO COM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE COM QUATRO BRAÇOS RETANGULARES PARA FIXAÇÃO DE PÉTALA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, COM TAMPA DE ALUMÍNIO.	UN	MT	1,00000000	129,00	129,00000000

5928-SINAPI-05/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,11100000	283,27	31,44297000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,12400000	24,33	27,34692000
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,65300000	39,43	144,03779000
101659-SINAPI-05/2025	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	M.O	4,00000000	562,26	2.249,04000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	4687,90

8.15

Com desoneração

ESP-0051-C - 12/2025	ASSENTAMENTO DE POSTE DE POSTE METÁLICO CÔNICO GALVANIZADO, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.	UN			Qtde.	6,00
----------------------	---	----	--	--	-------	-------------

94962-SINAPI-12/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,52170900	478,90	249,84644010
88264-SINAPI-12/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	41,55	83,10000000
88247-SINAPI-12/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,20000000	25,73	30,87600000
5930-SINAPI-12/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,98652000	80,52	79,43459040
5928-SINAPI-12/2025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,07190000	286,17	20,57562300
96522-SINAPI-12/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,80000000	158,29	126,63200000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	590,46

8.18

Sem desoneração

CP-0209-C - 05/2025	CAIXA/QUADRO PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO (EXTERNO) 20X20X15CM CHAPA METÁLICA CONTENDO 3 TOMADAS 2P+1 (REF. SINAPI 101876)	UN			Qtde.	1,00
---------------------	--	----	--	--	-------	-------------

88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,32590000	26,73	8,71130700
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,32590000	43,64	14,22227600
COT-01-0277-I.Cotação-11/2024	Caixa Metálica Quadro Painel De Comando 20x20x14cm	UN	MT	1,00000000	114,00	114,00000000
12147-SINAPI-05/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	MT	3,00000000	16,95	50,85000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	187,78
--	--	--	--	--	-------------------	---------------

8.19

Sem desoneração

AMFRI-0239-C - 05/2025	TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101632)	UN			Qtde.	1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
13863-ORSE-04/2025	Programador horário alimentação de 100º 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A ? 2 50V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memórias para programação	un	MT	1,00000000	230,80	230,80000000
21127-SINAPI-05/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	MT	0,02100000	3,65	0,07665000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01680000	26,73	0,44906400
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01680000	43,64	0,73315200
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	232,06

8.21

Sem desoneração

AMFRI-0239-C - 05/2025	TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101632)	UN			Qtde.	1,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
13863-ORSE-04/2025	Programador horário alimentação de 100º 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A ? 2 50V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memórias para programação	un	MT	1,00000000	230,80	230,80000000
21127-SINAPI-05/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	MT	0,02100000	3,65	0,07665000
88247-SINAPI-05/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01680000	26,73	0,44906400
88264-SINAPI-05/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,01680000	43,64	0,73315200

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	232,06
--	-------------------	---------------

8.22

Sem desoneração

CP-0252-C - 05/2025	RELÉ SHORTING GAP (CAP) - REFERENCIA DE CUSTO 2510	UN			Qtde. 6,00	
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
2510-SINAPI-05/2025	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	MT	1,00000000	35,46	35,46000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	35,46

9.1

Com desoneração

ESP-0052-C - 12/2025	COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA 5 CM-FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA, INCLUSO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO	M3			Qtde. 13,50	
367-SINAPI-12/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	1,00000000	162,09	162,09000000
93590-SINAPI-12/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	M.O	10,00000000	1,02	10,20000000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00862600	23,43	0,20210718
5853-SINAPI-12/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00610300	102,10	0,62311630
5851-SINAPI-12/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00252300	279,38	0,70487574
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	173,82

9.6

Com desoneração

ESP-0053-C - 12/2025	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE ÁRVORES, FIXADAS 25CM SOB O SOLO, COM ALTURA ACIMA DO SOLO DE 1,00 M, COMPOSTA POR 3 CAIBROS EM MADEIRA PINUS (5X5CM) E CONJUNTO DE 2 LINHAS DE RIPAS ESPAÇADAS EM 30 CM VERTICALMENTE	UN			Qtde. 4,00	
4412-SINAPI-12/2025	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	3,00000000	4,88	14,64000000
4513-SINAPI-12/2025	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,80000000	5,09	9,16200000
20247-SINAPI-12/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	MT	0,10000000	17,63	1,76300000
88261-SINAPI-12/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	32,06	6,41200000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	31,98

9.7

Com desoneração

ESP-0054-C - 12/2025	ABERTURA, ESPALHAMENTO E FECHAMENTO DE COVAS (0,4X0,4X0,6M) PARA O PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, INCLUSO TERRA VEGETAL (PRETA)	UN			Qtde. 4,00	
105521-SINAPI-12/2025	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	M.O	0,16000000	3,87	0,61920000
7253-SINAPI-12/2025	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	MT	0,09600000	180,00	17,28000000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	23,43	4,68600000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	22,59

9.8

Com desoneração

ESP-0055-C - 12/2025	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL EM CANTEIROS DE FORRAÇÃO, ESPESSURA 0,15M.	M3			Qtde. 14,00	
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
7253-SINAPI-12/2025	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	MT	0,15000000	180,00	27,00000000
105521-SINAPI-12/2025	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	M.O	1,00000000	3,87	3,87000000
97915-SINAPI-12/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	M.O	1,50000000	1,26	1,89000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	32,76
--	-------------------	--------------

9.9

Com desoneração

ESP-0056-C - 12/2025	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO: AGAPANTHUS, H = *10 A 20* CM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 25 CM, 16 MUDAS POR METRO QUADRADO	M2	Qtde. 4,00
----------------------	---	-----------	-------------------

88441-SINAPI-12/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	24,57	12,28500000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	23,43	11,71500000
38640-SINAPI-12/2025	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	MT	16,00000000	2,63	42,08000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	66,08
--	-------------------	--------------

9.10

Com desoneração

ESP-0056-C - 12/2025	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO: LILIOPE VARIEGATA, H = *10 A 20* CM, ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 25 CM, 16 MUDAS POR METRO QUADRADO	M2	Qtde. 10,00
----------------------	--	-----------	--------------------

88441-SINAPI-12/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	24,57	12,28500000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	23,43	11,71500000
38640-SINAPI-12/2025	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	MT	16,00000000	2,63	42,08000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	66,08
--	-------------------	--------------

9.11

Com desoneração

ESP-0058-C - 12/2025	EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 9 CM, ALTURA DE 0,20 M (ACIMA DO SOLO), ASSENTADOS COM ARGAMASSA E GRAUTEADOS, INCLUINDO FUNDAÇÃO EM CONCRETO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA, ACABAMENTO EXTERNO COM TEXTURA ACRÍLICA, PREPARO DA BASE, ALINHAMENTO, PRUMO, LIMPEZA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	M2	Qtde. 27,55
----------------------	---	-----------	--------------------

88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	23,43	11,71500000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	32,23	16,11500000
104918-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	1,12500000	14,61	16,43625000
104916-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	M.O	0,58000000	17,58	10,19640000
94970-SINAPI-12/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,06000000	552,26	33,13560000
103317-SINAPI-12/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	M.O	0,20000000	88,20	17,64000000
95305-SINAPI-12/2025	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	M.O	0,55000000	13,65	7,50750000
98557-SINAPI-12/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	M.O	0,22000000	52,81	11,61820000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	124,36
--	-------------------	---------------

10.1

Com desoneração

ESP-0060-C - 12/2025	FABRICAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,50 x 0,45 M, EM CONCRETO FCK 25 MPA, COM ACABAMENTO POLIDO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUINDO FORMAS, ARMADURA, POLIMENTO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	UN	Qtde. 10,00
----------------------	---	-----------	--------------------

94971-SINAPI-12/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,20000000	578,52	115,70400000
97092-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	M.O	0,62000000	13,40	8,30800000
92801-SINAPI-12/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	M.O	1,50000000	9,89	14,83500000
96542-SINAPI-12/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	M.O	2,50000000	107,74	269,35000000
95282-SINAPI-12/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,20000000	10,52	2,10400000
98557-SINAPI-12/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	M.O	2,50000000	52,81	132,02500000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	32,23	96,69000000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	23,43	70,29000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	709,31
--	-------------------	---------------

10.2

Sem desoneração

MOP-0168-C - 09/2025	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARACICLO, CONFORME PROJETO	UN			Qtde. 6,00	
		Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.
21148-SINAPI-09/2025	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	M	MT	2,15000000	139,55	300,03250000
1330-SINAPI-09/2025	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	MT	2,25000000	8,71	19,59750000
98749-SINAPI-09/2025	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	M.O	0,40000000	108,65	43,46000000
88315-SINAPI-09/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	35,29	70,58000000
88251-SINAPI-09/2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	26,59	26,59000000
88277-SINAPI-09/2025	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	26,48	13,24000000
11964-SINAPI-09/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	MT	8,00000000	2,98	23,84000000
44531-SINAPI-09/2025	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UN	MT	0,20000000	75,05	15,01000000
44533-SINAPI-09/2025	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	MT	0,25000000	28,73	7,18250000
493822008326-Cotação-11/2022	COT-903 - GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA	KG	MT	14,00000000	4,49	62,86000000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	582,39

11.1

Com desoneração

ESP-0061-C - 12/2025	BEBEDOURO DE ALVENARIA MOLDADA COM BLOCOS DE CONCRETO ARMADOS E GRAUTEADOS, DIMENSÕES: BASE RETANGULAR 49 X 34 CM, ALTURA 130CM; CUBA PRÉ-MOLDADA IN LOCO COM ALTURA DO PEITORIL 78 CM E ALTURA DA CUBA 17CM. ACABAMENTO COM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO. INCLUSO TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REF.: DOCOL PRESSMATIC 85MM 3/4" CHROME, TUBULAÇÕES DN 40MM PARA ESGOTO E 20MM PARA ÁGUA FRIA E CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES - CONFORME PROJETO.	UN			Qtde. 1,00	
		Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.
96523-SINAPI-12/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,12500000	104,37	13,04625000
104110-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	0,31850000	18,87	6,01009500
103319-SINAPI-12/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	M.O	0,50700000	114,12	57,85884000
90279-SINAPI-12/2025	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	M.O	0,01300000	656,86	8,53918000
2692-SINAPI-12/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,01000000	5,97	0,05970000
6194-SINAPI-12/2025	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,52500000	5,16	2,70900000
7156-SINAPI-12/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	MT	0,15000000	26,23	3,93450000
94969-SINAPI-12/2025	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,03750000	516,40	19,36500000
92873-SINAPI-01/2022	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	M.O	0,03750000	190,98	7,16175000
98561-SINAPI-08/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	M.O	0,39000000	45,15	17,60850000
91784-SINAPI-08/2023	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	M.O	3,00000000	47,10	141,30000000
91792-SINAPI-08/2023	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	M.O	3,00000000	64,94	194,82000000
COT-0010-I-Cotação-01/2026	Torneira Automática Antivandalismo Pressmatic 00633206 Docol ou similar	UN	MT	1,00000000	625,63	625,63000000
87878-SINAPI-12/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	M.O	2,79100000	5,59	15,60169000
87794-SINAPI-12/2025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	M.O	2,79100000	47,89	133,66099000
88426-SINAPI-12/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	M.O	2,79100000	19,24	53,69884000
88310-SINAPI-12/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	33,43	33,43000000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	32,23	96,69000000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	23,43	70,29000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	1501,41
--	-------------------	----------------

11.2

Com desoneração

ESP-0062-C - 12/2025	EXECUÇÃO DE TOTEM EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 60 X 69 CM E 1,35 M DE ALTURA, INCLINAÇÃO NA REGIÃO FRONTAL DE 30° PARA INSTALAÇÃO FUTURA DE PLACA. ACABAMENTO EM TODA A ÁREA CONSTRUÍDA COM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO - CONFORME PROJETO	UN	Qtde. 1,00
----------------------	---	-----------	-------------------

96523-SINAPI-12/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	0,42190000	104,37	44,03370300
104110-SINAPI-12/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	M.O	1,26910000	18,87	23,94791700
103319-SINAPI-12/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	M.O	3,24000000	114,12	369,74880000
90279-SINAPI-12/2025	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	M.O	0,04180000	656,86	27,45674800
94993-SINAPI-12/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	M.O	0,01800000	81,40	1,46520000
87878-SINAPI-12/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	M.O	3,12000000	5,59	17,44080000
87794-SINAPI-12/2025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	M.O	3,12000000	47,89	149,41680000
88426-SINAPI-12/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	M.O	3,12000000	19,24	60,02880000
88310-SINAPI-12/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00000000	33,43	33,43000000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	32,23	96,69000000
88316-SINAPI-12/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	23,43	70,29000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	893,95
--	-------------------	---------------

11.3

Com desoneração

ESP-0064-C - 12/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO PERMANENTE DO TEXTO E LOGOTIPOS CONFORME ARTE FORNECIDA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, FIXADA EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA OU CONCRETO, POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS, COM ACABAMENTOS METÁLICOS E TAMPAS DE PROTEÇÃO SOBRE OS PARAFUSOS, INCLUSO TECIDO APROPRIADO PARA COBERTURA DA PLACA DURANTE O ATO INAUGURAL.	UN	Qtde. 1,00
----------------------	--	-----------	-------------------

10848-SINAPI-12/2025	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	MT	1,00000000	1.206,01	1.206,01000000
88309-SINAPI-12/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20000000	32,23	6,44600000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	1212,46
--	-------------------	----------------

11.4

Com desoneração

C.P. 4938002236 - 05/2025	LIXEIRA EM POLIETILENO 50L COM POSTE, PADRÃO PMJS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			Qtde. 8,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário Total
4721-SINAPI-05/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,00120000	111,91 0,13429200
88309-SINAPI-05/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,86810000	30,38 26,37287800
88316-SINAPI-05/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,57870000	22,17 12,82977900
102486-SINAPI-05/2025	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	M.O	0,02220000	708,74 15,73402800
493823003394-Cotação-08/2023	LIXEIRA EM POLIETILENO 50L COM POSTE.	UN	MT	1,00000000	261,90 261,90000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	316,97
--	-------------------	---------------

