Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO - ESTADO	ITENS	TOTAL GERAL
9984-EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDÍFICIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL - ADEQUAÇÃO DE COPAS (BLOCO 1, 3 E 8 DO CAM)	Jaraguá do Sul-SC	**102**	**R$ 199.075,69** 102 itens (99,98%)

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C
R$ 157.409,25 24 itens (23.52%)	R$ 31.336,19 24 itens (23.52%)	R$ 10.330,25 54 itens (52.94%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R$	PESO %	ACUM.	GRUPO
CP-0439-C-Composição Própria-06/2026	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO.	M2	132,10	31.809,68	15,98	15,98	A
103272-SINAPI-06/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	14.835,70	7,45	23,43	A
CP-0448-C-Composição Própria-06/2026	Conjunto Refeitório Adulto mesa + 8 cadeiras	UN	5,00	13.254,65	6,66	30,09	A
98295-SINAPI-06/2026	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	1.275,00	12.992,25	6,53	36,62	A
CP-0446-C-Composição Própria-06/2026	DIVISORIA (N2) – PAINEL/VIDRO CANELADO h=3,7m - PAINEL C/ MSO /COMEIA E=35MM h=1,05+1,6m - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. - DIVISÓRIA COM VIDRO CANELADO 4MM h=1,05m	M2	29,60	8.485,14	4,26	40,88	A
CP-0441-C-Composição Própria-06/2026	Divisoria (n2) – painel/vidro canelado - painel c/ mso/comeia e=35mm - perfis simples aco galvanizado pintado. - DIVISÓRIA COM VIDRO CANELADO 4mm	M2	23,12	7.510,30	3,77	44,65	A
CP-0442-C-Composição Própria-06/2026	Porta para divisórias eucatex (n1) 90x210cm - painel cego mso/comeia e=35mm, incluso batente, testeiro, dobradiças e fechadura	M2	11,34	6.737,88	3,38	48,03	A
103249-SINAPI-06/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	2,00	6.144,66	3,09	51,12	A
91928-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	575,00	6.083,50	3,06	54,18	A
103255-SINAPI-06/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	5.748,43	2,89	57,06	A
CP-0465-C-Composição Própria-06/2026	Canaleta plástica 30x30mm, recorte fechado	M	150,00	5.274,00	2,65	59,71	A
CP-0459-C-Composição Própria-06/2026	Kit 7 Peças com Uma Mesa de Reunião e 6 Cadeiras de Escritório Tela Mesh Espresso Móveis ou similar	UN	2,00	4.582,96	2,30	62,02	A
CP-0457-C-Composição Própria-06/2026	Mesa Para Refeitório Módulo Parede c/ 3 lugares	UN	2,00	4.353,98	2,19	64,20	A
CP-0456-C-Composição Própria-06/2026	Conjunto Refeitório Adulto mesa + 4 cadeiras	UN	2,00	3.704,22	1,86	66,06	A
CP-0453-C-Composição Própria-06/2026	Kit Armário De Cozinha Completo com Portas e Gavetas 2,14x1,95m ou similar	UN	2,00	3.138,32	1,58	67,64	A
CP-0447-C-Composição Própria-06/2026	Balcão/Pia De Cozinha Granito Preto ou similar 2,02x0,57m com CUBA DUPLA, engate flexivel, válvula, sifão e torneira cromada longa	UN	1,00	3.102,54	1,56	69,20	A
COT-01-0457-C-Composição Própria-06/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	2.923,61	1,47	70,67	A
103291-SINAPI-05/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	25,00	2.849,75	1,43	72,10	A

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

91926-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	390,00	2.691,00	1,35	73,45	A
CP-0467-C-Composição Própria-06/2026	Luminária com aletas para 2 lâmpadas LED tubulares (2x18W) sobrepor, incluindo as lâmpadas	UN	11,00	2.516,47	1,26	74,71	A
92008-SINAPI-06/2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	2.254,46	1,13	75,85	A
91935-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,00	2.141,10	1,08	76,92	A
CP-0450-C-Composição Própria-06/2026	Geladeira 220v Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático ou similar	UN	1,00	2.139,01	1,07	78,00	A
CP-0449-C-Composição Própria-06/2026	Micro-ondas 21L 220v	UN	4,00	2.135,64	1,07	79,07	A
CP-0461-C-Composição Própria-06/2026	Smart TV LG ou similar Full HD AI de 43?	UN	1,00	2.054,27	1,03	80,10	B
98307-SINAPI-06/2026	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	23,00	1.964,20	0,99	81,09	B
103689-SINAPI-06/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	1.869,96	0,94	82,03	B
CP-0440-C-Composição Própria-06/2026	Divisoria (n2) - painel/vidro simples - painel c/ mso/comeia e=35mm - perfis simples aco galvanizado pintado. - DIVISÓRIA COM VIDRO INCOLOR 4mm	M2	6,15	1.812,41	0,91	82,94	B
101882-SINAPI-06/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.774,81	0,89	83,83	B
87246-SINAPI-06/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	18,90	1.668,87	0,84	84,67	B
87267-SINAPI-06/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	19,10	1.635,53	0,82	85,49	B
40106-DEINFRA-01/2021	Perfilado Perfurado Chapa 14- GE 38X38mm c/ Tampa	M	21,00	1.630,65	0,82	86,31	B
103289-SINAPI-05/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	25,00	1.435,00	0,72	87,03	B
95727-SINAPI-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	57,00	1.352,61	0,68	87,71	B
103292-SINAPI-05/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	9,00	1.252,80	0,63	88,34	B
87528-SINAPI-06/2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	19,10	1.219,54	0,61	88,95	B
91924-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	1.202,50	0,60	89,56	B
39600-SINAPI-06/2026	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	47,00	1.193,80	0,60	90,15	B
106123-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLASTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	6,00	1.187,64	0,60	90,75	B
CP-0458-C-Composição Própria-06/2026	Kit Balcão Gabinete Armário Cozinha 200 Cm Com Tampo Atenas, 4 Portas e 3 Gavetas ou similar	UN	1,00	1.186,84	0,60	91,35	B
99803-SINAPI-06/2026	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	200,00	1.136,00	0,57	91,92	B
97638-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	85,50	1.106,37	0,56	92,47	B
CP-0443-C-Composição Própria-06/2026	Canaleta plástica 30x30mm, recorte fechado	M	18,00	901,08	0,45	92,93	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

93674-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	864,65	0,43	93,36	B
103290-SINAPI-05/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	9,00	795,78	0,40	93,76	B
89865-SINAPI-06/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	30,00	776,40	0,39	94,15	B
39259-SINAPI-06/2026	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	34,00	677,28	0,34	94,49	B
103361-SINAPI-06/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,90	637,20	0,32	94,81	B
CP-0460-C-Composição Própria-06/2026	Rack/Suporte para TV e CPU móvel com rodinhas - Padrão Vesa ou similar 32? Até 70?	UN	1,00	633,84	0,32	95,13	C
89713-SINAPI-06/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	627,60	0,32	95,44	C
101878-SINAPI-06/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	600,09	0,30	95,75	C
98110-SINAPI-06/2026	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	560,13	0,28	96,03	C
92000-SINAPI-06/2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	556,38	0,28	96,31	C
89712-SINAPI-06/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	504,48	0,25	96,56	C
CP-0454-C-Composição Própria-06/2026	Ar condicionado relocado (mão de obra para desmontar e montar ar condicionado na mesma sala) – Somente M.O.	UN	1,00	463,43	0,23	96,79	C
89356-SINAPI-06/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	432,00	0,22	97,01	C
104795-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	190,00	427,50	0,21	97,22	C
104396-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16,00	408,00	0,20	97,43	C
90437-SINAPI-06/2026	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	6,00	380,82	0,19	97,62	C
CP-0444-C-Composição Própria-06/2026	Instalação de luminária tipo calha, de embutir, para 2 lâmpadas tubulares led de 36 w (reaproveitamento das luminárias existentes) – Somente M.O. (Base sinapi 100917)	UN	9,00	369,27	0,19	97,81	C
95728-SINAPI-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	12,00	320,64	0,16	97,97	C
97634-SINAPI-06/2026	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,70	318,05	0,16	98,13	C
97914-SINAPI-06/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	60,00	256,20	0,13	98,26	C
CP-0406-C-Composição Própria-06/2026	Sinalização provisória (c/ cones, fitas e/ou cavaletes, telas de proteção, barreiras, lonas, epc´s) p/ isolamento das áreas de trabalho	M	20,00	251,60	0,13	98,38	C
CP-0455-C-Composição Própria-06/2026	Remoção do Ar condicionado existente (mão de obra para desmontar ar condicionado e deixar pronto para um novo) – Somente M.O.	UN	1,00	231,71	0,12	98,50	C
CP-0452-C-Composição Própria-06/2026	Cafeteira Elétrica 1,2 Litros Com Jarra Inox ou similar	UN	1,00	209,84	0,11	98,60	C
97622-SINAPI-06/2026	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,20	192,76	0,10	98,70	C
106027-SINAPI-06/2026	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	181,42	0,09	98,79	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

CP-0445-C-Composição Própria-06/2026	Forro modular de isopor em placas de 1250x625 mm, e=20mm, borda reta, com pintura antimofo, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	3,20	180,26	0,09	98,88	C
99802-SINAPI-06/2026	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	200,00	152,00	0,08	98,96	C
93653-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	146,30	0,07	99,03	C
91953-SINAPI-06/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	145,02	0,07	99,11	C
97666-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	115,92	0,06	99,16	C
89866-SINAPI-06/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	102,24	0,05	99,22	C
97639-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,00	96,42	0,05	99,26	C
CP-0466-C-Composição Própria-06/2026	Canaleta PVC 20x10 branca, fechada lisa, sem divisão	M	6,00	91,68	0,05	99,31	C
93654-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	87,78	0,04	99,35	C
104402-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	87,75	0,04	99,40	C
92023-SINAPI-06/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	82,26	0,04	99,44	C
87878-SINAPI-06/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	9,80	74,19	0,04	99,48	C
91959-SINAPI-06/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	73,35	0,04	99,51	C
89784-SINAPI-06/2026	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	72,12	0,04	99,55	C
97660-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	64,00	71,04	0,04	99,58	C
89739-SINAPI-06/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	70,10	0,04	99,62	C
93659-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	66,94	0,03	99,65	C
104403-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	65,04	0,03	99,69	C
103985-SINAPI-06/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	64,26	0,03	99,72	C
89869-SINAPI-06/2026	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	62,84	0,03	99,75	C
89362-SINAPI-06/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	58,92	0,03	99,78	C
104397-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	56,34	0,03	99,81	C
93655-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	48,00	0,02	99,83	C
CP-0451-C-Composição Própria-06/2026	Chaleira Elétrica 2 Litros Inox	UN	1,00	46,41	0,02	99,86	C
104405-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	42,45	0,02	99,88	C
94489-SINAPI-06/2026	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	37,53	0,02	99,90	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

90373-SINAPI-06/2026	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	37,46	0,02	99,91	C
97644-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,50	37,23	0,02	99,93	C
104404-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	36,67	0,02	99,95	C
89753-SINAPI-06/2026	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,56	0,01	99,97	C
95814-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	23,09	0,01	99,98	C
94688-SINAPI-06/2026	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	20,20	0,01	99,99	C
91947-SINAPI-06/2026	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,42	0,01	100,00	C
97640-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,20	9,70	0,00	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

Documento assinado digitalmente
gov.br
VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
Data: 14/07/2026 11:57:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR MANUEL SOARES DE AZEVEDO
140952-0