



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PINTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	12/02/2025
LOCALIZAÇÃO:	Diversos locais	BDI: 21,45
REFERENCIAL SINAPI-12/2024		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		1.118.540,28

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	% BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
Tipo	CÓDIGO							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						170.889,81
SINAPI	102488	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	M2	1.690,00	4,12	21,45	5,00	8.450,00
SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	M2	16.150,00	2,15	21,45	2,61	42.151,50
SINAPI	97064	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024	M	450,00	27,03	21,45	32,83	14.773,50
SINAPI	102193	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	1.270,00	2,34	21,45	2,84	3.606,80
SINAPI	100717	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	M2	537,00	11,22	21,45	13,63	7.319,31
SINAPI	100718	Colocação de fita protetora para pintura. af_01/2020	M	10.445,00	1,58	21,45	1,92	20.054,40
SINAPI	88494	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	M2	1.610,00	23,87	21,45	28,99	46.673,90
SINAPI	88495	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	M2	960,00	13,10	21,45	15,91	15.273,60
SINAPI	88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	M2	510,00	20,32	21,45	24,68	12.586,80
2		PINTURA						947.650,47
SINAPI	88484	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	M2	1.830,00	5,07	21,45	6,16	11.272,80
SINAPI	88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	M2	31.500,00	4,00	21,45	4,86	153.090,00
SINAPI	88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	M2	6.150,00	15,42	21,45	18,73	115.189,50
SINAPI	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	31.500,00	12,77	21,45	15,51	488.565,00
SINAPI	102197	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	180,00	29,68	21,45	36,05	6.489,00
SINAPI	102203	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão. af_01/2021	M2	330,00	11,23	21,45	13,64	4.501,20
SINAPI	102204	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 1 demão. af_01/2021	M2	375,00	11,54	21,45	14,02	5.257,50
SINAPI	102207	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 1 demão. af_01/2021	M2	750,00	9,43	21,45	11,45	8.587,50
SINAPI	102208	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 1 demão. af_01/2021	M2	750,00	9,03	21,45	10,97	8.227,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/02/2025 13:13:03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/ipa/7b05a606b6e>
POR EITOR DA SILVA DOLINSKI - (***)143.389-**(*) EM 14/02/2025 13:13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PINTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	12/02/2025
LOCALIZAÇÃO:	Diversos locais	BDI: 21,45
REFERENCIAL SINAPI-12/2024		

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	% BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Tipo	CÓDIGO							
SINAPI	102209	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 1 demão. af_01/2021	M2	375,00	9,28	21,45	11,27	4.226,25
SINAPI	102210	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 1 demão. af_01/2021	M2	900,00	8,89	21,45	10,80	9.720,00
SINAPI	102217	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	560,00	18,86	21,45	22,91	12.829,60
SINAPI	102218	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	220,00	18,05	21,45	21,92	4.822,40
SINAPI	102227	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 3 demãos. af_01/2021	M2	120,00	28,29	21,45	34,36	4.123,20
SINAPI	102228	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 3 demãos. af_01/2021	M2	120,00	27,10	21,45	32,91	3.949,20
SINAPI	100722	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	120,00	27,52	21,45	33,42	4.010,40
SINAPI	100726	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	255,00	30,61	21,45	37,18	9.480,90
SINAPI	100734	Pintura com tinta acrílica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	234,00	17,37	21,45	21,10	4.937,40
SINAPI	100736	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	210,00	16,89	21,45	20,51	4.307,10
SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M2	670,00	20,78	21,45	25,24	16.910,80
SINAPI	102492	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M2	610,00	26,57	21,45	32,27	19.684,70
SINAPI	102494	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	M2	420,00	63,99	21,45	77,72	32.642,40
SINAPI	102500	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	M	60,00	4,76	21,45	5,78	346,80
SINAPI	102504	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	M	336,00	11,17	21,45	13,57	4.559,52
SINAPI	102505	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com borracha clorada, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	M	180,00	11,45	21,45	13,91	2.503,80
SINAPI	102506	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	M	120,00	12,18	21,45	14,79	1.774,80
SINAPI	102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021	M2	90,00	51,61	21,45	62,68	5.641,20

Total do orçamento

1.118.540,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/02/2025 13:13:43:00-03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.ipm.com.br/pa/7b05a606b6e
 POR EITOR DA SILVA DOLINSKI - (**1.143.389-**) EM 14/02/2025 13:13

