

LOTE 01 - PRAÇA CANTALÍCIO ÉRICO FLORES, RUA VINTE E OITO DE AGOSTO E ESTAÇÃO FERROVIÁRIA									
ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO ITEM	ORÇAMENTO 01	ORÇAMENTO 02	ORÇAMENTO 03	ORÇAMENTO 04	MÉDIA / FORNECEDOR ÚNICO	VALOR TOTAL POR ITEM
				FORNECEDOR	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO		
1	UND	1	LOCAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL LUMINOSA, COM ALTURA MÍNIMA DE 7,00 METROS E DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,50 METROS NA BASE, COM ESTRUTURA METÁLICA DE FORMATO CÔNICO, UTILIZANDO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA E ARCOS ESTRUTURAIS FABRICADOS EM BARRAS DE FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 1" X 1/4", OU MATERIAIS E SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EQUIVALENTES QUE GARANTAM RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E SEGURANÇA. ILUMINAÇÃO PRINCIPAL EM LED VERMELHO, COM LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA ÁRVORE, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 LÂMPADAS POR METRO. ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR COM FAIXAS LUMINOSAS DISPOSTAS EM FORMATO HELICOIDAL, EM LED NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, COM LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM, ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 LÂMPADAS POR METRO, DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME AO LONGO DA ESTRUTURA, PROPORCIONANDO EFEITO ESPIRAL CONTÍNUO. PONTEIRA COM ESTRELA METÁLICA TRIDIMENSIONAL (3D), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 CM X 30 CM (LARGURA X ALTURA), ILUMINADA EM LED BRANCO QUENTE, COM LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM, ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, COM FIXAÇÃO FIRME E SEGURA NO TOPO DA ESTRUTURA. A ÁRVORE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO COMPATÍVEL COM SUAS DIMENSÕES E COM AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA E RESISTÊNCIA ÀS AÇÕES DO VENTO. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER APROPRIADOS PARA USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 OU SUPERIOR, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À COMPLETA INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	R\$ 50.700,00				R\$ 50.700,00	R\$ 50.700,00
2	METROS	264	LOCAÇÃO DE CORDÕES DE LED/PISCAPISCA DOURADO QUENTE PARA CONTOURNO ARQUITETÔNICO DO TELHADO/BEIRAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.		R\$ 4,49	R\$ 4,00	R\$ 12,75	R\$ 7,08	R\$ 1.869,12
3	METROS	27	LOCAÇÃO DE CORDÕES DE LED/PISCAPISCA DOURADO QUENTE PARA CONTOURNO LUMINOSO EM LED DOURADO QUENTE DAS 3 JANELAS DA EDIFICAÇÃO FRENTE, NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.		R\$ 4,49	R\$ 4,00	R\$ 12,75	R\$ 7,08	R\$ 191,16
4	METROS	720	LOCAÇÃO DE CORDÕES DE LED/PISCAPISCA DOURADO QUENTE PARA APLICAÇÃO NOS TRONCOS DE 8 (OITO) PALMEIRAS SELECIONADAS NO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.		R\$ 4,49	R\$ 4,00	R\$ 12,75	R\$ 7,08	R\$ 5.097,60
5	METROS	50	LOCAÇÃO DE CORDÕES DE LED/PISCAPISCA DOURADO QUENTE CONTOURNO LUMINOSO EM LED NAS 5 PORTAS DA EDIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.		R\$ 4,49	R\$ 4,00	R\$ 12,75	R\$ 7,08	R\$ 354,00



6	METRO	1440	LOCAÇÃO DE CORDÕES DE LED/PISCAPISCA DOURADO QUENTE PARA COLOCAÇÃO NOS TRONCOS E PRINCIPAIS RAMIFICAÇÕES DE 18 (DEZOITO) ÁRVORES NATURAIS EXISTENTES NA PRAÇA, RESPEITANDO O PORTE E FORMATO NATURAL DE CADA ÁRVORE. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.		R\$ 4,49	R\$ 4,00	R\$ 12,75	R\$ 7,08	R\$ 10.195,20
7	UND	1	LOCAÇÃO DE CORDÕES LUMINOSOS DE LED TIPO PISCA-PISCA, NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, PARA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE PAREDE ARAMADO EXISTENTE, COM DIMENSÕES DE 14,70 METROS DE LARGURA X 3,60 METROS DE ALTURA, TOTALIZANDO ÁREA APROXIMADA DE 52,92 M². OS CORDÕES LUMINOSOS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS E FIXADOS UNIFORMEMENTE SOBRE A ESTRUTURA, PROPORCIONANDO COBERTURA LUMINOSA HOMOGÊNEA EM TODA A ÁREA DO ARAMADO, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, SEM TRECHOS DESPROVIDOS DE ILUMINAÇÃO QUE COMPROMETAM A UNIFORMIDADE VISUAL DO CONJUNTO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA SEGURA, COM FIXAÇÃO ADEQUADA DOS CORDÕES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS E CONEXÕES, SEM DANIFICAR A ESTRUTURA EXISTENTE. NÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS REFLETORES DE PISO. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, FORNECIMENTO DOS CORDÕES LUMINOSOS E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA E OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 6.500,00				R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
8	METRO	200	LOCAÇÃO DE CORDÕES DE LED/PISCAPISCA DOURADO QUENTE, PARA CONTOURNO ARQUITETÔNICO EM LED DOURADO QUENTE, ACOMPANHANDO PILARES, VIGAS E PERÍMETRO FRONTAL DA COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS. SEM PREENCHIMENTO COM PISCA-PISCA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.		R\$ 4,49	R\$ 4,00	R\$ 12,75	R\$ 7,08	R\$ 1.416,00
9	UND	8	LOCAÇÃO DE LAÇOS DECORATIVOS NATALINOS TRIDIMENSIONAIS, NA COR VERMELHA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 CM X 40 CM (LARGURA X ALTURA), CONFECCIONADOS EM MATERIAL ESTRUTURAL RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM FLOCAGEM E TEXTURA DE VELUDO, PROPORCIONANDO APARÊNCIA UNIFORME E ACABAMENTO DECORATIVO ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO. OS LAÇOS DEVERÃO POSSUIR FORMATO NATALINO CARACTERÍSTICO, COM FIXAÇÃO ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO FRONTAL NOS PILARES OU NA ESTRUTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS, GARANTINDO ESTABILIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA ÀS AÇÕES DO VENTO E ÀS INTEMPÉRIES, SEM DANIFICAR OU COMPROMETER A INTEGRIDADE DA ESTRUTURA EXISTENTE. INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, MANUTENÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS ELEMENTOS DECORATIVOS.	R\$ 520,00				R\$ 520,00	R\$ 4.160,00
10	UND	14	LOCAÇÃO DE LAÇOS DECORATIVOS NATALINOS, NA COR VERMELHA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 CM X 30 CM (LARGURA X ALTURA), CONFECCIONADOS EM TECIDO VELUDO, COM TEXTURA AVELUDADA, VOLUME E FORMATO ORNAMENTAL, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME E APARÊNCIA DECORATIVA ADEQUADA. OS LAÇOS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS POSTES DA PRAÇA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ADEQUADO À ESTRUTURA EXISTENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA ÀS AÇÕES DO VENTO E ÀS INTEMPÉRIES, SEM DANIFICAR OU COMPROMETER A INTEGRIDADE DOS POSTES. A INSTALAÇÃO DOS LAÇOS NÃO DEVERÁ INCLUIR REVESTIMENTO DOS POSTES COM PISCA-PISCA OU OUTROS ELEMENTOS LUMINOSOS. INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, MANUTENÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS ELEMENTOS DECORATIVOS.	R\$ 130,00				R\$ 130,00	R\$ 1.820,00



11	UND	1	LOCAÇÃO DE TÚNEL LUMINOSO NATALINO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA, COM ESTRUTURA COMPOSTA POR NO MÍNIMO 6 (SEIS) ARCOS METÁLICOS SEQUENCIAIS, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE E INTERLIGADOS, FORMANDO UMA ESTRUTURA CONTÍNUA EM FORMATO DE TÚNEL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3,70 METROS DE LARGURA LIVRE ENTRE AS BASES DO MESMO ARCO, 17,00 METROS DE EXTENSÃO LONGITUDINAL, DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO ARCO, E 2,50 METROS DE ALTURA LIVRE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1½ POLEGADA, COM CONTOURNO DOS ARCOS ACOMPANHADO POR ILUMINAÇÃO LINEAR EM LED NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, UTILIZANDO LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DOS ARCOS. COBERTURA SUPERIOR TIPO ESTEIRA LUMINOSA, ESTENDENDO-SE DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO ARCO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17,00 METROS, COMPOSTA POR MICROLÂMPADAS DE LED NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, COM LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM, ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 LÂMPADAS POR METRO. INCLUSÃO DE 2 (DOIS) LAÇOS DECORATIVOS NATALINOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 CM X 70 CM, CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA METÁLICA E CONTORNOS ILUMINADOS POR LED VERMELHO, COM LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 5 CM ENTRE LÂMPADAS, SENDO UM INSTALADO NA PARTE SUPERIOR CENTRAL EXTERNA DO PRIMEIRO ARCO E O OUTRO NA PARTE SUPERIOR CENTRAL EXTERNA DO ÚLTIMO ARCO. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER APROPRIADOS PARA USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 OU SUPERIOR, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À COMPLETA INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	R\$ 18.200,00				R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00
12	UND	1	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA PARA GRADE/CERCA, COMPOSTA POR ILUMINAÇÃO LINEAR EM LED NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, ACOMPANHANDO OS PERFIS ESTRUTURAIS, E CORTINA LUMINOSA TIPO PISCA-PISCA, INSTALADA AO LONGO DE GRADE/CERCA COM 48,00 METROS DE COMPRIMENTO E 1,10 METRO DE ALTURA. A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA DE FORMA UNIFORME, COM ACABAMENTO CONTÍNUO E FIXAÇÃO ADEQUADA À ESTRUTURA, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DA GRADE/CERCA OU A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO E COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO PELA DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO FINAL DO PERÍODO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 2.600,00				R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
13	UND	1	LOCAÇÃO DE CASA DO PAPAI NOEL EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE, CONSTITUÍDA POR ESTRUTURA METÁLICA TRIDIMENSIONAL EM AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS DE SEÇÃO MÍNIMA DE 30 MM X 20 MM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO CORPO DA ESTRUTURA DE 2,50 METROS DE ALTURA X 3,40 METROS DE LARGURA X 3,40 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS INTERLIGADOS POR SOLDAGEM E SISTEMAS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS, GARANTINDO RIGIDEZ, ESTABILIDADE E SEGURANÇA. DEVERÁ POSSUIR 2 (DUAS) ABERTURAS INDEPENDENTES, DESTINADAS À ENTRADA E À SAÍDA DO PÚBLICO, CADA UMA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE LARGURA X 2,20 METROS DE ALTURA LIVRE, MANTIDAS DESOBSTRUÍDAS APÓS A MONTAGEM E A INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS. A ESTRUTURA DEVERÁ APRESENTAR CARACTERÍSTICAS VISUAIS DE UMA CAIXA DE PRESENTE NATALINA, COM ACABAMENTO DECORATIVO E CONTORNOS LUMINOSOS EM LED NAS CORES VERMELHO E DOURADO QUENTE, COM LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 5 MM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE NOS CONTORNOS E NAS FACES FRONTAL E SUPERIOR, DE FORMA A EVIDENCIAR O FORMATO TRIDIMENSIONAL DA CAIXA. DEVERÁ INCLUIR 1 (UM) LAÇO NATALINO TRIDIMENSIONAL, INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 METROS DE LARGURA X 1,80 METRO DE ALTURA, COM CONTOURNO INTEGRAL EM CORDA LUMINOSA DE LED NA TONALIDADE BRANCO FRIO E PREENCHIMENTO LUMINOSO COM MICROLÂMPADAS DE LED NA COR VERMELHA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, DEVENDO POSSUIR FIXAÇÃO SEGURA E COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA PRINCIPAL. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 OU SUPERIOR, CONFORME AS CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO AO TEMPO, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM E RETIRADA DA ESTRUTURA, DOS ELEMENTOS DECORATIVOS E DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 36.400,00				R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00



14	UND	1	LOCAÇÃO DE ESTRELA NATALINA INSTAGRAMÁVEL, COM ESTRUTURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL E VAZADA, EM FORMATO DE ESTRELA DE 5 (CINCO) PONTAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,80 METROS DE ALTURA X 2,80 METROS DE LARGURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS DE SEÇÃO MÍNIMA DE 30 MM X 20 MM, INTERLIGADOS POR SOLDAGEM E SISTEMAS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO RESISTENTE À EXPOSIÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ESPAÇO INTERNO LIVRE E ACESSO ADEQUADO PARA A ENTRADA E A PERMANÊNCIA DE PESSOAS, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS EM SEU INTERIOR, SEM OBSTRUÇÕES QUE COMPROMETAM A UTILIZAÇÃO PREVISTA. TODO O CONTO RNO DA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER REVESTIDO COM CORDA LUMINOSA DE LED NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, COM PREENCHIMENTO INTERNO LUMINOSO POR MICROLÂMPADAS DE LED NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO CONTÍNUA, BOA DEFINIÇÃO DO FORMATO DA ESTRELA E ACABAMENTO VISUAL UNIFORME. A BASE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE APOIO, FIXAÇÃO OU ANCORAGEM COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTO E DESLOCAMENTO, INCLUSIVE SOB AÇÃO DO VENTO, CONFORME AS CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO DO LOCAL. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO À UMIDADE E ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM E RETIRADA DA ESTRUTURA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 28.600,00				R\$ 28.600,00	R\$ 28.600,00
15	UND	1	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA COMPOSTA POR CORDÕES/CASCATAS VERTICAIS DE LED NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O FUNDO/CORTINA DO PALCO, EM ÁREA COM DIMENSÕES DE 12,00 METROS DE LARGURA X 4,00 METROS DE ALTURA, TOTALIZANDO 48,00 M² DE ÁREA DE COBERTURA. OS CORDÕES/CASCATAS DEVERÃO SER INSTALADOS VERTICALMENTE, COM ESPAÇAMENTO REGULAR E ACABAMENTO VISUAL CONTÍNUO, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A ÁREA ESPECIFICADA, SEM TRECHOS DESPROPORCIONALMENTE DESCOBERTOS. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER ADEQUADA À ESTRUTURA DE SUPORTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO PELA POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 6.500,00				R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
16	CONJ	1	LOCAÇÃO DE ESTRELAS LUMINOSAS DECORATIVAS NATALINAS, PARA INSTALAÇÃO SUSPensa NO FUNDO DO PALCO, COM ILUMINAÇÃO NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, EM QUANTIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) UNIDADES, CADA UMA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 CM X 30 CM. AS ESTRELAS DEVERÃO APRESENTAR FORMATO DEFINIDO, ACABAMENTO ADEQUADO À FINALIDADE DECORATIVA E ILUMINAÇÃO UNIFORME, SENDO DISTRIBUÍDAS DE FORMA HARMÔNICA E VISUALMENTE EQUILIBRADA NO FUNDO DO PALCO. A SUSPENSÃO E A FIXAÇÃO DEVERÃO SER REALIZADAS COM ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O PESO DOS ELEMENTOS E COM A ESTRUTURA DE SUPORTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO LOCAL DE INSTALAÇÃO E ÀS CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO, COM CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, SUSPENSÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO PELA DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS AO FINAL DO PERÍODO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 1.300,00				R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
17	UND	1	LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO DECORATIVO NATALINO COM A INSCRIÇÃO “FELIZ NATAL”, EM LETRAS MAIÚSCULAS, PARA INSTALAÇÃO NA PARTE FRONTAL DO PALCO, COM ESTRUTURA DIMENSIONAL/TRIDIMENSIONAL, ALTURA MÍNIMA DE 1,00 METRO E COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6,00 METROS. O LETREIRO DEVERÁ APRESENTAR ILUMINAÇÃO NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ, BOA LEGIBILIDADE DA INSCRIÇÃO E ACABAMENTO ADEQUADO À FINALIDADE DECORATIVA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER RESISTENTE E ESTÁVEL, COM SISTEMA DE APOIO E FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO, SEM COMPROMETER A SEGURANÇA, A CIRCULAÇÃO OU A VISIBILIDADE DO PALCO. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO PELA DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AO FINAL DO PERÍODO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 10.400,00				R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00

18	UND	1	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA COMPOSTA POR CORDÕES DE LED/PISCA-PISCA NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA INTERNA E NAS COLUNAS DO PAVILHÃO TRANSPARENTE, COM DIMENSÕES DE 15,00 METROS X 20,00 METROS, TOTALIZANDO 300,00 M² DE ÁREA DE COBERTURA. NA COBERTURA, OS CORDÕES DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME, FORMANDO EFEITO DECORATIVO DE “CÉU DE LUZ”, COM COBERTURA VISUAL HOMOGÊNEA E ACABAMENTO CONTÍNUO. NAS COLUNAS, A ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA DE FORMA REGULAR, ACOMPANHANDO SEU SENTIDO VERTICAL E PROPORCIONANDO UNIDADE VISUAL AO CONJUNTO. OS CORDÕES DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE FIXADOS À ESTRUTURA, SEM DANIFICAR A COBERTURA, AS COLUNAS OU OS DEMAIS ELEMENTOS DO PAVILHÃO, E SEM COMPROMETER A SEGURANÇA OU A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO PELA POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 25.350,00				R\$ 25.350,00	R\$ 25.350,00
19	UND	1	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA COMPOSTA POR CORDÕES DE LED/PISCA-PISCA NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA INTERNA E NAS COLUNAS DO PAVILHÃO TRANSPARENTE, COM DIMENSÕES DE 10,00 METROS X 40,00 METROS, TOTALIZANDO 400,00 M² DE ÁREA DE COBERTURA. NA COBERTURA, OS CORDÕES DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME, FORMANDO EFEITO DECORATIVO DE “CÉU DE LUZ”, COM ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E ACABAMENTO VISUAL CONTÍNUO. NAS COLUNAS, OS CORDÕES DEVERÃO SER INSTALADOS DE FORMA REGULAR, ACOMPANHANDO O SENTIDO VERTICAL DA ESTRUTURA E MANTENDO A UNIDADE VISUAL DO CONJUNTO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO NECESSÁRIOS, SEM DANIFICAR A COBERTURA, AS COLUNAS OU OS DEMAIS ELEMENTOS DO PAVILHÃO, E SEM COMPROMETER A SEGURANÇA OU A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, BEM COMO PELA POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 35.100,00				R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00
20	UND	1	LOCAÇÃO DE PAINEL LUMINOSO “FELIZ NATAL” PARA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE PAVILHÃO, COMPOSTO PELA INSCRIÇÃO “FELIZ NATAL”, OBRIGATORIAMENTE EM LETRAS MAIÚSCULAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5,00 METROS DE LARGURA 1,00 METRO DE ALTURA, CONFECCIONADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO NEON LED, NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, COM CONTORNOS LUMINOSOS CONTÍNUOS, BRILHO UNIFORME E EXCELENTE DEFINIÇÃO VISUAL. INCLUSÃO DE 2 (DOIS) LAÇOS DECORATIVOS NATALINOS ILUMINADOS, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,00 METRO X 1,00 METRO CADA, ACABAMENTO NA COR VERMELHA E CONTORNOS ILUMINADOS POR CORDA LUMINOSA DE LED NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DOS PONTOS LUMINOSOS E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, QUANDO APLICÁVEL AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO UTILIZADO. OS LAÇOS DEVERÃO SER POSICIONADOS INDIVIDUALMENTE NAS EXTREMIDADES DA INSCRIÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DA EXPRESSÃO “FELIZ NATAL”, FORMANDO UMA COMPOSIÇÃO HORIZONTAL HARMONIOSA, COM A INSCRIÇÃO CENTRALIZADA E OS ELEMENTOS DECORATIVOS LATERAIS. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME, CONTORNOS BEM DEFINIDOS E DISTRIBUIÇÃO HARMONIOSA DOS ELEMENTOS LUMINOSOS, PROPORCIONANDO DESTAQUE VISUAL À ESTRUTURA DO PAVILHÃO, ESPECIALMENTE NO PERÍODO NOTURNO. A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER APROPRIADOS PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP44 OU SUPERIOR, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO NA ESTRUTURA DO PAVILHÃO TRANSPARENTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 10.400,00				R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00



21	UND	5	LOCAÇÃO DE ARCOS NATALINOS ILUMINADOS MONUMENTAIS PARA INSTALAÇÃO SEQUENCIAL NA RUA 28 DE AGOSTO, FORMANDO UM CONJUNTO DECORATIVO EM FORMATO DE PORTAIS NATALINOS TRIDIMENSIONAIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS INDIVIDUAIS DE 13,00 METROS DE LARGURA X 6,00 METROS DE ALTURA. AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADO, COM ELEMENTOS METÁLICOS DE SEÇÃO MÍNIMA DE 20 MM X 20 MM, INTERLIGADOS POR PROCESSOS DE SOLDAGEM E SISTEMAS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS, COM ACABAMENTO E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COMPATÍVEIS COM A UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO. CADA ARCO DEVERÁ APRESENTAR FORMATO ARQUITETÔNICO TRIDIMENSIONAL, COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS QUE VALORIZEM SUA PROFUNDIDADE E DEFINIÇÃO VISUAL, POSSUINDO ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM LED NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE AO LONGO DOS CONTORNOS E DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS VISÍVEIS, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, DE FORMA A DESTACAR O FORMATO DO ARCO E PROPORCIONAR CONTINUIDADE VISUAL AO CONJUNTO. NA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE CADA ARCO DEVERÁ SER INSTALADO 1 (UM) LAÇO NATALINO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM PREENCHIMENTO LUMINOSO POR MICROLÂMPADAS DE LED NA COR VERMELHA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, E CONTOURNO INTEGRAL EM CORDA LUMINOSA DE LED NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, TAMBÉM COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS, REALÇANDO O FORMATO DO LAÇO E PROPORCIONANDO CONTRASTE VISUAL COM A ILUMINAÇÃO DOURADO QUENTE DOS ARCOS. OS ARCOS DEVERÃO SER INSTALADOS SEQUENCIALMENTE AO LONGO DO TRECHO PREVIAMENTE DEFINIDO DA RUA 28 DE AGOSTO, COM DISTRIBUIÇÃO E ALINHAMENTO UNIFORMES, FORMANDO UMA COMPOSIÇÃO CONTÍNUA DE PORTAIS NATALINOS ILUMINADOS. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR QUE AS DIMENSÕES, A MONTAGEM, A FIXAÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS SEJAM COMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES DO LOCAL, INCLUINDO A AÇÃO DO VENTO E AS DEMAIS SOLICITAÇÕES APLICÁVEIS, PRESERVANDO A SEGURANÇA DOS PEDESTRES, DOS VEÍCULOS E DOS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA, SEM COMPROMETER O GABARITO DE CIRCULAÇÃO E AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS À UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONEXÕES PROTEGIDAS, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESMONTAGEM E RETIRADA DAS ESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 11.700,00				R\$ 11.700,00	R\$ 58.500,00
22	UND	52	LOCAÇÃO DE ADEREÇO NATALINO ILUMINADO PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO E ARABESCOS ORNAMENTAIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,30 METRO DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CORPO PRINCIPAL CONSTITUÍDO POR TUBOS METÁLICOS DE SEÇÃO QUADRADA DE 15 MM X 15 MM, COM ELEMENTOS INTERLIGADOS POR SOLDAGEM E SISTEMAS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA. O LAÇO NATALINO E OS ARABESCOS ORNAMENTAIS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM BARRAS METÁLICAS, COM FORMATO E ACABAMENTO COMPATÍVEIS COM A COMPOSIÇÃO DECORATIVA, FORMANDO ELEMENTOS DECORATIVOS COM CURVAS E DETALHES ORNAMENTAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO. A CAIXA DE PRESENTE DEVERÁ POSSUIR ILUMINAÇÃO EM LED NA TONALIDADE DOURADO QUENTE, APLICADA AO LONGO DE TODO O CONTOURNO DA ESTRUTURA, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS. O LAÇO NATALINO DEVERÁ POSSUIR ILUMINAÇÃO EM LED EXCLUSIVAMENTE NA COR VERMELHA, DESTACANDO-SE VISUALMENTE EM CONTRASTE COM OS CONTORNOS DOURADO QUENTE DA CAIXA. OS ARABESCOS ORNAMENTAIS DEVERÃO COMPOR O CONJUNTO DECORATIVO, MANTENDO HARMONIA VISUAL COM A CAIXA E O LAÇO. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR DO POSTE POR MEIO DE CORDÕES DE MICROLÂMPADAS DE LED TIPO PISCA-PISCA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE AO LONGO DA SUPERFÍCIE DO POSTE, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10 CM ENTRE LÂMPADAS. A FIXAÇÃO DO ADEREÇO AO POSTE DEVERÁ SER REALIZADA POR SISTEMA ADEQUADO, SEGURO E RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, SEM DANIFICAR A ESTRUTURA EXISTENTE OU COMPROMETER A SEGURANÇA E O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVERÃO SER ADEQUADOS AO USO EXTERNO, COM GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, INCLUINDO CABOS, CONECTORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO DO ADEREÇO, INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR NO POSTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO.	R\$ 1.170,00				R\$ 1.170,00	R\$ 60.840,00
VALOR TOTAL									R\$ 376.493,08