

**PROJETO DE ENGENHARIA
OBRA DE BASE ESTRUTURAL PARA FUNDAÇÃO
ORÇAMENTO DE OBRA**

Município: Guaramirim/SC

Endereço: Rodovia BR 280, Esquina com Rua Bonifácio Bento Azevedo

Data: Março de 2026

REFERENCIAIS DE PREÇOS:

SINAPI / SC (Janeiro/2026) - Desonerado

SICRO (Janeiro/2026) - Desonerado

BDI SERVIÇOS **22,88%**

Item	Código	Referencial	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	% do Item
EXECUÇÃO DE ATERRO, TERRAPLANAGEM E MACADAMIZAÇÃO										
1 PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA R\$ 35.550,21										
1.1	103689	SINAPI	PLACA DE OBRA	m²	3,00	R\$ 463,66	22,88%	R\$ 569,75	R\$ 1.709,25	0,42%
1.2	1	SEPLAN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 15.000,00	22,88%	R\$ 18.432,00	R\$ 18.432,00	4,54%
1.3	94296	SINAPI	ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFIA	mês	2,00	R\$ 5.100,00	22,88%	R\$ 6.266,88	R\$ 12.533,76	3,09%
1.4	101456	SINAPI	ENSAIOS LABORATORIAIS	HR	60,00	R\$ 39,00	22,88%	R\$ 47,92	R\$ 2.875,20	0,71%
2 PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EXISTENTE R\$ 48.110,00										
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM MOTONIVELADORA	M²	8.500,00	R\$ 0,58	22,88%	R\$ 0,71	R\$ 6.035,00	1,49%
2.1	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITOS DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m²	8.500,00	R\$ 4,03	22,88%	R\$ 4,95	R\$ 42.075,00	10,36%
3 EXECUÇÃO DA CAMADA DE RACHÃOZINHO (20CM) R\$ 230.855,24										
3.1	4723	SINAPI	FORNECIMENTO DE RACHÃOZINHO - BRITA 4	M³	1.700,00	R\$ 65,00	22,88%	R\$ 79,87	R\$ 135.779,00	33,43%
3.2	100979	SINAPI	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE	m³	1.700,00	R\$ 7,00	22,88%	R\$ 8,60	R\$ 14.620,00	3,60%
3.3	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, RODOVIA PAVIMENTADA	txkm	76.976,00	R\$ 0,60	22,88%	R\$ 0,74	R\$ 56.962,24	14,02%
3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DA CAMADA	M³	1.700,00	R\$ 1,40	22,88%	R\$ 1,72	R\$ 2.924,00	0,00%
3.5	105598	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM ROLO VIBRATÓRIO	M²	8.500,00	R\$ 1,97	22,88%	R\$ 2,42	R\$ 20.570,00	0,00%
4 R\$ 91.677,74										
4.1	4748	SINAPI	FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA	M³	595,00	R\$ 65,00	22,88%	R\$ 79,87	R\$ 47.522,65	11,70%
4.2	100979	SINAPI	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE	m³	595,00	R\$ 7,00	22,88%	R\$ 8,60	R\$ 5.117,00	1,26%
4.3	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, RODOVIA PAVIMENTADA	txkm	23.573,90	R\$ 0,60	22,88%	R\$ 0,74	R\$ 17.444,69	4,29%
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DA CAMADA	M³	595,00	R\$ 1,40	22,88%	R\$ 1,72	R\$ 1.023,40	0,00%
4.5	105598	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM ROLO VIBRATÓRIO	M²	8.500,00	R\$ 1,97	22,88%	R\$ 2,42	R\$ 20.570,00	0,00%
R\$ 406.193,19 100,00%										
VALOR GLOBAL DA OBRA =>									R\$ 406.193,19	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/03/2026 09:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/rp796e5c59f1b9>

