

Data de referência	21-04-26	Encargos sociais	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	----------	------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Guaramirim - SC		
Empreendimento	AMV-GM-0120.3-R01 - Estrada Boa Rural - Rua Eugênio Devegili (TOMO I) + Estrada Vicente Bernardes (TOMO II)		
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado

### Composição do Serviço

#### 1.1.2 Sem desoneração

AMV-SEP-0003-C - 03/2026	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472/2020)	<b>M2</b>	Qtde. <b>50.605,00</b>
--------------------------	---	-----------	------------------------

88253-SINAPI-03/2026	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	17,18	0,04295000
88288-SINAPI-03/2026	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00250000	27,15	0,06787500
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00750000	26,73	0,20047500
88597-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00200000	27,40	0,05480000
92145-SINAPI-03/2026	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,00100000	94,48	0,09448000

<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>						TOTAL R\$:	0,46
--	--	--	--	--	--	------------	------

#### 2.2.1 Sem desoneração

AMV-PAV-0015-C - 03/2026	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE/ SUB BASE/ REFORÇO - EXCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE (REF. 96399 SINAPI)	<b>M³</b>	Qtde. <b>15.591,06</b>
--------------------------	--	-----------	------------------------

5631-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,01900000	253,32	4,81308000
5632-SINAPI-03/2026	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04500000	107,88	4,85460000
5684-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00900000	181,87	1,63683000
5685-SINAPI-03/2026	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,05500000	76,39	4,20145000
5932-SINAPI-03/2026	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,01100000	308,08	3,38888000
5934-SINAPI-03/2026	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,05300000	123,76	6,55928000
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06400000	26,73	1,71072000

<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>						TOTAL R\$:	27,16
--	--	--	--	--	--	------------	-------

#### 3.3.1 Sem desoneração

MOP-0158-C - 03/2026	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 1,10X1,10X~1,70M, PARA SARJETAS DE 80 CM, TRAVESSIA DE 60 CM, COM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO OU TIJOLO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 5CM. INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	<b>UN</b>	Qtde. <b>20,00</b>
----------------------	--	-----------	--------------------

36170-SINAPI-03/2026	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	MT	5,80000000	57,15	331,47000000
41615-SINAPI-03/2026	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	MT	1,00000000	274,87	274,87000000
96520-SINAPI-03/2026	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	M.O	3,71000000	110,23	408,95330000
97083-SINAPI-03/2026	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	M.O	2,25000000	4,19	9,42750000
96621-SINAPI-03/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	M.O	0,11000000	264,92	29,14120000
96616-SINAPI-03/2026	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	M.O	0,23000000	991,04	227,93920000
87879-SINAPI-03/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	M2	M.O	5,22000000	5,67	29,59740000



	EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022							
87545-SINAPI-03/2026	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	M.O	5,22000000	36,14	188,65080000		
93378-SINAPI-03/2026	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	M.O	1,62000000	28,68	46,46160000		
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	5,63000000	26,73	150,48990000		
88309-SINAPI-03/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	11,25000000	36,22	407,47500000		
87292-SINAPI-03/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,16000000	693,07	110,89120000		
<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>						<b>TOTAL R\$:</b>	<b>2215,37</b>	

#### 4.2.1

Sem desoneração

AMV-PAV-0022-C - 03/2026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, SEM EMULSÃO ASFÁLTICA (REF. SINAPI 96401/2020)	<b>M2</b>			<b>Qtde.</b>	<b>58.555,00</b>		
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total		
5839-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	9,43	0,01886000		
5841-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00400000	4,74	0,01896000		
83362-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00100000	309,47	0,30947000		
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00580000	26,73	0,15503400		
89035-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00170000	154,05	0,26188500		
89036-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00410000	57,16	0,23435600		
91486-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00490000	78,81	0,38616900		
<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>						<b>TOTAL R\$:</b>	<b>1,38</b>	

#### 4.3.1

Sem desoneração

AMV-PAV-0023-C - 03/2026	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, SEM EMULSÃO ASFÁLTICA (REF. SINAPI 96402/2022)	<b>M2</b>			<b>Qtde.</b>	<b>50.605,00</b>		
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total		
5839-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	9,43	0,01886000		
5841-SINAPI-03/2026	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00400000	4,74	0,01896000		
83362-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00040000	309,47	0,12378800		
88316-SINAPI-03/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00550000	26,73	0,14701500		
89035-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00170000	154,05	0,26188500		
89036-SINAPI-03/2026	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00380000	57,16	0,21720800		
91486-SINAPI-03/2026	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00510000	78,81	0,40193100		
<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>						<b>TOTAL R\$:</b>	<b>1,19</b>	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/05/2026 17:01 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pric69a9c452e99>

