



**Município de Schroeder - SC**  
**SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E**



MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA		PLANILHA A3
Município de Schroeder - SC		
EMPREENHIMENTO: 8950 - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO GALPÃO PRÉ-MOLDADO NO PÁTIO DA PREFEITURA		
		DATA
LOCALIDADE: Paulo Jahn		05/02/2026

### 1 - PLACA DE OBRA

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Altura (m)		Qtde. Item
Placa de obra	+	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00
Total em M2:					2,00	

### 2 - SERVIÇOS INICIAIS

2.1 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)	Inclinação		Qtde. Item
Telhado	+	1,00	730,13	1,005	0,00	733,78065
Total em M2:					733,78	

### 3 - COBERTURA

3.1 - TELHA METÁLICA ALUZINCO TP40 0,50MM - CONTEMPLANDO TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS, PREGOS, GRAMPOS, ARRUELAS DE VEDAÇÃO, FIXADORES ESPECÍFICOS PARA TELHAS E OS ELEMENTOS DE ACABAMENTO (CUMEEIRA, BEIRAS E ACABAMENTOS DE ARREMATE)

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Área (m²)	Inclinação		Qtde. Item
Telhado	+	1,00	730,13	1,005	0,00	733,78065
Total em M2:					733,78	

### 3.2 - FITA ANTICORROSIVA PARA TERÇAS PRÉ-MOLDADAS

Atribuição	Operador	Qtde. Repetições	Comprimento (m)	Qtde (un)		Qtde. Item
Informe uma atribuição!	+	1,00	64,90	8,00	0,00	519,20
Total em M:					519,20	

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO	MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Arquiteto(a) e Urbanista	Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
CAU A178798-5	
RRT: 16526648	