



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

## ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

<b>PROJETO:</b>	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD	<b>DATA</b>	05/05/2026				
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	AVENIDA DOS IMIGRANTES	<b>BDI:</b>	20.38				
SINAPI-03/2026 Composição Própria-03/2026 Cotação-05/2026 SINAPI-09/2025		393.738,74					
<b>ART de Orçamento:</b>	10470501-6						
Est inicial: 0/Ext: 0.000		Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00					
ÁREA COBERTURA TELHA GALPÃO ANTIGO A SER SUBSTITUÍDA		643,72	m²				
ÁREA COBERTURA TELHA E ESTRUTURA BAR A SER SUBSTITUÍDA		172,91	m²				
ÁREA COBERTURA TELHA CHANCHA DE BOCHA A SER SUBSTITUÍDA		672,46	m²				
ÁREA TOTAL		1.489,09	m²				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>12.980,73</b>
1.1	SCH-0522-C- Composição Própria-03/2026	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	2,0000	446,85	537,92	1.075,84
1.2	97649-SINAPI- 03/2026	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.561,9400	4,82	5,80	9.059,25
1.3	104803-SINAPI- 03/2026	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150,8500	5,15	6,20	935,27
1.4	97650-SINAPI- 03/2026	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	175,3300	8,43	10,15	1.779,60
1.5	97627-SINAPI- 03/2026	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,5500	197,51	237,76	130,77
<b>2</b>		<b>COBERTURA E FECHAMENTO</b>					<b>377.426,72</b>
2.1	SCH-0800-C- Composição Própria-03/2026	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.552,3000	153,37	184,63	286.601,15
2.2	SCH-0600-C- Composição Própria-03/2026	CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	93,3300	76,62	92,24	8.608,76
2.3	7243-SINAPI- 03/2026	TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA (FECHAMENTO FRONTAL)	M2	18,0000	44,77	53,89	970,02
2.4	100727-SINAPI- 03/2026	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA NA COR VERDE	M2	18,0000	25,44	30,62	551,16
2.5	SCH-0705-C- Composição Própria-03/2026	TRAMA DE AÇO PARA FECHAMENTO FRONTAL DE GALPÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE VERTICAL. MEDIDA DE 12,00M X 1,50M.	UN	1,0000	4.179,67	5.031,49	5.031,49
2.6	SCH-0897-I- Cotação-05/2026	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E PILARES 35,00 X 5,00 M, GALVANIZADO A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	1,0000	58.140,00	69.988,93	69.988,93
2.7	SCH-0781-C- Composição Própria-03/2026	INSTALAÇÃO DE CALHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, PREGOS E REBITES, SELANTE E SOLDA - EXCLUSIVE CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	149,9000	31,45	37,86	5.675,21
<b>3</b>		<b>ELÉTRICA</b>					<b>381,92</b>
3.1	88264-SINAPI- 03/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	39,66	47,74	381,92
<b>4</b>		<b>LIMPEZA DE OBRA</b>					<b>2.949,37</b>
4.1	99804-SINAPI- 09/2025	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.552,3000	1,58	1,90	2.949,37
<b>Total do orçamento</b>						<b>393.738,74</b>	

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MAREANA  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 210095-2  
ART: 10470501-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

# ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

<b>PROJETO:</b>	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD	<b>DATA</b>	05/05/2026
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	AVENIDA DOS IMIGRANTES	<b>BDI:</b>	20.38
SINAPI-03/2026 Composição Própria-03/2026 Cotação-05/2026 SINAPI-09/2025			393.738,74
<b>ART de Orçamento:</b>	10470501-6		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	--------	----------------------------	-------	--------	----------------	----------------	-------------