



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA	DATA		19/09/2025		
LOCALIZAÇÃO:		AVENIDA DOS IMIGRANTES, S/N	BDI:		20.39		
Composição Própria-07/2025		Composição Própria-09/2024	SINAPI-07/2025	Composição Própria-01/2025	45.705,10		
ART de Orçamento:		10122388-6					
		Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00					
ÁREA DE PISO A CONCRETAR					135,00	m²	
MESAS DE XADREZ DE CONCRETO					4,00	unidade	
CERCA COM PORTÃO					12,50	m	
GRADIL ACIMA DO MURO - 60cm DE ALTURA					39,00	m	
ÁREA DE GRAMA SINTÉTICA					135,00	m²	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS					3.198,35
1.1	SCH-0004-C- Composição Própria-07/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	m2	3,0000	457,51	550,80	1.652,40
1.2	SCH-0520-C- Composição Própria-07/2025	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	34,2000	30,42	36,62	1.252,40
1.3	C.P. 4816000175- Composição Própria-09/2024	REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL.	UN	1,0000	243,83	293,55	293,55
2		PISO					16.075,80
2.1	94994-SINAPI-07/2025	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO INDUSTRIAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	135,0000	88,33	106,34	14.355,90
2.2	93358-SINAPI-07/2025	ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO DE BASE PARA CONCRETO	M3	13,5000	83,15	100,10	1.351,35
2.3	97087-SINAPI-07/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	135,0000	2,27	2,73	368,55
3		SERVIÇOS DIVERSOS					22.390,83
3.1	C.P. 4900000039- Composição Própria-07/2025	GRAMA SINTÉTICA 12MM TIPO DECOR INSTALADA SOBRE LAJE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	135,0000	80,40	96,79	13.066,65
3.2	C.P. 4811002050- Composição Própria-07/2025	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,20M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	13,6800	200,60	241,50	3.303,72
3.3	C.P. 4811002050- Composição Própria-07/2025	CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H=0,60M, REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR VERDE.	M2	23,4000	200,60	241,50	5.651,10
3.4	C.P. 4938002430- Composição Própria-01/2025	PORTÃO METÁLICO, DE CORRER COMPOSTO POR POSTES RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRÃO EUROCERCA, COR CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,3200	232,43	279,82	369,36
4		MESA DE XADREZ					3.181,52
4.1	SCH-0517-C- Composição Própria-07/2025	MESA DE JOGOS COM 4 BANQUETAS EM CONCRETO FCK 25MPA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4,0000	660,67	795,38	3.181,52
5		LIMPEZA					858,60
5.1	99804-SINAPI-07/2025	LIMPEZA DA OBRA	M2	135,0000	5,28	6,36	858,60
Total do orçamento						45.705,10	

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10122388-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridayoli - Prefeito de Schroeder

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA	DATA	19/09/2025
LOCALIZAÇÃO:	AVENIDA DOS IMIGRANTES, S/N	BDI:	20.39
Composição Própria-07/2025 Composição Própria-09/2024 SINAPI-07/2025 Composição Própria-01/2025			45.705,10
ART de Orçamento:	10122388-6		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	--------	----------------------------	-------	--------	----------------	----------------	-------------