



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	CERCAMENTO COM TELA GRADIL METÁLICO E FECHAMENTO COM PORTÃO NA UBS DE SCHROEDER I	DATA 09/12/2025					
LOCALIZAÇÃO:	RUA GUARAMIRIM	BDI:	20.36				
Composição Própria-09/2025 SINAPI-09/2025		94.778,16					
ART de Orçamento:	10256579-9						
Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00							
COMPRIMENTO CERCA		158,30	m				
COMPRIMENTO PORTÃO		11,65	m				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS							3.026,88
1.1	SCH-0522-C- Composição Própria-09/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	6,0000	419,14	504,48	3.026,88
2 INTERVENÇÕES							2.812,39
2.1	97622-SINAPI- 09/2025	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,1500	56,86	68,44	78,71
2.2	104790-SINAPI- 09/2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELÊTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,2600	95,09	114,45	29,76
2.3	97629-SINAPI- 09/2025	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELÊTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,2600	78,36	94,31	24,52
2.4	97644-SINAPI- 09/2025	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,6200	9,75	11,74	19,02
2.5	104800-SINAPI- 09/2025	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	194,1200	9,83	11,83	2.296,44
2.6	97644-SINAPI- 09/2025	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,0000	9,75	11,74	363,94
3 CERCAS E PORTÕES							88.832,18
3.1	SCH-0701-C- Composição Própria-09/2025	CERCAMENTO EM TELA GRADIL VERDE COM 2,03M DE ALTURA, MALHA 5X20, FIO 5MM, FIXADAS A CADA 2,50M EM POSTE 40X60MM VERDE COM BASE, COMPRIMENTO TOTAL DE 158,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000	36.294,25	43.683,76	43.683,76
3.2	SCH-0703-C- Composição Própria-09/2025	PORTÃO COM TUBO 40X60MM GALVANIZADO COM TELA GRADIL, TRILHO, COM PINTURA A PÓ NA COR VERDE, COMPRIMENTO TOTAL DE 11,65M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	12.633,44	15.205,61	15.205,61
3.3 ESTRUTURA							
3.3.1	96525-SINAPI- 09/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	8,5100	51,25	61,68	524,90
3.3.2	SCH-0524-C- Composição Própria-09/2025	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	102,7800	74,86	90,10	9.260,48
3.3.3	104918-SINAPI- 09/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	337,1400	12,20	14,68	4.949,22
3.3.4	92759-SINAPI- 09/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,8500	12,42	14,95	1.717,01
3.3.5	104917-SINAPI- 09/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,9600	13,55	16,31	994,26
3.3.6	103672-SINAPI- 09/2025	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	12,0700	652,70	785,59	9.482,07
3.4 PINTURA ESTRUTURA							
3.4.1	SCH-0413-C- Composição Própria-09/2025	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)	M2	71,2400	3,54	4,26	303,48
3.4.2	SCH-0412-C- Composição Própria-09/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)	M2	71,2400	31,62	38,06	2.711,39
4 LIMPEZA							106,71
4.1	99807-SINAPI- 09/2025	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	55,2900	1,60	1,93	106,71
Total do orçamento						94.778,16	

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESSANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10256579-9

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	CERCAMENTO COM TELA GRADIL METÁLICO E FECHAMENTO COM PORTÃO NA UBS DE SCHROEDER I	^{DATA}	09/12/2025
LOCALIZAÇÃO:	RUA GUARAMIRIM	BDI:	20.36
Composição Própria-09/2025 SINAPI-09/2025		94.778,16	
ART de Orçamento:	10256579-9		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	--------	----------------------------	-------	--------	----------------	----------------	-------------