



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER



SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:		AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA UBS DE SCHROEDER I			DATA				
LOCALIZAÇÃO:		RUA GUARAMIRIM			BDI:	20.36			
ART de Orçamento:		10254952-7			121.502,90				
Composição Própria-07/2025		Composição Própria-09/2025		SINAPI-09/2025		Cotação-11/2025		SINAPI-08/2025	
ÁREA A AMPLIAR					127,68		m²		
ÁREA EXISTENTE					410,43		m²		
ÁREA TOTAL					538,11		m²		
Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
1		SERVIÇOS INICIAIS					3.015,18		
1.1	SCH-0522-C- Composição Própria-07/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.	M2	6,0000	417,52	502,53	3.015,18		
2		COBERTURA					113.421,55		
2.1		FUNDAÇÃO							
2.1.1	SCH-0524-C- Composição Própria-09/2025	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	77,0800	74,86	90,10	6.944,91		
2.1.2	92883-SINAPI-09/2025	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,9800	10,21	12,29	122,65		
2.1.3	103672-SINAPI-09/2025	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,0500	652,70	785,59	824,87		
2.2		ESTRUTURA METÁLICA							
2.2.1	SCH-0777-I- Cotação-11/2025	ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 19200 X 6650 X 4500 ALT. COM PILARES EM PERFIL U 127X50X2.25, TESOURAS EM PERFIL U 127X50X2.25, TERÇAS EM PERFIL U 127X50X2.65, MONTANTES EM PERFIL U 100X50X2.25 E CANTONEIRA EM PERFIL L 40X2.25, ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO E COM PINTURA A PÓ NA COR PRETA E TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,43 MM, COM PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	UN	1,0000	70.352,38	84.676,12	84.676,12		
2.3		TELHAMENTO E REVESTIMENTO							
2.3.1	SCH-0664-C- Composição Própria-07/2025	REVESTIMENTO EM FACHADA COM PLACAS DE ACM, E= 5MM, INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E/OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	37,5000	462,01	556,08	20.853,00		
3		INSTALAÇÕES PLUVIAIS					4.819,75		
3.1	12614-SINAPI-09/2025	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA REDE PLUVIAL PREDIAL	UN	1,0000	45,68	54,98	54,98		
3.2	12616-SINAPI-09/2025	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA REDE PLUVIAL PREDIAL	UN	2,0000	13,85	16,67	33,34		
3.3	94228-SINAPI-09/2025	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,9500	71,25	85,76	1.625,15		
3.4	89590-SINAPI-09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,0000	114,55	137,87	137,87		
3.5	89679-SINAPI-09/2025	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,0000	104,46	125,73	125,73		
3.6	89580-SINAPI-09/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,8000	58,91	70,90	340,32		
3.7	SCH-0664-C- Composição Própria-07/2025	REVESTIMENTO EM FACHADA COM PLACAS DE ACM, E= 5MM, INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E/OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,5000	462,01	556,08	2.502,36		
4		LIMPEZA					246,42		
4.1	99807-SINAPI-08/2025	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	127,6800	1,60	1,93	246,42		
Total do orçamento						121.502,90			

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10254952-7

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridayli - Prefeito de Schroeder

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	AMPLIAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA UBS DE SCHROEDER I	DATA	08/12/2025
LOCALIZAÇÃO:	RUA GUARAMIRIM	BDI:	20.36
Composição Própria-07/2025 Composição Própria-09/2025 SINAPI-09/2025 Cotação-11/2025 SINAPI-08/2025			121.502,90
ART de Orçamento:	10254952-7		

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	--------	----------------------------	-------	--------	----------------	----------------	-------------