ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:	10426 - COBERTURA PARA CEIM PROF. CRISTIANE INÊS ZERBIN	**DATA**	22/10/2026
LOCALIZAÇÃO:	RUA MARIA BOLOMINI ZERBIN	**BDI:**	20.38
Composição Própria-08/2026 Cotação-10/2026 SINAPI-08/2026			199.365,93
RRT de Orçamento:	17431627		

Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

ÁREA TOTAL COBERTURA METÁLICA 190,40 m²

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**1.606,83**
1.1	SCH-0522-C-Composição Própria-08/2026	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.		M2	3,0000	444,93	535,61	1.606,83
2		**ESTRUTURA METALICA**						**185.602,28**
2.1	SCH-1025-I-Cotação-10/2026	COBERTURA METÁLICA ESTACIONAMENTO E PARQUINHO - INCLUSOS SAPATAS, PILARES, TESOURAS, TERÇAS, TELHAMENTO SANDUICHE PIR30MM E FORRO BRANCO, ART, MATERIAL TODO GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (NÃO INCLUSO CALHAS E RUFOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,0000	154.180,33	185.602,28	185.602,28
3		**ÁGUAS PLUVIÁIS COBERTURA**						**11.437,11**
3.1	93358-SINAPI-08/2026	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		M3	3,1900	94,28	113,49	362,03
3.2	104741-SINAPI-08/2026	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023		M3	1,7500	22,64	27,25	47,69
3.3	12614-SINAPI-08/2026	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL		UN	3,0000	54,38	65,46	196,38
3.4	12616-SINAPI-08/2026	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL		UN	6,0000	16,49	19,85	119,10
3.5	94228-SINAPI-08/2026	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026		M	41,2000	78,53	94,53	3.894,64
3.6	89585-SINAPI-08/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	3,0000	45,73	55,05	165,15
3.7	89591-SINAPI-08/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	2,0000	127,79	153,83	307,66
3.8	89584-SINAPI-08/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	9,0000	44,70	53,81	484,29
3.9	89698-SINAPI-08/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	2,0000	259,54	312,43	624,86
3.10	89681-SINAPI-08/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	2,0000	87,69	105,56	211,12
3.11	89512-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		M	36,3900	52,65	63,38	2.306,40
3.12	89580-SINAPI-08/2026	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		M	18,6000	69,60	83,78	1.558,31
3.13	99260-SINAPI-08/2026	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020		UN	2,0000	481,59	579,74	1.159,48
5		**LIMPEZA**						**719,71**
5.1	99813-SINAPI-08/2026	LIMPEZA FINAL		M2	190,4000	3,14	3,78	719,71

Total do orçamento	**199.365,93**
Total contrapartida exclusivamente física R$:	0,00
Total contrapartida exclusivamente financeira R$:	0,00
Valor total a ser contratado R$:	**199.365,93**

Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.

Assinatura

AMANDA CRISTINA RODNISKI
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A2881527
RRT: 17431627

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridarolli - Prefeito de Schroeder