



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 Identificação da unidade requisitante:

Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana do Município de Schroeder/SC.

2 Identificação do responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência:

Letícia Signorelli – Gerente de Projetos – Eng.^a Civil CREA/SC 198322-3, Matrícula nº 4617.

Leonor Jacobi – Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana

Ivandra de Souza - Diretora de Infraestrutura Urbana – Matrícula nº 1040

3 Descrição da necessidade:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de instalação de calhas, rufos e pingadeiras em alumínio no galpão pré-moldado destinado a depósito, localizado no pátio da Prefeitura Municipal de Schroeder.

Atualmente, a edificação não dispõe de sistema adequado de captação e escoamento de águas pluviais, o que ocasiona o escoamento irregular da água da chuva, podendo provocar infiltrações, umidade excessiva, deterioração da estrutura, danos aos materiais armazenados e comprometimento da durabilidade do imóvel.

A instalação dos referidos elementos é essencial para garantir a correta drenagem das águas pluviais, proteger a estrutura física do galpão, preservar os bens públicos armazenados no local e assegurar condições adequadas de uso e conservação do espaço.

Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação completa das calhas, rufos e pingadeiras em alumínio, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários, assegurando a execução conforme normas técnicas vigentes e padrões adequados de qualidade e segurança.

4 Solução indicada:

A solução indicada consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação completa de calhas, rufos e pingadeiras em alumínio no galpão pré-moldado destinado a depósito, localizado no pátio da Prefeitura Municipal de Schroeder.

A execução deverá contemplar:



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

- Fornecimento de todos os materiais necessários, em alumínio de qualidade adequada e resistência compatível com as condições climáticas locais;
- Mão de obra qualificada para montagem, fixação e vedação dos elementos;
- Disponibilização de equipamentos, ferramentas e dispositivos de segurança;
- Adequação das inclinações e pontos de descida para garantir o correto escoamento das águas pluviais;
- Testes e verificações para assegurar estanqueidade e pleno funcionamento do sistema.

Opta-se pelo alumínio em razão de sua durabilidade, resistência à corrosão, baixa necessidade de manutenção e bom desempenho estrutural, especialmente em ambientes externos.

A contratação deverá ocorrer por meio de procedimento licitatório adequado, observando-se os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

5 Valor Total Estimado da Contratação:

R\$ 13.659,89 (treze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

6 Assinatura dos responsáveis pelas unidades/secretarias requisitantes.

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência elaborado e solicito que seja dado continuidade nos trâmites legais para efetivação da referida contratação:

Schroeder/SC, 24 de fevereiro de 2026.

Letícia Signorelli
Gerente de Projetos
Eng.ª Civil CREA/SC 198322-3, Matrícula nº 4617

Leonor Jacobi
Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana

Ivandra de Souza
Diretora de Infraestrutura Urbana – Matrícula nº 1040