

RELAÇÃO TOTAL DOS ITENS

Lote:1 – Lote: LOTE ÚNICO

Item	DESCRIÇÃO	QTDA	UNID	R\$ UNT	Valor Total
1	Fornecimento e Instalação de Portas completas em estrutura de Gesso acartonado Drywall, incluindo fechaduras e dobradiças. Kits de porta de madeira com pintura, padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo as dobradiças, montagem e instalação o batente e fechadura com execução do furo (ferragens completas), perfilado em aço galvanizado com pintura epóxi. Garantia de 02 anos da data de instalação.	23	Unidade	R\$ 753,48	R\$ 17.330,04
2	Mão de obra compreendendo a retirada e/ou colocação/instalação de divisórias usadas	120	Horas	R\$ 36,93	R\$ 4.431,60
3	Vidro Incolor de 4mm instalado	23	M²	R\$ 252,28	R\$ 5.802,44
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO "DRYWALL", sistema de lafarge gypsum ou similar, com perfis de aço galvanizado, chapa 15 mm, fixados distantes um do outro no máximo 60 cm, placas Standart - ST em ambas as faces, emassadas nas juntas de dilatação com massa própria e fita arremate, guias e montantes com 48 mm de largura e placas 12,5 mm Standart, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. Os perfis, parafusos e acessórios devem ser em aço galvanizado com revestimento zincado ou deverão ter a proteção contra a corrosão no mínimo equivalente aos de aço galvanizado. Acabamento: Parede emassada com duas demãos de massa à base de PVA, de primeira linha, incluindo ainda o selador. Garantia de 02 anos da data de instalação.	455	M²	R\$ 166,63	R\$ 75.816,65
VALOR TOTAL PREVISTO: R\$ 103.380,73 (cento e três mil trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos)					

OBSERVAÇÃO: O quantitativo acima relacionado refere-se ao total a ser contratado pelo município, levando em consideração todas as secretarias.