

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL							
Obra: PINTURA C.E.I. NOSSA SENHORA APARECIDA							
Local: LOCALIDADE KM 13 - IRINEOPOLIS/SC							
BDI: 24,99%							
SINAPI: julho/2025							
ITEM	SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT. (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 17.193,67
1.2	103689	Limpeza de superfície - lavar todas as superfícies que receberão pintura, nas superfícies externas a limpeza deverá ser com jato de alta pressão	m²	6878,02	R\$ 2,00	24,99%	R\$ 17.193,67
2	Pintura						R\$ 129.400,75
2.1	88489	Pintura acrílica fosca em ambientes paredes internas - Duas demãos - seguir cores do projeto	m²	2986,83	R\$ 13,47	24,99%	R\$ 50.286,73
2.2	88489	Pintura acrílica fosca em ambientes paredes externas - Duas demãos - seguir cores do projeto	m²	2248,50	R\$ 13,47	24,99%	R\$ 37.856,09
2.3	88488	Pintura acrílica fosca ambientes internos - teto -Duas demãos - cor branca	m²	1252,07	R\$ 16,23	24,99%	R\$ 25.399,34
2.4	102219	Pintura esmalte acetinado fosco em portas e caixilhos de madeira, 2 demãos com fundo preparador - cor branca	m²	141,12	R\$ 19,27	24,99%	R\$ 3.398,96
2.5	100750	Pintura esmate sintético em superfície metálicas	m²	249,50	R\$ 28,98	24,99%	R\$ 9.037,41
2.6	88495	Massa latex - aplicação e lixamento - Para recuperação de áreas trincadas	m²	200,00	R\$ 13,69	24,99%	R\$ 3.422,23
TOTAL GERAL							R\$ 146.594,43
REFERÊNCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DATA REFERÊNCIA TÉCNICA : julho/2025							