

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Obra: Calçadas Avenida 22 de julho

Local: IRINEOPOLIS/SC

Área: 524,70m²

BDI: 24,99%

SINAPI março/2026

ITEM	SINAP	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	BDI	PREÇO
					(R\$)	(R\$)	TOTAL (R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 4.362,01
1.1	103689	Placa de obra	m²	3,00	R\$ 470,71	24,99%	R\$ 1.765,02
1.2	88309	Pedreiro - mão de obra para demolição de calçadas	hora	32,00	R\$ 36,22	24,99%	R\$ 1.448,68
1.3	88242	Ajudante de pedreiro - mão de obra para para demolição de calçadas	hora	32,00	R\$ 28,71	24,99%	R\$ 1.148,31
2	Estrutura						R\$ 109,43
2.1	96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para Colocação de fôrmas). Af 01/2024	m³	0,10	R\$ 118,53	24,99%	R\$ 14,82
2.2	102486	Concreto para bloco, 25MPA - com fôrmas de madeira - 30x30x30cm - para fixação das placas de sinalização	m³	0,10	R\$ 757,01	24,99%	R\$ 94,62
3	Pavimentação						R\$ 314.802,08
3.1	96622	Lastro de material granular - para paver - 5cm - material e mão de obra	m³	89,24	R\$ 246,38	24,99%	R\$ 27.481,49
3.2	4741	Pó de pedra espessura 10cm - na área a ser pavimentada - material e mão de obra	m³	178,49	R\$ 105,71	24,99%	R\$ 23.583,34
3.3	93680	Paver de concreto de 6cm - cor cinza natural - material e mão de obra	m²	1.507,70	R\$ 87,67	24,99%	R\$ 165.211,86
3.4	92400	Paver de concreto de 10cm - cor cinza natural - material e mão de obra	m²	277,20	R\$ 99,11	24,99%	R\$ 34.338,87
3.5	94273	Meio fio pré-moldado 100x15x30cm - material e mão de obra	m	524,70	R\$ 48,59	24,99%	R\$ 31.866,42
3.6	36178	Piso tatil de concreto - direcional e de alerta, conforme projeto - cor vermelha - 40x40cm - material	unid	1.312,00	R\$ 12,85	24,99%	R\$ 21.072,31
3.7	92395	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. Af 10/2022	m²		R\$ 117,13	24,99%	R\$ 0,00
3.8	88309	Pedreiro - mão de obra para instalação de piso tatil	hora	112,00	R\$ 36,22	24,99%	R\$ 5.070,39
3.9	88242	Ajudante de pedreiro - mão de obra para instalação de piso tatil	hora	112,00	R\$ 28,71	24,99%	R\$ 4.019,08
3.10	94319	Aterro manual de valas com solo argilo	m³	20,00	R\$ 86,34	24,99%	R\$ 2.158,33
4	Pintura						R\$ 4.957,74
4.1	102501	Pintura a base de resina Acrilica para faixa de pedrestre - tinta especial para pavimento- cor branca	m²	135,70	R\$ 29,23	24,99%	R\$ 4.957,74
5	Drenagem						R\$ 149.576,51
5.1	95569	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m	m³	623,00	R\$ 11,01	24,99%	R\$ 8.573,35
5.2	93382	Reaterro manual de valas	m³	300,00	R\$ 16,00	24,99%	R\$ 5.999,52
5.3	95569	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida - fornecimento e assentamento. af 03/2024	m	623,00	R\$ 134,85	24,99%	R\$ 105.006,04
5.4	97956	Boca de lobo em bloco de concreto - Com tampa de concreto armado - 0,80x0,80x1,20	unid	16,00	R\$ 1.500,00	24,99%	R\$ 29.997,60
6	Outros						R\$ 748,27

6.1	81201 deinfra	Placa de pare, octogonal - total 50cm, lado 25cm - inclusive instalação - inclusive suporte	unid	2,00	R\$ 186,44	24,99%	R\$ 466,06
6.2	81150 deinfra	Placa de travessia de pedestre - 50x50cm - instalar em todas as faixas de pedestres - inclusive instalação - inclusive suporte	unid	2,00	R\$ 112,89	24,99%	R\$ 282,20
TOTAL GERAL							R\$ 474.556,04