

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 037/2025/FMS

Responsável
 Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC

Objeto

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA RADIOLÓGICA COM VISOR PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO DE ARGAMASSA BARITADA E SINALIZADOR DE PORTA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL/SC

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/12/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 09/01/2026 - 10:00	Pregoeiro Odirlei Farinéa
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Argamassa baritada com densidade mínima certificada de 3,2 g /cm³, composta po sulfato de bário de alto teor (ou similar), agregados minerais, areia fina, etc, que permita a aplicação de pintura após a cura, espessura mínima de 2 cm, em sacos de 20 ou 25 kg resistentes identificados com lote e data de fabricação, pronta para uso , com laudo de atenuação radiológica do produto, certificado ANVISA e CNEN, relatório de equivalência de chumbo por cm e consumo estimado para a espessura requerida (2 cm). Entrega em, no máximo, 30 dias após emissão da Ordem de compra.	Kg	1.100	2,32	2.552,00
2	1	Porta Radiológica com visor plumbífero, sólida em madeira com acabamento (fórmica texturizada tx branco) montada em batente de aço com pintura eletrostática branca, com 8 cm de espessura, dobradiças reforçadas e aneladas e fechadura com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta com chapa de chumbo 2,0 mm embutida na estrutura de tal forma a não apresentar pontos vulneráveis. O chumbo utilizado deve ser de primeira fusão conforme norma ASTM-B-29 DIN 1719, chumbo eletrolítico grau A (99,985% de Pureza). Tamanho da porta 0,82 X 2,10. O visor de vidro plumbífero deverá ter a dimensão de 300mm X 400mm, espessura entre 8,5mm e 10 mm montado em caxilho de alumínio com pintura eletrostática branca, equiv. mínimo 2 mm de chumbo, de acordo com a NBR IEC 61331-1. Garantia mínima de 12 meses, instalação inclusa. Entrega e intalação em, no máximo, 30 dias após emissão da Ordem de compra.	U	1	7.926,26	7.926,26
3	1	Sinalizador de porta para sala de raio x, de sobrepor, bivolt, em cor vermelha, contrastante, visível a distância mínima de 5 metros, estrutura em material metálico ou termoplástico de alta resistência, funcionamento intertravado com o aparelho de raios X, de modo que o sinalizador acione automaticamente durante a emissão de radiação, deve atender às normas vigentes de segurança elétrica e radiológica, incluindo recomendações da CNEN. Garantia mínima de 12 meses. Entrega em, no máximo, 30 dias após emissão da Ordem de compra.	U	1	301,29	301,29