Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
PR 38/2026	Prefeitura Municipal de Agronômica - SC

Objeto

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA PLÁSTICA EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, NÚMERO DA EMENDA Nº 4238/2026

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	28/10/2026 - 13:00	11/11/2026 - 08:29	Bruna Gabriela Costa
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUINHOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA PLASTICA - Parque infantil composto por estrutura principal em material composito do tipo madeira plastica (wpc ou similar), com colunas de secao quadrada com dimensoes minimas de 120 x 120 mm, produzido a partir de materiais reciclados e/ou de reflorestamento, com aditivos que garantam resistencia mecanica, durabilidade e baixa manutencao. as estruturas metalicas deverao ser em aco galvanizado, com protecao anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostatica a po ou equivalente. os componentes deverao possuir dimensoes minimas, admitindo variacao de ate ±5%, e atender as normas tecnicas e de seguranca aplicaveis. O conjunto devera conter, no minimo: 03 torres, sendo: 02 torres com plataformas com dimensoes minimas de 1,00 x 1,00 m, instaladas a altura minima de 0,80 m do solo, com cobertura em material plastico rotomoldado ou equivalente; 01 torre com plataforma com dimensoes minimas de 1,00 x 1,00 m, instalada a altura minima de 0,50 m do solo, sem cobertura; 01 plataforma tipo deck, com dimensoes minimas de 1,00 x 1,00 m, instalada a altura minima de 0,80 m do solo, sem cobertura; 01 balanco, com estrutura metalica, contendo no minimo 02 assentos tipo infantil (baby), com correntes metalicas galvanizadas ou protegidas contra corrosao; 01 escada de acesso, contendo no minimo 03 degraus e corrimaos de seguranca; 02 escorregadores retos, com comprimento minimo de 1,50 m e largura minima de 0,40 m, contendo laterais de protecao e portal de acesso; 02 paineis de fechamento lateral, com dimensoes minimas de 0,70 x 0,80 m; 01 painel interativo tipo relogio, com elementos moveis; 01 painel interativo tipo jogo da velha, com pecas giratorias; 01 rampa de acesso com obstaculos (tacos), com comprimento minimo de 1,50 m; 01 estrutura de escalada tipo teia de cordas, com estrutura metalica e cordas de alta resistencia; 01 modulo de escalada curva, contendo no minimo 04 apoios (degraus); 01 tunel curvo, com comprimento minimo de 1,70 m e abertura minima de 0,75 m; 01 elemento decorativo tematico, em material plastico ou equivalente. todos os componentes deverao apresentar acabamento adequado, sem arestas cortantes ou superficies que oferecam risco, e serem fornecidos com sistemas de fixacao apropriados para instalacao segura em area publica.	UNIDADE	4	34.021,0700	136.084,2800