



Município de
AURORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

Obra: Reforma de cerca e Muro da Escola + complementares Extensão da Cerca: 61,66m

Fonte de preço: Mercado e Sinapi Extensão do Muro: 61,66 m

Unidade federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 24,14%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	Valor unit. s/ BDI	Valor unit. C/ BDI	Valor total
1			Cerca					28.021,38
1.1	MPA01	MERCADO	Gradil tq malha 5x20 de 2,50 x 1,53m (largura x altura) pintado	pç	27,00	R\$ 265,95	R\$ 330,15	R\$ 8.914,05
1.2	MPA02	MERCADO	Poste 40x60mm parafusado com 1,58m de altura pintado	pç	30,00	R\$ 201,60	R\$ 250,27	R\$ 7.507,98
1.3	MPA03	MERCADO	Tampa 40x60mm	pç	30,00	R\$ 3,10	R\$ 3,85	R\$ 115,45
1.4	MPA04	MERCADO	Fixadores Cattoni	pç	118,00	R\$ 5,41	R\$ 6,72	R\$ 792,48
1.5	MPA05	MERCADO	Parabolt 3/8 x 3"	pç	118,00	R\$ 4,80	R\$ 5,96	R\$ 703,12
1.6	MPA06	MERCADO	Tampa Parabolt	pç	118,00	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 36,62
1.7	MPA07	MERCADO	Portão de Correr com 1,50 x 2,70 (largura x altura)	pç	1,00	R\$ 2.879,00	R\$ 3.573,99	R\$ 3.573,99
1.8	MPA08	MERCADO	Mão de Obra para Instalação de Poste, Gradil e Portão	pç	1,00	R\$ 5.137,50	R\$ 6.377,69	R\$ 6.377,69
2			Viga Baldrame					13.434,58
2.1	SINAPI-C	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	35,28	R\$ 16,04	R\$ 19,91	R\$ 702,49
2.2	SINAPI-C	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,50	R\$ 14,70	R\$ 18,25	R\$ 2.162,45
2.3	SINAPI-C	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,80	R\$ 17,58	R\$ 21,82	R\$ 977,70
2.4	SINAPI-C	9655	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	KG	6,00	R\$ 763,16	R\$ 947,39	R\$ 5.684,32
2.5	SINAPI-C	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,00	R\$ 186,94	R\$ 232,07	R\$ 3.481,00
2.6	SINAPI-C	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,10	R\$ 123,24	R\$ 152,99	R\$ 168,28
2.7	SINAPI-C	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	31,20	R\$ 6,67	R\$ 8,28	R\$ 258,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

Obra: Reforma de cerca e Muro da Escola + complementares						Extensão da Cerca: 61,66m		
Fonte de preço: Mercado e Sinapi						Extensão do Muro: 61,66 m		
Unidade federativa:								
Planilha Orçamentária							BDI:	24,14%
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	Valor unit. s/ BDI	Valor unit. C/ BDI	Valor total
3			Complementares					26.907,46
2.10	SINAPI-C	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	21,20	R\$ 585,42	R\$ 726,74	R\$ 15.406,89
2.11	SINAPI-C	102995	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	M	16,00	R\$ 57,43	R\$ 71,29	R\$ 1.140,69
2.12	SINAPI-C	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,00	R\$ 90,71	R\$ 112,61	R\$ 10.359,88
				Valor Total com BDI				R\$ 68.363,42

Aurora - SC, 15 de agosto de 2024

Vitor da Costa Alves
Eng Civil – CREA 154.728-6