

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 77/2025
Responsável Prefeitura Municipal de Rio Negrinho - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS DO MODELO MEIO FIO, PAVER CINZA E PAVER TATIL DIRECIONAL OU ALERTA (VERMELHO OU AMARELO) E MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE, INSTALADOS NOS PASSEIOS E EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, DISTRITO DE VOLTA GRANDE E SERRO AZUL.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 16/09/2025 - 09:00	Fim Envio Propostas 30/09/2025 - 09:00	Pregoeiro GLAUCIO LIEBL
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA,SUBSTITUIÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO, SERVIÇOS INCLUSOS: SINALIZAÇÃO DO ENTORNO DA OBRA, RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE, COMPACTAÇÃO DE BASE, REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE MATERIAL GRANULAR E= 5 CM, RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ALINHAMENTO, REJUNTE (ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA FINA, MATERIAL E MÃO DE OBRA), RECOMPOSIÇÃO DO TRAVAMENTO ENTRE O PAVIMENTO E O MEIO FIO(MÃO DE OBRA).CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL INERTE (ENTULHO) ATÉ O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	M/L	15.000	40,43	606.450,00
2	1	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO, MODELO PAVER DIMENSÕES 6 X 10 X 20 CM, RESISTENCIA 35MPA(COR CINZA), E MODELO PAVER TATIL DIRECIONAL E ALERTA, DIMENSÕES 6 X 10 X 20 CM (COR VERMELHA OU AMARELA), SERVIÇOS INCLUSOS: SINALIZAÇÃO DO ENTORNO DA OBRA, RETIRADA DE CALÇADA EXISTENTE, COMPACTAÇÃO DE BASE COM USO DE COMPACTADOR A PERCURSAO(SAPO), ALINHAMENTO COM MATERIAL GRANULAR E = 5CM E PÓ DE BRITA E = 4 CM (INSUMO E MÃO DE OBRA), COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM USO DE CHAPA VIBRATÓRIA, ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO MODELO PAVER, TRAVAMENTO COM USO DE PÓ DE BRITA CONSUMO DE 0,01 M3/M2 ESPALHADO COM VASSOURA. CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL INERTE (ENTULHO) ATÉ O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	M2	10.000	57,12	571.200,00