

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 140/2026
Responsável Prefeitura Municipal de Rio Negrinho - SC

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/MÃO DE OBRA DE RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS DO MODELO MEIO-FIO, PAVER CINZA E PAVER TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA (VERMELHO OU AMARELO), CANALETA E MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE BASE, INSTALADOS NOS PASSEIOS E EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, DISTRITO DE VOLTA GRANDE E SERRO AZUL.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/10/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 09/11/2026 - 09:00	Pregoeiro Camile Cristine Gurski
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA , SUBSTITUIÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO-FIO, SERVIÇOS INCLUSOS: SINALIZAÇÃO DO ENTORNO DA OBRA, RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COMPACTAÇÃO DE BASE, REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA E= 5 CM, RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIO, ALINHAMENTO, REJUNTE (ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA FINA, MATERIAL E MÃO DE OBRA), RECOMPOSIÇÃO DO TRAVAMENTO ENTRE O PAVIMENTO E O MEIO-FIO (MÃO DE OBRA), CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL INERTE (ENTULHO) ATÉ O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	M	7.000	51,94	363.580,00
2	1	MÃO DE OBRA PARA REGULARIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO-FIO, SERVIÇOS INCLUSOS: SINALIZAÇÃO DO ENTORNO DA OBRA, COMPACTAÇÃO DE BASE, REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA E= 5 CM, COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO, ALINHAMENTO, REJUNTE (ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA FINA, MATERIAL E MÃO DE OBRA), SEM RETIRADA/TRANSPORTE DE MATERIAL INERTE (ENTULHO).	M	8.000	29,54	236.320,00
3	1	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO, MODELO PAVER, PARALELEPÍPEDO, LAJOTA SEXTAVADA E MODELO PAVER TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA (COR VERMELHA OU AMARELA), SERVIÇOS INCLUSOS: SINALIZAÇÃO DO ENTORNO DA OBRA, RETIRADA DE CALÇADA EXISTENTE, COMPACTAÇÃO DE BASE COM USO DE COMPACTADOR A PERCUSSÃO (SAPO), ALINHAMENTO COM MATERIAL GRANULAR E= 5 CM E PÓ DE BRITA E= 4 CM (INSUMO E MÃO DE OBRA), COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM USO DE CHAPA VIBRATÓRIA, ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO MODELO PAVER, TRAVAMENTO COM USO DE PÓ BRITA CONSUMO DE 0,01 M3/M2 ESPALHADO COM VASSOURA, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL INERTE (ENTULHO) ATÉ O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	M2	10.000	63,46	634.600,00
4	1	MÃO DE OBRA PARA REGULARIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE CANALETA, SERVIÇOS INCLUSOS: SINALIZAÇÃO DO ENTORNO DA OBRA, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE BASE, REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA (E= 5CM), COLOCAÇÃO DE CANALETA, ALINHAMENTO, REJUNTE (ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA FINA, MATERIAL E MÃO DE OBRA).	M	8.000	42,47	339.760,00