CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 377/2026 PMT

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CAPACITAÇÃO E CULTURA PARA ATIVIDADES E ENSINO DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC 9998/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF Nº 37-2025.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Nos termos do artigo 119, do Decreto Municipal nº 6770, de 09 de março de 2023, segue abaixo questionamento realizado ao Edital acima informado, bem como a respectivas respostas:

PERGUNTA 01:

Área externa. A prancha A-01 e o item 13.3 do memorial preveem pavimentação em paver, vagas para PCD e idosos, rampas, faixa de pedestres, piso podotátil, mapa tátil, totem e abrigo de lixeiras. A planilha não contém esses serviços. Eles fazem parte do objeto? Em caso positivo, qual a área de pavimentação a considerar?

RESPOSTA 01:

Devido a possíveis alterações externas a serem realizadas, este item citado acima, não fará mais parte do objeto.

PERGUNTA 02:

Demolição. O quadro de resumos da prancha A-01 indica 146,28 m² de edificação "à demolir". A demolição e a destinação dos resíduos fazem parte do objeto?

RESPOSTA 02:

A demolição e destinação dos resíduos citados não faz parte do objeto, pois a mesma será executada pela Prefeitura.

PERGUNTA 03:

Climatização. Os projetos indicam 9 aparelhos de ar-condicionado (7 de 18.000 BTU e 2 de 12.000 BTU), e o memorial (item 12.10) descreve a instalação das condensadoras. A planilha prevê apenas a tubulação de cobre. O fornecimento e a instalação dos equipamentos são de responsabilidade da contratada?

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 11:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfd719dde16ac7

RESPOSTA 03:

Compete ao vencedor comente a execução da instalação das tubulações. O fornecimento e a instalação dos equipamentos de ar-condicionado e das condensadoras são de responsabilidade da Prefeitura.

PERGUNTA 04:

Cabeamento estruturado. A prancha C-01/01 traz lista de materiais (rack, switch, patch panel, cabos UTP Cat6, eletrocalhas e canaletas) que não consta da planilha. Esse sistema faz parte do objeto?

RESPOSTA 04:

Sim, apesar de não constar na planilha, o sistema da prancha C-01/01 e a respectiva lista de materiais fazem parte do objeto.

PERGUNTA 05:

Lajes. O projeto estrutural (EST 8 a 24) especifica laje treliçada h=18 cm, vigotas com armadura adicional em aço Ø16 mm e tela Q-92. A planilha adota laje pré-moldada LT 20 cm (composição SINAPI 101949) e não inclui aço Ø16 nem tela. Qual especificação deve ser considerada?

RESPOSTA 05:

Neste caso, deve ser adotada a especificação constante no projeto estrutural (laje treliçada h=18 cm, vigotas com armadura adicional em aço Ø16 mm e tela Q-92).

PERGUNTA 06:

Especificações divergentes. Em caso de divergência entre memorial e planilha, qual prevalece? Citamos: telha Sanduíche PIR 50 mm (memorial) x 30 mm (planilha); calhas, rufos e pingadeiras em alumínio x aço galvanizado; painéis LED x luminárias fluorescentes; quadro com DR e DPS x apenas disjuntores; tanque Séptico de 4,43 m³ e filtro de 4,07 m³ (HS-05) x 3,46 m³ e 3,33 m³ (planilha).

RESPOSTA 06:

Em caso de divergências de especificações entre os documentos, deve-se adotar aquelas constantes no projeto estrutural.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 11:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfd719dde16ac7

PERGUNTA 07:

Peitoris. A prancha A-04 especifica granito preto São Gabriel, e o memorial (itens 14.2 e 15.1) especifica granito Branco Ceará. Qual deve ser adotado?

RESPOSTA 07

O granito Branco Ceará será utilizado nos peitoris e soleiras da obra. Já o granito São Gabriel, será utilizado nas bancadas e divisórias.

PERGUNTA 08:

Planilha. Os Custos Sem BDI dos itens 1.1, 1.9 e 2.0 na planilha Sintética diferem das composições próprias, e o item 1.3 (placa de obra) está com preço zero. A planilha será retificada?

RESPOSTA 08:

Não, a planilha não será retificada.

PERGUNTA 09:

Matriz de riscos. A minuta do contrato menciona matriz de riscos, mas ela não consta dos anexos. Haverá matriz de riscos para esta contratação?

RESPOSTA 09:

Apesar de constar na minuta do contrato a menção da matriz de riscos, para esta contratação não haverá matriz de riscos.

PERGUNTA 10:

Data-base. Qual a data-base do orçamento estimado para fins de reajuste?

RESPOSTA 10:

Para fins de reajustes do orçamento, a data-base é ao término da obra.

Assinado digitalmente por:
AINA VITAL
***.182.269-**
13/11/2026 11:23:52

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 11:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfd719dde16ac7

AINÁ VITAL
Pregoeira

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2026 11:23 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pfd719dde16ac7