

Pregão Eletrônico**Dados do Processo****Nº Processo**
27/2024**Responsável**
Prefeitura Municipal de Ascurra - SC**Objeto**

A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a EVENTUAL TROCA DE VIDROS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO, PORTAS, CALHAS E RUFOS EM ALUMÍNIO, VIDROS LAMINADOS TEMPERADOS PARA FECHAMENTO DE MURO E VIDROS LAMINADOS FUMÊ PARA COBERTURA DE PERGOLADO NOS LOCAIS EM QUE HOUVER NECESSIDADE NO MUNICÍPIO DE ASCURRA - SC, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital.

Dados Gerais**Situação**
Aguardando Abertura**Início Envio Propostas**
10/04/2024 - 09:00**Fim Envio Propostas**
26/04/2024 - 08:59**Pregoeiro**
Juliana Fistarol**Modo de Disputa**
Valor Unitário**Exibir Valor de Referência**
Sim**Amparo legal**
Lei 14.133/2021, Art. 28, I**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	TROCA DE VIDRO INCOLOR COMUM 4 MM, EM JANELA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO (EXISTENTE) E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. NECESSITA DE COLOCAÇÃO DE MASSA. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME JANELAS EXISTENTES.	M2	20	206,6700	4.133,4000
2	1	TROCA DE VIDRO INCOLOR CANELADO COMUM 4 MM, EM JANELA JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO (EXISTENTE) E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. NECESSITA DE COLOCAÇÃO DE MASSA. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME JANELAS EXISTENTES.	M2	20	258,3300	5.166,6000
3	1	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM UMA FOLHA DE ABRIR. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME ABERTURAS EXISTENTES.	M2	20	850,0000	17.000,0000
4	1	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME ABERTURAS EXISTENTES.	M2	20	943,3300	18.866,6000
5	1	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA DE CORRER. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME ABERTURAS EXISTENTES.	M2	50	573,3300	28.666,5000
		JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL				

6	1	NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME ABERTURAS EXISTENTES.	M2	50	666,6700	33.333,5000
7	1	PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM SERIGRAFIA BRANCA. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO, FIXADOR/ PRENDEDOR (BATENTE) DE PORTA NO PISO, FECHADURA/ PUXADOR E CHAVE. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES (LARG. X ALT.): 0,90 X 2,10 M	UND	20	1.645,0000	32.900,0000
8	1	PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM SERIGRAFIA BRANCA. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO, FIXADOR/ PRENDEDOR (BATENTE) DE PORTA NO PISO, FECHADURA/ PUXADOR E CHAVE. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME JANELAS EXISTENTES.	M2	70	972,6700	68.086,9000
9	1	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM SERIGRAFIA BRANCA. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO, FECHADURA/ PUXADOR E CHAVE. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES (LARG. X ALT.): 0,90 X 2,10 M	UND	20	1.813,3300	36.266,6000
10	1	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM SERIGRAFIA BRANCA. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO, FECHADURA/ PUXADOR E CHAVE. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME JANELAS EXISTENTES.	M2	70	1.086,6700	76.066,9000
11	1	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO VENEZIANA, LINHA 25, INTERMEDIÁRIA, COM FECHAMENTO EM VENEZIANA ALTA, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO, FECHADURA/ PUXADOR E CHAVE. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES (LARG. X ALT.): 0,90 X 2,10 M	UND	20	1.598,6700	31.973,4000
12	1	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO VENEZIANA, LINHA 25, INTERMEDIÁRIA, COM FECHAMENTO EM VENEZIANA ALTA, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. INCLUSO ESTRUTURA E DEMAIS FERRAGENS EM ALUMÍNIO BRANCO, FECHADURA/ PUXADOR E CHAVE. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME ABERTURAS EXISTENTES.	M2	70	935,3400	65.473,8000
13	1	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM SILICONE PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO. DIMENSÕES VARIADAS CONFORME NECESSIDADE.	M2	25	516,6700	12.916,7500
14	1	CALHA EM ALUMÍNIO/ LARGURA: 0,20 M	METROS	100	86,3300	8.633,0000
15	1	RUFO EM ALUMÍNIO	METROS	100	149,3300	14.933,0000
		22 PERFIS DE ALUMÍNIO 50X50 MM - ALTURA: 1,35 M04 PERFIS DE ALUMÍNIO 50X50 MM - ALTURA: 1,90 M03 VIDROS LAMINADOS 5+5 TEMPERADO INCOLOR - DIMENSÕES (LXA): 1,57 X 1,30 M03 VIDROS LAMINADOS 5+5 TEMPERADO INCOLOR - DIMENSÕES (LXA): 1,62 X 1,30 M03 VIDROS LAMINADOS 5+5 TEMPERADO INCOLOR - DIMENSÕES (LXA):				

16	1	1,23 X 1,30 M12 VIDROS LAMINADOS 5+5 TEMPERADO INCOLOR - DIMENSÕES (LXA): 1,52 X 1,30 M02 PORTAS EM VIDRO LAMINADO 5+5 TEMPERADO INCOLOR - DIMENSÕES (LXA): 0,84 X 1,85 MOBS.: - TODOS OS PERFIS SERÃO NA COR BRANCA. - FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. - OS VIDROS E PORTAS DEVERÃO ESTAR COM A ALTURA FINAL NO MESMO NÍVEL.	UND	1	49.000,0000	49.000,0000
17	1	20 VIDROS LAMINADOS FUMÊ 10 MM COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES UVA E UVB - DIMENSÕES (LXA): 0,53 X 2,10 M04 VIDROS LAMINADOS 10 MM COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES UVA E UVB - DIMENSÕES (LXA): 0,56 X 2,10 MOBS.: - FIXAÇÃO DOS VIDROS COM ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 5X5 DE ALUMÍNIO PARA APLICAÇÃO DE VIDRO LAMINADO EM PERGOLADO DE MADEIRA EXISTENTE. - ADICIONAR PERFIL NA "EMENDA" DE DOIS VIDROS - LARGURA TOTAL: 4,20 M. - FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	UND	1	28.953,3300	28.953,3300
18	1	04 VIDROS LAMINADOS FUMÊ 10 MM COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES UVA E UVB - DIMENSÕES (LXA): 0,65 X 3,00 M.OBS.: TROCA DE VIDROS DANIFICADOS EM PERGOLADO JÁ EXISTENTE. RETIRADA DE VIDRO DANIFICADO (EXISTENTE) E COLOCAÇÃO DE VIDRO NOVO. FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ANTES DA FABRICAÇÃO DO ITEM, DEVERÃO SER REALIZADAS AS MEDIÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO.	UND	1	6.350,0000	6.350,0000