

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 74/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Ascurra - SC

Objeto

A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TODOS OS SETORES QUE COMPÕE ESTA ADMINISTRAÇÃO – CATEGORIA: MADEIRA, PORTA E PORTÕES, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 01/12/2025 - 09:00	Fim Envio Propostas 12/12/2025 - 08:59	Pregoeiro Juliana Fistarol
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	METROS	300	9,7400	2.922,0000
2	1	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	METROS	300	5,8100	1.743,0000
3	1	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)	JOGO	20	252,1500	5.043,0000
4	1	BATENTE/MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JOGO	20	207,4900	4.149,8000
5	1	BATENTE/MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E = 3 CM, L = 14CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X 210 CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JOGO	20	268,0300	5.360,6000
6	1	BATENTE/MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E = 3 CM, L = 14CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X 210 CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JOGO	20	165,9900	3.319,8000
7	1	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADIÇA INF., DOBRADIÇA SUP., PIVO PARA DOBRADIÇA INF., PIVO PARA DOBRADIÇA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	CONJUNTO	10	207,8600	2.078,6000
8	1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL OU BRANCA, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M2	30	857,1200	25.713,6000
9	1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL /LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M2	20	1.241,1000	24.822,0000
10	1	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL/BRANCO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M2	30	795,0500	23.851,5000
11	1	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	5	697,5900	3.487,9500
12	1	PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3, 5* CM	M2	5	730,6900	3.653,4500
13	1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA)	UND	5	681,1900	3.405,9500

14	1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	UND	5	574,6200	2.873,1000
15	1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA)	UND	5	1.060,6000	5.303,0000
16	1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UND	5	531,8000	2.659,0000
17	1	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	30	827,5100	24.825,3000
18	1	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	20	706,9000	14.138,0000
19	1	SARRAFO DE TELHA 3 X 2,5 CM CAMBARÁ PLAINADO	METROS	3.000	5,2500	15.750,0000
20	1	SARRAFO DE TELHA 3 X 5 CM PINUS	METROS	3.000	2,1100	6.330,0000
21	1	SARRAFO 5,5 X 5,5 CM CAMBARÁ PLAINADO	METROS	200	11,8900	2.378,0000
22	1	VIGA 7 CM X 15 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	133,6800	4.010,4000
23	1	VIGA 7 CM X 15 CM X 4 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	174,6700	5.240,1000
24	1	VIGA 7 CM X 15 CM X 5 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	215,6600	6.469,8000
25	1	VIGA 8 CM X 10 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	98,6100	2.958,3000
26	1	VIGA 8 CM X 10 CM X 4 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	131,4900	3.944,7000
27	1	VIGA 8 CM X 10 CM X 5 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	164,3500	4.930,5000
28	1	VIGA 8 CM X 10 CM X 6 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	201,9700	6.059,1000
29	1	VIGA 8 CM X 20 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	20	214,8100	4.296,2000
30	1	VIGA 8 CM X 20 CM X 4 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	20	286,4000	5.728,0000
31	1	VIGA 8 CM X 20 CM X 5 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	15	358,0100	5.370,1500
32	1	VIGA 8 CM X 20 CM X 6 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	15	435,5500	6.533,2500
33	1	VIGA 10 CM X 10 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	140,2300	4.206,9000
34	1	VIGA 15 CM X 15 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	346,9500	10.408,5000
35	1	VIGA 20 CM X 20 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	30	647,9100	19.437,3000
36	1	CAIBRO 5 CM X 10 CM X 2,5 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	50	56,4900	2.824,5000
37	1	CAIBRO 5 CM X 10 CM X 3 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	50	70,4400	3.522,0000
38	1	CAIBRO 5 CM X 10 CM X 4 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	50	93,9000	4.695,0000
39	1	CAIBRO 5 CM X 10 CM X 5 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	50	117,3900	5.869,5000
40	1	CAIBRO 5 CM X 10 CM X 6 M CAMBARÁ PLAINADO	UND	50	143,7800	7.189,0000
41	1	CAIBRO 6 CM X 12 CM X 3 M CAMBARÁ	UND	100	72,8500	7.285,0000
42	1	SARRAFO DE PINUS AUTOCLAVADO 3 CM X 5 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE ESTAR PLAINADA	METROS	840	10,2200	8.584,8000
43	1	SARRAFO DE PINUS AUTOCLAVADO 5 CM X 5 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE SER PLAINADA	METROS	100	19,3700	1.937,0000
44	1	CAIBROS DE PINUS AUTOCLAVADO 6 CM X 12 CM X 2,5 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE SER PLAINADA	UND	60	59,9300	3.595,8000
		CAIBROS DE PINUS AUTOCLAVADO 6 CM X 12 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO				

45	1	PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE SER PLAINADA	UND	60	62,5500	3.753,0000
46	1	CAIBROS DE PINUS AUTOCLAVADO 6 CM X 12 CM X 3,5 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE ESTAR PLAINADA	UND	28	92,2200	2.582,1600
47	1	CAIBROS DE PINUS AUTOCLAVADO 6 CM X 12 CM X 4,5 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE SER PLAINADA	UND	60	126,7000	7.602,0000
48	1	VIGA DE PINUS AUTOCLAVADO 15 CM X 15 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE SER PLAINADA	UND	30	199,0500	5.971,5000
49	1	VIGA DE PINUS AUTOCLAVADO 20 CM X 20 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE SER PLAINADA	UND	30	421,1000	12.633,0000
50	1	LAMBRI DE PINUS AUTOCLAVADO COM 2,2 CM X 14 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS. A MADEIRA DEVE ESTAR PLAINADA COM ENCAIXES.	M2	200	78,6000	15.720,0000
51	1	TÁBUAS DE PINUS AUTOCLAVADO COM 2,2 CM X 20 CM X 3 M PLAINADO. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS. A MADEIRA DEVE ESTAR PLAINADA COM ENCAIXES.	UND	60	48,3400	2.900,4000
52	1	PONTALETE DE PINUS AUTOCLAVADO COM 10 CM X 10 CM X 3 M. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA COM GARANTIA DE 15 ANOS, A MADEIRA DEVE ESTAR PLAINADA	UND	50	87,3700	4.368,5000
53	1	TÁBUAS DE PINUS AUTOCLAVADO COM 2,2 CM X 25 CM X 3 M PLAINADO. TRATAMENTO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE UTILIZANDO PRESERVATIVO HIDROSSOLÚVEL, DE AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM GARANTIA DE 15 ANOS. A MADEIRA DEVE ESTAR PLAINADA COM ENCAIXES	UND	60	63,7000	3.822,0000
54	1	PRANCHAS DE EUCALIPTO 20 CM X 4 CM X 3 M	UND	200	43,9400	8.788,0000
55	1	TÁBUAS DE PINUS CAIXARIA 15 CM X 2,5 CM X 3 M	UND	800	13,9800	11.184,0000
56	1	TÁBUAS DE PINUS CAIXARIA 20 CM X 2,5 CM X 3 M	UND	1.500	19,7900	29.685,0000
57	1	TÁBUAS DE PINUS CAIXARIA 25 CM X 2,5 CM X 3 M	UND	800	25,8600	20.688,0000
58	1	MOURÃO TRATADO 12 Á 15CM DE DIÂMETRO - EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	METROS	1.000	24,6700	24.670,0000
59	1	MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	UND	200	36,1700	7.234,0000
60	1	MOURÃO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 3,0 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	UND	100	143,2000	14.320,0000
61	1	PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO PARA CARROCERIA COM LARGURA DE 15 CM, ESPESSURA DE 5 CM E COMPRIMENTO DE 5 M, PLAINADA	UND	70	135,2500	9.467,5000
62	1	MATA-JUNTA 4 CM X 3 M (ESPESSURA DE NO MINIMO 1 CM) MADEIRA DE CAMBARA OU PINUS TRATADO	METROS	1.000	8,7500	8.750,0000