

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 36/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Ascurra - SC
Objeto A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO E/OU CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, TIJOLÃO, PAVER PODOTÁTIL, PAVER INTERTRAVADO, MEIO-FIO, TUBULAÇÕES, EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO, NOS LOCAIS EM QUE HOUVER NECESSIDADE NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/06/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 29/06/2026 - 08:14	Pregoeiro Juliana Fistarol
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Benefício Priorizar local
Cidades vinculadas aos benefícios Benedito Novo (Regional) , Blumenau (Regional) , Doutor Pedrinho (Regional) , Gaspar (Regional) , Pomerode (Regional) , Timbó (Regional) , I ndaial (Regional) , Apiúna (Regional) , Ascurra (Local) , Botuverá (Regional) , Brusque (Regional) , Guabiruba (Regional) , Rio Dos Cedros (Regional) , Rodeio (Regional)			

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO (LAJOTAS SEXTAVADAS) COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	15.000	31,6700	475.050,0000
1	2	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO (PARALELEPÍPEDOS) COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	5.000	44,0000	220.000,0000
1	3	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO (PAVERS INTERTRAVADOS) COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	3.000	32,0000	96.000,0000
1	4	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO COM REJUNTE DE FUGAS.	METROS	5.000	21,3300	106.650,0000
1	5	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - PAVER TIPO LAJOTA (TIJOLÃO), NAS MEDIDAS 25X15X8CM, COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	3.000	30,3300	90.990,0000
1	6	EXECUÇÃO OU REPARO DE PEQUENA CAIXA COLETORA EM ÁREA DE PÁTIO OU AJUSTE DE CAIXA EXISTENTE, COMPREENDENDO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA (1 OU 2 FIADAS), REGULARIZAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, REFORÇO COM CONCRETO, AJUSTES DE NÍVEL, VEDAÇÃO E ACABAMENTO INTERNO. INCLUI MÃO DE OBRA, PREPARO DE ARGAMASSA, CONCRETO E MATERIAIS AUXILIARES NECESSÁRIOS. NÃO INCLUI GRELHA OU ESCAVAÇÃO ESTRUTURAL AMPLA.	UND	300	316,3600	94.908,0000
1	7	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA (BOCA DE LOBO). EXECUÇÃO/ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE APOIO (CONCRETO E ARGAMASSA PARA BASE/REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO), EXCETO FORNECIMENTO DOS BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E DA GRELHA., PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NOS DIÂMETROS DE 400MM E 500MM	UND	300	494,6400	148.392,0000
1	8	SERVIÇO DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO OU DRENAGEM PLUVIAL EM DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO MANUAL LOCALIZADA, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, EXECUÇÃO DE BERÇO EM AREIA, ASSENTAMENTO E ALINHAMENTO DO TUBO, EXECUÇÃO DE	METROS	250	105,2600	26.315,0000

		EMENDAS/CONEXÕES COM VEDAÇÃO ADEQUADA AO MATERIAL DA TUBULAÇÃO, AJUSTES NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO DO FLUXO, REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO EM CAMADAS E RECOMPOSIÇÃO DO NÍVEL FINAL DO TERRENO				
2	9	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COMPREENDENDO A REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES COM ESPESSURA DE 10 CM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO COM VIBRADOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO CONCRETO USINADO.	M2	8.000	66,2500	530.000,0000
2	10	MÃO DE OBRA - ASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA OU BLOCO DE CONCRETO (TIJOLÃO).	M2	4.500	23,3000	104.850,0000
2	11	MÃO DE OBRA - ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO (PLACAS 20X20 CM), FORNECIDO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, ALINHAMENTO CONFORME PAGINAÇÃO TÁTIL, CORTES, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, MEDIDO POR METRO QUADRADO.	M2	150	25,6100	3.841,5000
2	12	MÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER), PARA CALÇADAS E ACESSOS, FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, DISTRIBUIÇÃO, ALINHAMENTO, CORTES, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA.	M2	2.000	21,9800	43.960,0000
2	13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FORNECIDO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE BASE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, ALINHAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO LATERAL, MEDIDO POR METRO LINEAR.	METROS	2.000	27,6600	55.320,0000
2	14	EXECUÇÃO DE ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO MANUAL, NIVELAMENTO E SARRAFEAMENTO DA CAMADA, MEDIDO POR METRO QUADRADO.	M2	8.500	11,9900	101.915,0000
2	15	EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA EM CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL, COMPATÍVEL COM TUBULAÇÃO DE Ø40 CM A Ø50 CM, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE FUNDO, EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO, ELEVAÇÃO DAS PAREDES, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EM LOCAL PREVIAMENTE PREPARADO, MEDIDO POR UNIDADE. (INCLUI MATERIAL EXCLUSIVE OS BLOCOS E A GRELHA)	UND	100	494,6400	49.464,0000
2	16	EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA EM CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL, COMPATÍVEL COM TUBULAÇÃO DE Ø60 CM, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE FUNDO, EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO, ELEVAÇÃO DAS PAREDES, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EM LOCAL PREVIAMENTE PREPARADO, MEDIDO POR UNIDADE. (INCLUI MATERIAL EXCLUSIVE OS BLOCOS E A GRELHA)	UND	100	644,0900	64.409,0000
2	17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 300 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	500	6,3200	3.160,0000
2	18	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	1.200	19,8500	23.820,0000
2	19	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	1.000	34,4700	34.470,0000
2	20	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 800 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	1.000	52,2600	52.260,0000
2	21	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1000 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	800	69,1500	55.320,0000
2	22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1200 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL	METROS	500	112,2600	56.130,0000
2	23	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSÃO	M3	200	225,7900	45.158,0000
2	24	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DA LATERAL DOS TUBOS	M3	2.000	38,4800	76.960,0000