

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS							
1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1.1.1	COMPOSIÇÕES	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 8.642,26	R\$ 10.716,40	R\$ 42.865,61
1.1.2	SINAPI INSUMOS	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	4,00	R\$ 945,23	R\$ 1.172,09	R\$ 4.688,34
1.1.3	SINAPI INSUMOS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,26	R\$ 250,00	R\$ 310,00	R\$ 700,60
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 48.254,55
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
1.2.1	COMPOSIÇÕES	COMP02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 888,06	R\$ 1.101,19	R\$ 1.101,19
1.2.2	COMPOSIÇÕES	COMP03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 888,06	R\$ 1.101,19	R\$ 1.101,19
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 2.202,39
1.3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							
1.3.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,75	R\$ 60,50	R\$ 75,02	R\$ 2.532,12
1.3.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,75	R\$ 60,50	R\$ 75,02	R\$ 2.532,12
1.3.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	406,01	R\$ 7,04	R\$ 8,73	R\$ 3.544,31
1.3.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,75	R\$ 60,50	R\$ 75,02	R\$ 2.532,12
1.3.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	406,01	R\$ 7,04	R\$ 8,73	R\$ 3.544,31
1.3.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,75	R\$ 60,50	R\$ 75,02	R\$ 2.532,12
1.3.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	406,01	R\$ 7,04	R\$ 8,73	R\$ 3.544,31
1.3.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,75	R\$ 60,50	R\$ 75,02	R\$ 2.532,12
1.3.9	SINAPI COMPOSIÇÕES	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	406,01	R\$ 7,04	R\$ 8,73	R\$ 3.544,31
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 26.837,83
1.4	TAPUME E SINALIZAÇÃO DE OBRA							

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.4.1	SINAPI INSUMOS	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	50,00	R\$ 2,58	R\$ 3,20	R\$ 159,96
1.4.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	189,00	R\$ 89,79	R\$ 111,34	R\$ 21.043,18
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 21.203,14
1.5	LOCAÇÃO DE OBRA							
1.5.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	62,00	R\$ 90,24	R\$ 111,90	R\$ 6.937,65
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 6.937,65
TOTAL DO ITEM								R\$ 105.435,56
2	INFRAESTRUTURA							
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E SAPATAS							
2.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,39	R\$ 55,96	R\$ 69,39	R\$ 929,14
2.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,70	R\$ 42,11	R\$ 52,22	R\$ 506,50
2.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	23,09	R\$ 7,88	R\$ 9,77	R\$ 225,62
2.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	692,70	R\$ 2,99	R\$ 3,71	R\$ 2.568,25
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 4.229,51
2.2	FUNDAÇÕES							
2.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,85	R\$ 450,65	R\$ 558,81	R\$ 474,99
2.2.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	52,37	R\$ 138,27	R\$ 171,45	R\$ 8.979,09
2.2.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,15	R\$ 260,76	R\$ 323,34	R\$ 6.192,01
2.2.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,50	R\$ 20,84	R\$ 25,84	R\$ 2.131,93
2.2.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	383,90	R\$ 14,31	R\$ 17,74	R\$ 6.812,08

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.2.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,50	R\$ 10,94	R\$ 13,57	R\$ 373,05
2.2.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,99	R\$ 765,42	R\$ 949,12	R\$ 3.786,99
2.2.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,16	R\$ 800,05	R\$ 992,06	R\$ 4.126,98
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 32.877,11
2.3	IMPERMEABILIZAÇÕES							
2.3.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	51,93	R\$ 51,38	R\$ 63,71	R\$ 3.308,52
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 3.308,52
2.4	CONTRAPISO							
2.4.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	388,12	R\$ 3,56	R\$ 4,41	R\$ 1.713,32
2.4.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	28,25	R\$ 225,87	R\$ 280,08	R\$ 7.912,23
2.4.3	SINAPI INSUMOS	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	388,12	R\$ 2,77	R\$ 3,43	R\$ 1.333,11
2.4.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	388,12	R\$ 55,02	R\$ 68,22	R\$ 26.479,41
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 37.438,07
							TOTAL DO ITEM	R\$ 77.853,21
3	SUPRAESTRUTURA							
3.1	PILARES E VIGAS							
3.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	58,78	R\$ 157,95	R\$ 195,86	R\$ 11.512,53
3.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	113,26	R\$ 341,62	R\$ 423,61	R\$ 47.977,93
3.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,59	R\$ 14,48	R\$ 17,96	R\$ 3.045,02

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	495,28	R\$ 11,06	R\$ 13,71	R\$ 6.792,47
3.1.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,70	R\$ 9,28	R\$ 11,51	R\$ 848,08
3.1.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,10	R\$ 12,41	R\$ 15,39	R\$ 355,47
3.1.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,95	R\$ 691,24	R\$ 857,14	R\$ 2.528,56
3.1.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20 22_PS	M3	5,84	R\$ 692,87	R\$ 859,16	R\$ 5.017,49
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 78.077,55
3.2	LAJE MACIÇA							
3.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	8,20	R\$ 602,89	R\$ 747,58	R\$ 6.130,19
3.2.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	31,06	R\$ 13,05	R\$ 16,18	R\$ 502,61
3.2.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,60	R\$ 18,14	R\$ 22,49	R\$ 395,89
3.2.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,50	R\$ 13,86	R\$ 17,19	R\$ 1.228,83
3.2.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20 22_PS	M3	1,23	R\$ 692,87	R\$ 859,16	R\$ 1.056,77
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 9.314,28
3.3	LAJE PRÉ MOLDADA							
3.3.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	64,44	R\$ 239,95	R\$ 297,54	R\$ 19.173,35
3.3.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	302,70	R\$ 13,05	R\$ 16,18	R\$ 4.898,29

OBRA:	REFORMA EBM ENCANO CENTRAL	DATA BASE:	jun/24
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE INDAIAL	BDI:	24,00%
CPF/CNPJ:	83.102.798/0001.00		
LOCALIZAÇÃO:	RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.3.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20 22_PS	M3	4,59	R\$ 692,87	R\$ 859,16	R\$ 3.943,54
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 28.015,18
TOTAL DO ITEM								R\$ 115.407,01

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	VEDAÇÕES E FECHAMENTOS							
4.1	ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS							
4.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	271,87	R\$ 71,73	R\$ 88,95	R\$ 24.181,53
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 24.181,53
4.2	DIVISÓRIA EM DRYWALL							
4.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	10,98	R\$ 112,05	R\$ 138,94	R\$ 1.525,92
4.2.2	COMPOSIÇÕES	COMP09	ISOLAMENTO DE PAREDES DE DRYWALL COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSE 20, E=50mm, DE 1200 X 600mm	M2	10,98	R\$ 68,01	R\$ 84,33	R\$ 926,19
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 2.452,10
4.3	CHAPISCO E REBOCO							
4.3.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	190,21	R\$ 8,85	R\$ 10,97	R\$ 2.087,36
4.3.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	341,00	R\$ 4,91	R\$ 6,09	R\$ 2.076,14
4.3.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	190,21	R\$ 58,68	R\$ 72,76	R\$ 13.840,29
4.3.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	341,00	R\$ 39,47	R\$ 48,94	R\$ 16.689,49
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 34.693,29
							TOTAL DO ITEM	R\$ 61.326,93
5	VERGAS E CONTRA VERGAS							
5.1	VERGAS PRÉ MOLDADAS							
5.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	26,00	R\$ 32,44	R\$ 40,23	R\$ 1.045,87
5.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	18,40	R\$ 32,44	R\$ 40,23	R\$ 740,15
5.1.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M AS 31,89	M	26,00	R\$ 31,89	R\$ 39,54	R\$ 1.028,13
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 2.814,15
							TOTAL DO ITEM	R\$ 2.814,15

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6	ESQUADRIAS							
6.1	PORTAS E JANELAS							
6.1.1	COMPOSIÇÕES	COMP07	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTAS COM MEDIDAS DE 0,80 M X 2,10 M.	UN	5,00	R\$ 53,74	R\$ 66,64	R\$ 333,20
6.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 895,43	R\$ 1.110,33	R\$ 5.551,67
6.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 782,52	R\$ 970,32	R\$ 2.910,97
6.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 807,25	R\$ 1.000,99	R\$ 5.004,95
6.1.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.005,94	R\$ 1.247,37	R\$ 1.247,37
6.1.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4,00	R\$ 3.761,10	R\$ 4.663,76	R\$ 18.655,06
6.1.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,50	R\$ 442,17	R\$ 548,29	R\$ 9.046,80
6.1.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,92	R\$ 737,63	R\$ 914,66	R\$ 2.670,81
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 45.420,83
						TOTAL DO ITEM		R\$ 45.420,83

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7	REVESTIMENTOS EM TETO							
7.1	FORRO EM GESSO NOS BANHEIROS							
7.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	101,55	R\$ 50,60	R\$ 62,74	R\$ 6.371,65
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 6.371,65
7.2	REVESTIMENTO EM PINTURA ACRÍLICA							
7.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,55	R\$ 4,86	R\$ 6,03	R\$ 611,98
7.2.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,55	R\$ 23,72	R\$ 29,41	R\$ 2.986,87
7.2.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,55	R\$ 15,23	R\$ 18,89	R\$ 1.917,79
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 5.516,64
						TOTAL DO ITEM		R\$ 11.888,30
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES							
8.1	REVESTIMENTO EM PINTURA ACRÍLICA							
8.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	476,32	R\$ 3,82	R\$ 4,74	R\$ 2.256,23
8.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	476,32	R\$ 12,68	R\$ 15,72	R\$ 7.489,27
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 9.745,51
8.2	REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO EM PAREDES							
8.2.1	COMPOSIÇÕES	COMP05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	101,55	R\$ 86,41	R\$ 107,15	R\$ 10.881,54
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 10.881,54
						TOTAL DO ITEM		R\$ 20.627,04
9	REVESTIMENTOS DE PISOS							
9.1	REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO EM PISOS							
9.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	14,65	R\$ 100,53	R\$ 124,66	R\$ 1.826,23
9.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	31,96	R\$ 87,52	R\$ 108,52	R\$ 3.468,45
9.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	354,67	R\$ 77,00	R\$ 95,48	R\$ 33.863,89
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 39.158,57
						TOTAL DO ITEM		R\$ 39.158,57
10	GRANITOS/MÁRMORES							
10.1	PINGADEIRAS E PEITORIS							

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,00	R\$ 166,24	R\$ 206,14	R\$ 3.298,20
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 3.298,20
10.2	DIVISÓRIA EM GRANILITE							
10.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,00	R\$ 370,40	R\$ 459,30	R\$ 4.592,96
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 4.592,96
						TOTAL DO ITEM		R\$ 7.891,16
11	ESTRUTURAS DE MADEIRA							
11.1	ELEVAMENTO DE COBERTURA EM MADEIRA							
11.1.1	COMPOSIÇÕES	COMP06	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINASTE, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	108,80	R\$ 33,18	R\$ 41,14	R\$ 4.476,18
11.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 204,04	R\$ 253,01	R\$ 759,03
11.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	108,80	R\$ 49,60	R\$ 61,50	R\$ 6.691,64
11.1.4	COMPOSIÇÕES	COMP08	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE TELHA. AF_07/2019	M2	108,80	R\$ 16,90	R\$ 20,95	R\$ 2.279,79
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 14.206,63
11.2	COBERTURA DO PÁTIO COBERTO/CAIXA D'ÁGUA/BEIRAL							
11.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	72,07	R\$ 49,60	R\$ 61,50	R\$ 4.432,59
11.2.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	167,70	R\$ 52,23	R\$ 64,77	R\$ 10.861,22

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.2.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	239,77	R\$ 46,15	R\$ 57,23	R\$ 13.721,16
11.2.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	40,00	R\$ 78,74	R\$ 97,64	R\$ 3.905,50
11.2.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	94223	TELHEIRO DE 40,02 m²	UND	1,00	R\$ 26.477,29	R\$ 32.831,84	R\$ 32.831,84
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 65.752,32
TOTAL DO ITEM								R\$ 79.958,95

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO							
12.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA							
12.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	55,71	R\$ 13,52	R\$ 16,76	R\$ 933,99
12.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	15,26	R\$ 6,84	R\$ 8,48	R\$ 129,43
12.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	55,71	R\$ 7,88	R\$ 9,77	R\$ 544,37
12.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE AT É 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	27,58	R\$ 126,29	R\$ 156,60	R\$ 4.319,71
12.1.5	SINAPI INSUMOS	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	27,58	R\$ 77,50	R\$ 96,10	R\$ 2.650,86
12.1.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2498,88	R\$ 2,99	R\$ 3,71	R\$ 9.264,84
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 17.843,19
12.2	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
12.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 904,98	R\$ 1.122,18	R\$ 2.244,35
12.2.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 51,56	R\$ 63,93	R\$ 319,67
12.2.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 163,67	R\$ 202,95	R\$ 1.420,66
12.2.4	COMPOSIÇÕES	COMP10	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 45,42	R\$ 56,32	R\$ 394,21
12.2.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 38,63	R\$ 47,90	R\$ 335,31
12.2.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 27,07	R\$ 33,57	R\$ 67,13

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.2.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 10,78	R\$ 13,37	R\$ 93,57
12.2.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 15,33	R\$ 19,01	R\$ 95,05
12.2.9	SINAPI COMPOSIÇÕES	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 26,39	R\$ 32,72	R\$ 130,89
12.2.10	SINAPI COMPOSIÇÕES	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 10,59	R\$ 13,13	R\$ 91,92
12.2.11	COMPOSIÇÕES	COMP11	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	R\$ 41,80	R\$ 51,84	R\$ 259,18
12.2.12	SINAPI COMPOSIÇÕES	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 49,06	R\$ 60,83	R\$ 182,50
12.2.13	SINAPI COMPOSIÇÕES	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 15,15	R\$ 18,79	R\$ 37,57
12.2.14	SINAPI COMPOSIÇÕES	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 9,20	R\$ 11,41	R\$ 182,53
12.2.15	SINAPI COMPOSIÇÕES	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 17,28	R\$ 21,43	R\$ 214,27
12.2.16	SINAPI COMPOSIÇÕES	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 5,32	R\$ 6,60	R\$ 98,95
12.2.17	SINAPI COMPOSIÇÕES	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	55,80	R\$ 37,38	R\$ 46,35	R\$ 2.586,40

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.2.18	SINAPI COMPOSIÇÕES	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	R\$ 50,73	R\$ 62,91	R\$ 125,81
12.2.19	SINAPI COMPOSIÇÕES	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 21,79	R\$ 27,02	R\$ 297,22

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.2.20	SINAPI COMPOSIÇÕES	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	R\$ 26,83	R\$ 33,27	R\$ 332,69
12.2.19	SINAPI COMPOSIÇÕES	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 21,79	R\$ 27,02	R\$ 297,22
12.2.20	SINAPI COMPOSIÇÕES	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	R\$ 26,83	R\$ 33,27	R\$ 332,69
							TOTAL DO SUBITEM	R\$ 10.139,79
							TOTAL DO ITEM	R\$ 27.982,98
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VENTILAÇÃO							
13.1	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
13.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 9,03	R\$ 11,20	R\$ 111,97
13.1.2	SINAPI INSUMOS	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	R\$ 7,44	R\$ 9,23	R\$ 46,13
13.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	R\$ 11,58	R\$ 14,36	R\$ 215,39
13.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 15,62	R\$ 19,37	R\$ 96,84
							TOTAL DO SUBITEM	R\$ 470,33
							TOTAL DO ITEM	R\$ 470,33
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA							
14.1	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
14.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.314,03	R\$ 1.629,40	R\$ 3.258,79
14.1.2	COMPOSIÇÕES	COMP19	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 2,00x0,55M INCL. 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO, TORNEIRA PARA BANCADA, ENGATE FLEXÍVEL E SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.958,50	R\$ 2.428,54	R\$ 4.857,08
14.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 95,50	R\$ 118,42	R\$ 236,84
14.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 88,98	R\$ 110,34	R\$ 772,35

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14.1.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 512,00	R\$ 634,88	R\$ 4.444,16
14.1.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 88,26	R\$ 109,44	R\$ 437,77
14.1.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,94	R\$ 104,09	R\$ 208,17
14.1.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 17,24	R\$ 21,38	R\$ 149,64
14.1.9	SINAPI COMPOSIÇÕES	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 7,80	R\$ 9,67	R\$ 19,34
14.1.10	SINAPI COMPOSIÇÕES	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$ 3,67	R\$ 4,55	R\$ 36,41
14.1.11	SINAPI COMPOSIÇÕES	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 10,09	R\$ 12,51	R\$ 12,51
14.1.12	SINAPI COMPOSIÇÕES	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 10,33	R\$ 12,81	R\$ 140,90
14.1.13	SINAPI COMPOSIÇÕES	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 13,87	R\$ 17,20	R\$ 34,40
14.1.14	SINAPI COMPOSIÇÕES	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00	R\$ 13,37	R\$ 16,58	R\$ 381,31
14.1.15	SINAPI COMPOSIÇÕES	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	R\$ 35,04	R\$ 43,45	R\$ 260,70
14.1.16	COMPOSIÇÕES	COMP12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	R\$ 40,12	R\$ 49,75	R\$ 198,98
14.1.17	SINAPI COMPOSIÇÕES	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 13,01	R\$ 16,13	R\$ 161,32

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14.1.18	SINAPI COMPOSIÇÕES	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 20,25	R\$ 25,11	R\$ 25,11
14.1.19	SINAPI COMPOSIÇÕES	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,24	R\$ 21,38	R\$ 42,76
14.1.20	SINAPI INSUMOS	3533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 2,85	R\$ 3,53	R\$ 14,14
14.1.21	SINAPI COMPOSIÇÕES	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 21,61	R\$ 26,80	R\$ 80,39
14.1.22	SINAPI COMPOSIÇÕES	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 3.138,83	R\$ 3.892,15	R\$ 3.892,15

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14.1.23	SINAPI COMPOSIÇÕES	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 57,63	R\$ 71,46	R\$ 357,31
14.1.24	SINAPI INSUMOS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,00	R\$ 358,33	R\$ 444,33	R\$ 1.777,32
14.1.25	SINAPI INSUMOS	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	R\$ 47,32	R\$ 58,68	R\$ 293,38
14.1.26	SINAPI INSUMOS	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	7,00	R\$ 47,32	R\$ 58,68	R\$ 410,74
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 22.503,97
							TOTAL DO ITEM	R\$ 22.503,97
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
15.1	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
15.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	R\$ 36,64	R\$ 45,43	R\$ 1.590,18
15.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00	R\$ 19,40	R\$ 24,06	R\$ 1.539,58
15.1.3	COMPOSIÇÕES	COMP13	CONDULETE DE ALUMÍNIO ENCAIXE TIPO LL 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,09	R\$ 43,51	R\$ 43,51
15.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	R\$ 36,28	R\$ 44,99	R\$ 44,99
15.1.5	SINAPI COMPOSIÇÕES	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	R\$ 43,36	R\$ 53,77	R\$ 53,77
15.1.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,50	R\$ 3,64	R\$ 4,51	R\$ 787,62
15.1.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,10	R\$ 3,06	R\$ 3,79	R\$ 1.366,36
15.1.8	SINAPI COMPOSIÇÕES	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	479,85	R\$ 4,39	R\$ 5,44	R\$ 2.612,11
15.1.9	SINAPI COMPOSIÇÕES	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,66	R\$ 9,31	R\$ 11,54	R\$ 1.820,09
15.1.10	SINAPI COMPOSIÇÕES	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 78,20	R\$ 96,97	R\$ 96,97
15.1.11	SINAPI COMPOSIÇÕES	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 78,20	R\$ 96,97	R\$ 96,97

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.1.12	SINAPI COMPOSIÇÕES	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 60,13	R\$ 74,56	R\$ 74,56
15.1.13	SINAPI COMPOSIÇÕES	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 34,62	R\$ 42,93	R\$ 386,36
15.1.14	SINAPI COMPOSIÇÕES	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 12,75	R\$ 15,81	R\$ 300,39
15.1.15	SINAPI COMPOSIÇÕES	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R\$ 42,46	R\$ 52,65	R\$ 789,76
15.1.16	SINAPI COMPOSIÇÕES	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 57,31	R\$ 71,06	R\$ 284,26
15.1.17	COMPOSIÇÕES	COMP14	TAMPA METÁLICA P/ CONDULETE SOBREPOR - TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 11,71	R\$ 14,53	R\$ 43,58
15.1.18	COMPOSIÇÕES	COMP15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 131,06	R\$ 162,52	R\$ 325,04
15.1.19	SINAPI COMPOSIÇÕES	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 11,54	R\$ 14,31	R\$ 28,62
15.1.20	SINAPI COMPOSIÇÕES	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 13,76	R\$ 17,06	R\$ 51,19
15.1.21	SINAPI COMPOSIÇÕES	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 22,43	R\$ 27,81	R\$ 55,63
15.1.22	COMPOSIÇÕES	COMP16	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	8,00	R\$ 126,10	R\$ 156,37	R\$ 1.250,94
15.1.23	COMPOSIÇÕES	COMP17	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN - CORRENTE NOMINAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 150,07	R\$ 186,08	R\$ 558,25
15.1.24	COMPOSIÇÕES	COMP18	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN - CORRENTE NOMINAL 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 152,37	R\$ 188,94	R\$ 377,87
15.1.25	SINAPI COMPOSIÇÕES	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	R\$ 20,67	R\$ 25,63	R\$ 410,09
15.1.26	SINAPI COMPOSIÇÕES	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	208,00	R\$ 17,90	R\$ 22,20	R\$ 4.616,77
15.1.27	SINAPI INSUMOS	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	51,00	R\$ 1,11	R\$ 1,38	R\$ 70,20

OBRA:	REFORMA EBM ENCANO CENTRAL	DATA BASE:	jun/24
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE INDAIAL	BDI:	24,00%
CPF/CNPJ:	83.102.798/0001.00		
LOCALIZAÇÃO:	RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.1.28	SINAPI COMPOSIÇÕES	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	208,00	R\$ 17,02	R\$ 21,10	R\$ 4.389,80
15.1.29	SINAPI COMPOSIÇÕES	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R\$ 125,06	R\$ 155,07	R\$ 1.395,67
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 25.461,10
TOTAL DO ITEM								R\$ 25.461,10

OBRA: REFORMA EBM ENCANO CENTRAL
CLIENTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL
CPF/CNPJ: 83.102.798/0001.00
LOCALIZAÇÃO: RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC

DATA BASE: jun/24
BDI: 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16	SISTEMA PREVENTIVO E INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL							
16.1	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL							
16.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 48,10	R\$ 59,64	R\$ 59,64
16.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 36,42	R\$ 45,16	R\$ 451,61
16.1.3	SINAPI COMPOSIÇÕES	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 57,27	R\$ 71,01	R\$ 142,03
16.1.4	SINAPI COMPOSIÇÕES	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,00	R\$ 38,67	R\$ 47,95	R\$ 383,61
16.1.5	SINAPI INSUMOS	779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 7,71	R\$ 9,56	R\$ 9,56
16.1.6	SINAPI COMPOSIÇÕES	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 720,76	R\$ 893,74	R\$ 893,74
16.1.7	SINAPI COMPOSIÇÕES	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 42,49	R\$ 52,69	R\$ 52,69
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 1.992,88
16.2	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
16.2.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	R\$ 22,22	R\$ 27,55	R\$ 110,21
16.2.2	MEDIANA	MED03	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO (2 FARÓIS COM 24 LEDS 2W EM CADA) AUTONOMIA MÍNIMA DE 1H	UN	4,00	R\$ 143,11	R\$ 177,45	R\$ 709,80
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 820,01
16.3	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL							
16.3.1	MEDIANA	MED04	PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE SIPLES COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2H - L=25CM X H=16CM	UN	7,00	R\$ 66,75	R\$ 82,77	R\$ 579,39
16.3.2	MEDIANA	MED05	PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE DUPLA COM SETA INDICATIVA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2H - L=24CM X H=18CM - INCLUSO SISTEMA DE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 68,40	R\$ 84,82	R\$ 84,82
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 664,21
16.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES							
16.4.1	SINAPI INSUMOS	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	R\$ 156,53	R\$ 194,10	R\$ 388,19
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 388,19
	TOTAL DO ITEM							R\$ 3.865,29
17	ACESSIBILIDADE							
17.1	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO PCD							

OBRA:	REFORMA EBM ENCANO CENTRAL	DATA BASE:	jun/24
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE INDAIAL	BDI:	24,00%
CPF/CNPJ:	83.102.798/0001.00		
LOCALIZAÇÃO:	RUA REINHOLD SCHROEDER, N° 8220, ENCANO CENTRAL, INDAIAL SC		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 390,21	R\$ 483,86	R\$ 967,72
17.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 721,32	R\$ 894,44	R\$ 894,44
17.1.3	COMPOSIÇÕES	COMP20	LAVATÓRIO PARA PCD, COM TORNEIRA PARA BANCADA, ENGATE FLEXÍVEL E SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 762,61	R\$ 945,64	R\$ 945,64
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 2.807,79
							TOTAL DO ITEM	R\$ 2.807,79
18	URBANIZAÇÃO							
18.1	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO "PAVER"							
18.1.1	SINAPI COMPOSIÇÕES	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	44,84	R\$ 75,23	R\$ 93,29	R\$ 4.182,91
18.1.2	SINAPI COMPOSIÇÕES	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	27,00	R\$ 44,97	R\$ 55,76	R\$ 1.505,60
						TOTAL DO SUBITEM		R\$ 5.688,50
							TOTAL DO ITEM	R\$ 5.688,50
							TOTAL GERAL	R\$ 656.561,68

REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: ABRIL/2024
SICRO SC - Não Desonerado: JAN/2024