



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

INDAIAL/SC.

MEMORIAL DESCRITIVO

março/2025

INTRODUÇÃO DO PROJETO

O presente documento tem por objetivo detalhar os serviços e materiais que deverão ser fornecidos e empregados para que as premissas de projeto e os serviços sejam executados com boa técnica construtiva. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os critérios estabelecidos neste memorial.

Para perfeita execução das obras e serviços referidos neste documento, a EMPREITEIRA se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária. Para as obras e serviços contratados, caberá a EMPREITEIRA fornecer e conservar os equipamentos e ferramentas necessárias, empregar mão-de-obra capacitada, de modo a reunir permanentemente uma equipe homogênea e suficiente para garantir a conclusão das obras dentro do prazo fixado e com a qualidade desejada.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, assim como todos os serviços executados estarão em completa obediência à boa técnica, objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras vigentes.

Correrá por conta da EMPREITEIRA a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho, na execução das obras e serviços contratados, uso de patentes registradas e a destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resulte de caso fortuito ou por qualquer outra causa, até o recebimento definitivo pela PREFEITURA, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. A EMPREITEIRA deverá providenciar os EPI's (Equipamentos de Proteção Individuais) exigidos por lei, obrigando a utilização dos mesmos pelos operários envolvidos na obra. Deverão ser tomadas medidas de segurança no que diz respeito às operações em máquinas e equipamentos de carpintaria, que somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados nos termos da NR-18.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA



Imagem 01 – Localização da Oficina da Secretaria de Obras.

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

As esquadrias a serem instaladas deverão ser compostas por alumínio de cor a ser definida pela secretaria, incluindo todas as ferragens necessárias para o perfeito funcionamento das portas e janelas. O fornecimento e instalação de cada unidade contempla todos os itens necessários, desde a folha de vidro, batente, ferragens, fechaduras, até os sistemas pivotantes e outros componentes exigidos para o pleno funcionamento das esquadrias.

As portas e janelas devem ser devidamente instaladas de forma segura e conforme as especificações técnicas, garantindo que todas as peças estejam alinhadas, niveladas e devidamente fixadas. O acabamento deve ser impecável, sem falhas ou imperfeições visíveis, assegurando a qualidade e estética da obra.

1.1 Porta de Giro em vidro temperado incolor - 880x2050x8mm

Compreende: fornecimento instalação de porta de vidro temperado incolor com dimensões de 0,88x2,05m, com espessura de 8mm de vidro.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.2 Porta de Giro em vidro temperado jateado incolor - 680x2050x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de porta de vidro temperado jateado incolor com dimensões de 0,68x2,05m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.3 Porta de Giro em vidro temperado incolor - 950x2050x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de porta de vidro temperado incolor com dimensões de 0,95x2,05m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.4 Porta de Giro em vidro temperado jateado incolor - 850x2100x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de porta de vidro temperado jateado incolor com dimensões de 0,85x2,10m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.5 Janela 2 folhas em vidro temperado incolor - 1000x1200x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de janela com 2 folhas de vidro temperado incolor, com dimensões de 1,00x1,20m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.6 Janela 4 folhas em vidro temperado incolor - 1990x1590x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de janela com 4 folhas de vidro temperado incolor, com dimensões de 1,99x1,59m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.7 Janela basculante em vidro temperado jateado incolor - 800x450x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de janela basculante em vidro temperado jateado incolor, com dimensões de 0,80x0,45m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.8 Janela basculante (entre vidros fixos) em vidro temperado incolor - 1350x450x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de janela basculante entre vidros fixos, em vidro temperado incolor, com dimensões de 1,35x0,45m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.9 Porta de Giro em vidro temperado jateado incolor - 650x1920x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de porta de vidro temperado jateado incolor com dimensões de 0,65x1,92m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

1.10 Porta de Giro em vidro temperado jateado incolor - 720x2100x8mm

Compreende: fornecimento e instalação de porta de vidro temperado jateado incolor com dimensões de 0,72x2,10m e espessura de 8mm.

Medição: por unidade efetivamente instalada.

MARCOS HAAG

Secretário de Obras

ANDREY A. PEREIRA

Secretaria de Planejamento - Diretor de Obras e Convênios

CREA/SC – 167402-4