

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 15/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **15/2025**
 Nº Processo: **15/2025**
 Objeto: **Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação da Unidade Infantil Ermínio Lanzastr, Localizada no Bairro Rio Morto, Indaial/SC, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1			Val. Ref. Total: 1.206.128,86
Item: 1	Quant.: 2,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.440,33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS -			
Item: 2	Quant.: 201,98	Unidade: M2	Val. Ref.: 25.930,19
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024			
Item: 3	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 17.250,36
Depósito de obra em madeira compensada, cobertura em telha de fibrocimento, 15 m² de área coberta aberta, e 15 m² de área coberta com fechamento.			
Item: 4	Quant.: 800,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 61.128,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 5	Quant.: 400,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 64.512,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 6	Quant.: 800,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 37.632,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 7	Quant.: 53,22	Unidade: METRO	Val. Ref.: 7.583,32
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024			
Item: 8	Quant.: 44,88	Unidade: METRO	Val. Ref.: 503,10
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 9	Quant.: 44,88	Unidade: M2	Val. Ref.: 233,38
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 10	Quant.: 10,50	Unidade: METRO	Val. Ref.: 72,14
REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 11	Quant.: 28,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 76,91
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 12	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 3.930,76
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Item: 13	Quant.: 44,88	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.656,45
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 14	Quant.: 44,88	Unidade: M2	Val. Ref.: 11.799,85
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -			
Item: 15	Quant.: 10,50	Unidade: METRO	Val. Ref.: 2.155,34
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 16	Quant.: 8,48	Unidade: METRO	Val. Ref.: 534,24
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			

Item: 17	Quant.: 6,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 190,02
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 -			
Item: 18	Quant.: 2,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 82,96
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 19	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 168,04
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 20	Quant.: 28,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.860,72
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			
Item: 21	Quant.: 21,88	Unidade: METRO	Val. Ref.: 840,63
ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).AF_08/2023_PS			
Item: 22	Quant.: 28,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 188,98
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 23	Quant.: 28,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.313,42
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
Item: 24	Quant.: 28,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 574,37
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 -			
Item: 25	Quant.: 61,26	Unidade: M2	Val. Ref.: 319,78
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 26	Quant.: 61,26	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.576,83
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
Item: 27	Quant.: 61,26	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.023,04
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 28	Quant.: 52,78	Unidade: M2	Val. Ref.: 275,51
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 120	Quant.: 9,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 968,22
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024			
Item: 29	Quant.: 52,78	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.248,43
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			
Item: 30	Quant.: 52,78	Unidade: M2	Val. Ref.: 881,43
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 31	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 1.859,68
Luminária LED Hermética 36W, ou equivalente - Fornecimento e Instalação			
Item: 32	Quant.: 40,95	Unidade: METRO	Val. Ref.: 181,41
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 33	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 70,95
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -			
Item: 34	Quant.: 22,57	Unidade: M3	Val. Ref.: 6.403,79
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 35	Quant.: 326,13	Unidade: M2	Val. Ref.: 8.515,25
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 36	Quant.: 291,36	Unidade: M2	Val. Ref.: 4.775,39
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 37	Quant.: 32,43	Unidade: M2	Val. Ref.: 168,64
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 38	Quant.: 32,43	Unidade: M2	Val. Ref.: 363,54
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 39	Quant.: 0,77	Unidade: M3	Val. Ref.: 623,87
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -			

Item: 40	Quant.: 2239,52	Unidade: KG	Val. Ref.: 32.249,09
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Item: 41	Quant.: 152,56	Unidade: M2	Val. Ref.: 9.030,03
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 42	Quant.: 152,56	Unidade: M2	Val. Ref.: 40.111,08
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Item: 43	Quant.: 152,56	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.106,85
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE			
Item: 44	Quant.: 152,56	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.030,57
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE			
Item: 45	Quant.: 46,64	Unidade: METRO	Val. Ref.: 9.573,79
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 46	Quant.: 46,64	Unidade: METRO	Val. Ref.: 2.938,32
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -			
Item: 47	Quant.: 24,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 706,32
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 48	Quant.: 8,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 317,28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 49	Quant.: 16,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 642,24
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 50	Quant.: 54,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 16.333,92
Recuperação de fissuras com tela de fibra de vidro, e revestimento com argamassa com adição de impermeabilizante.			
Item: 51	Quant.: 291,36	Unidade: M2	Val. Ref.: 28.495,01
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022			
Item: 52	Quant.: 1488,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 7.603,68
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 53	Quant.: 1488,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 63.422,88
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			
Item: 54	Quant.: 1488,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 23.776,14
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 55	Quant.: 271,19	Unidade: M2	Val. Ref.: 33.950,28
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022			
Item: 56	Quant.: 271,19	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.141,71
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021			
Item: 57	Quant.: 27,11	Unidade: M3	Val. Ref.: 6.769,91
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			
Item: 58	Quant.: 271,19	Unidade: M2	Val. Ref.: 9.391,31
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			
Item: 59	Quant.: 2,24	Unidade: M3	Val. Ref.: 180,59
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 60	Quant.: 103,46	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.385,21
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 61	Quant.: 33,54	Unidade: METRO	Val. Ref.: 125,44
REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 62	Quant.: 25,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 26,25
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			

Item: 63	Quant.: 5,46	Unidade: M2	Val. Ref.: 74,97
REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 09/2023			
Item: 64	Quant.: 8,03	Unidade: M2	Val. Ref.: 284,58
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 65	Quant.: 53,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 785,46
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023			
Item: 66	Quant.: 3,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 7.339,71
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 -			
Item: 67	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 1.215,24
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021			
Item: 68	Quant.: 144,81	Unidade: M2	Val. Ref.: 136.534,11
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 -			
Item: 69	Quant.: 104,54	Unidade: METRO	Val. Ref.: 3.821,98
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
Item: 70	Quant.: 104,54	Unidade: METRO	Val. Ref.: 4.017,47
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024			
Item: 71	Quant.: 14,75	Unidade: M2	Val. Ref.: 12.131,14
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR; BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
Item: 72	Quant.: 217,97	Unidade: M2	Val. Ref.: 21.831,88
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			
Item: 73	Quant.: 88,46	Unidade: METRO	Val. Ref.: 3.407,48
ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).AF_08/2023_PS			
Item: 74	Quant.: 977,96	Unidade: M2	Val. Ref.: 6.356,74
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 75	Quant.: 977,96	Unidade: M2	Val. Ref.: 44.927,48
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
Item: 76	Quant.: 977,96	Unidade: M2	Val. Ref.: 18.933,31
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 77	Quant.: 49,48	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.535,36
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, três demãos, lixamento manual.			
Item: 78	Quant.: 49,48	Unidade: M2	Val. Ref.: 6.955,40
Pintura com tinta epoxídica de acabamento, sobre forro, inclusive fundo preparador para tinta epóxi (3 demãos).			
Item: 79	Quant.: 1927,19	Unidade: M2	Val. Ref.: 9.847,94
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 80	Quant.: 1927,19	Unidade: M2	Val. Ref.: 49.605,87
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
Item: 81	Quant.: 1927,19	Unidade: M2	Val. Ref.: 30.777,22
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 82	Quant.: 95,52	Unidade: M2	Val. Ref.: 10.405,95
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE			
Item: 83	Quant.: 45,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 13.611,60
Recuperação de fissuras com tela de fibra de vidro, e revestimento com argamassa com adição de impermeabilizante.			
Item: 84	Quant.: 59,73	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.060,57
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, três demãos, lixamento manual.			
Item: 85	Quant.: 59,73	Unidade: M2	Val. Ref.: 7.675,31
Pintura com tinta epoxídica de acabamento, sobre parede, inclusive fundo preparador para tinta epóxi (3 demãos).			
Item: 86	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 12.383,15
LAVATÓRIO DO REFEITÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E CUBA EM LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR (6 LAVATÓRIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			

Item: 87	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 9.298,40
Luminária LED Hermética 36W, ou equivalente - Fornecimento e Instalação			
Item: 88	Quant.: 204,75	Unidade: METRO	Val. Ref.: 907,04
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 89	Quant.: 5,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 354,75
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 90	Quant.: 6,40	Unidade: M3	Val. Ref.: 515,97
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 91	Quant.: 16,20	Unidade: M3	Val. Ref.: 4.596,43
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 92	Quant.: 1,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.215,32
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 93	Quant.: 28,47	Unidade: METRO	Val. Ref.: 389,47
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 94	Quant.: 7,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 1.394,75
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A ,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024			
Item: 95	Quant.: 7,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 852,25
Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,3 m			
Item: 96	Quant.: 7,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 1.971,55
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCOS DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024			
Item: 97	Quant.: 16,20	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.148,28
Retirada manual de toldo de lona com estrutura metálica, sem reaproveitamento.			
Item: 98	Quant.: 4,21	Unidade: M3	Val. Ref.: 226,62
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			
Item: 99	Quant.: 4,21	Unidade: M3	Val. Ref.: 150,30
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Item: 100	Quant.: 40,41	Unidade: KG	Val. Ref.: 672,42
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF_01/2024			
Item: 101	Quant.: 3,36	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.156,88
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024			
Item: 102	Quant.: 0,64	Unidade: M3	Val. Ref.: 707,86
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS			
Item: 103	Quant.: 3,07	Unidade: M3	Val. Ref.: 3.692,87
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024			
Item: 104	Quant.: 83,18	Unidade: KG	Val. Ref.: 1.563,78
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.AF_01/2024			
Item: 105	Quant.: 37,83	Unidade: KG	Val. Ref.: 856,09
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.AF_01/2024 -			
Item: 106	Quant.: 31,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 5.790,76
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024			
Item: 107	Quant.: 2,37	Unidade: M3	Val. Ref.: 2.332,74
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024			
Item: 108	Quant.: 31,59	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.085,26
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			
Item: 109	Quant.: 77,40	Unidade: KG	Val. Ref.: 1.298,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			

Item: 110	Quant.: 35,36	Unidade: KG	Val. Ref.: 997,15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Item: 111	Quant.: 26,40	Unidade: M2	Val. Ref.: 8.228,62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020			
Item: 112	Quant.: 1,81	Unidade: M3	Val. Ref.: 2.353,22
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022			
Item: 113	Quant.: 85,59	Unidade: KG	Val. Ref.: 1.435,34
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Item: 114	Quant.: 24,08	Unidade: KG	Val. Ref.: 679,06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Item: 115	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 19.357,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020			
Item: 116	Quant.: 3,60	Unidade: M3	Val. Ref.: 4.751,75
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 -			
Item: 117	Quant.: 63,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 1.043,91
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Item: 118	Quant.: 53,95	Unidade: M2	Val. Ref.: 15.287,27
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020			
Item: 119	Quant.: 158,34	Unidade: M2	Val. Ref.: 20.411,61
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			
Item: 121	Quant.: 7,80	Unidade: METRO	Val. Ref.: 630,32
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA *15* CM. AF_03/2024			
Item: 122	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.073,20
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021			
Item: 123	Quant.: 165,68	Unidade: M2	Val. Ref.: 20.741,48
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 -			
Item: 124	Quant.: 165,68	Unidade: M3	Val. Ref.: 697,51
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021			
Item: 125	Quant.: 24,85	Unidade: M3	Val. Ref.: 6.205,54
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			
Item: 126	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 3.931,80
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Item: 127	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.775,70
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 128	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 7.887,60
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Item: 129	Quant.: 6,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 1.219,02
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 130	Quant.: 16,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 998,40
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Item: 131	Quant.: 6,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 176,58
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			

Item: 132	Quant.: 2,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 79,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 133	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 160,56
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
Item: 134	Quant.: 92,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.068,13
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022			
Item: 135	Quant.: 92,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 9.075,84
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022			
Item: 136	Quant.: 92,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.953,28
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			
Item: 137	Quant.: 92,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 528,03
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024			
Item: 138	Quant.: 92,80	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.946,94
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			
Item: 139	Quant.: 3,29	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.756,59
Elementos Arquitetônicos em ACM. Dimensões conforme Projeto - Fornecimento e instalação			
Item: 140	Quant.: 66,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 412,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -			
Item: 141	Quant.: 66,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.906,64
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
Item: 142	Quant.: 66,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.071,74
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
Item: 143	Quant.: 66,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.698,84
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
Item: 144	Quant.: 66,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 344,52
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 145	Quant.: 66,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.102,20
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 146	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.004,80
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			
Item: 147	Quant.: 22,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 847,44
ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).AF_08/2023_PS			
Item: 148	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 195,00
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Item: 149	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.378,20
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			
Item: 150	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 580,80
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Item: 151	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.172,90
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021			
Item: 152	Quant.: 30,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.118,90
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2.AF_02/2023_PE			
Item: 153	Quant.: 22,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 299,86
RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023			
Item: 154	Quant.: 0,90	Unidade: METRO	Val. Ref.: 131,45
SOLEIRA EM GRANITO,LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			

Item: 155	Quant.: 6,60	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.183,71
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
Item: 156	Quant.: 18,60	Unidade: METRO	Val. Ref.: 680,02
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024			
Item: 157	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 1.215,24
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021			
Item: 158	Quant.: 10,62	Unidade: M2	Val. Ref.: 8.631,09
Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" -			
Item: 159	Quant.: 3,90	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.502,36
Grade em metalon -			
Item: 160	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 206,44
CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 161	Quant.: 14,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 252,84
CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 162	Quant.: 8,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 232,64
CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 163	Quant.: 80,20	Unidade: METRO	Val. Ref.: 1.811,72
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 164	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 70,95
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 165	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 301,16
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T, 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 166	Quant.: 14,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 1.052,80
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 167	Quant.: 8,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 706,48
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 168	Quant.: 150,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 664,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 169	Quant.: 240,60	Unidade: METRO	Val. Ref.: 1.530,22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 170	Quant.: 64,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 624,64
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 171	Quant.: 1,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 137,88
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Item: 172	Quant.: 5,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 332,90
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Item: 173	Quant.: 3,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 206,25
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Item: 174	Quant.: 4,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 434,28
Lampada Bulbo LED 22W, base E27 - Fornecimento e Instalação			
Item: 175	Quant.: 18,60	Unidade: METRO	Val. Ref.: 714,80
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.206.128,80

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 02	1.206.128,80
Licitante 03	1.206.128,80
Licitante 04	1.206.128,80
Licitante 05	1.205.744,34
Licitante 06	1.206.128,80
Licitante 07	1.206.128,80

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	30/10/2025 08.31.16
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	30/10/2025 08.32.20
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 903.000,00
Licitante 06	Último Lance 904.600,00
Licitante 01	Último Lance 903.900,00
Licitante 07	Último Lance 1.167.900,00
Licitante 05	Último Lance 982.800,00
Licitante 02	Último Lance 1.054.900,00
Licitante 04	Último Lance 1.167.500,00
Abertura de Vistas	30/10/2025 10.06.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	07/11/2025 13.59.57
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante BRGX ENGENHARIA LTDA pelo motivo: Habilitada.	
Intenção de Recurso	11/11/2025 11.06.00
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	11/11/2025 11.06.00
Enviada para próxima fase.	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Djessica Bachmann

Membro da Equipe:Andre Frederico Manske

Membro da Equipe:Jorge Luiz Koehler

Membro da Equipe:Rafael Barth