

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica  
 Número de Concorrência: 15/2025

Nº Ata: **1**  
 Nº Edital: **15/2025**  
 Nº Processo: **15/2025**  
 Objeto: **Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação da Unidade Infantil Ermínio Lanzastr, Localizada no Bairro Rio Morto, Indaial/SC, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

|                                                                                                                                                                                 |                |                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               |                |                | Val. Ref. Total: 1.206.128,86 |
| Item: 1                                                                                                                                                                         | Quant.: 2,50   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.440,33           |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS -                                                                        |                |                |                               |
| Item: 2                                                                                                                                                                         | Quant.: 201,98 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 25.930,19          |
| TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                           |                |                |                               |
| Item: 3                                                                                                                                                                         | Quant.: 1,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 17.250,36          |
| Depósito de obra em madeira compensada, cobertura em telha de fibrocimento, 15 m² de área coberta aberta, e 15 m² de área coberta com fechamento.                               |                |                |                               |
| Item: 4                                                                                                                                                                         | Quant.: 800,00 | Unidade: HORAS | Val. Ref.: 61.128,00          |
| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     |                |                |                               |
| Item: 5                                                                                                                                                                         | Quant.: 400,00 | Unidade: HORAS | Val. Ref.: 64.512,00          |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     |                |                |                               |
| Item: 6                                                                                                                                                                         | Quant.: 800,00 | Unidade: HORAS | Val. Ref.: 37.632,00          |
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   |                |                |                               |
| Item: 7                                                                                                                                                                         | Quant.: 53,22  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 7.583,32           |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                       |                |                |                               |
| Item: 8                                                                                                                                                                         | Quant.: 44,88  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 503,10             |
| REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                   |                |                |                               |
| Item: 9                                                                                                                                                                         | Quant.: 44,88  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 233,38             |
| REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                       |                |                |                               |
| Item: 10                                                                                                                                                                        | Quant.: 10,50  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 72,14              |
| REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                    |                |                |                               |
| Item: 11                                                                                                                                                                        | Quant.: 28,59  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 76,91              |
| REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC, E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                            |                |                |                               |
| Item: 12                                                                                                                                                                        | Quant.: 4,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 3.930,76           |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019           |                |                |                               |
| Item: 13                                                                                                                                                                        | Quant.: 44,88  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.656,45           |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |                |                |                               |
| Item: 14                                                                                                                                                                        | Quant.: 44,88  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 11.799,85          |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -                                                                          |                |                |                               |
| Item: 15                                                                                                                                                                        | Quant.: 10,50  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 2.155,34           |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                 |                |                |                               |
| Item: 16                                                                                                                                                                        | Quant.: 8,48   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 534,24             |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                             |                |                |                               |

|                                                                                                                                                                                 |                |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Item: 17                                                                                                                                                                        | Quant.: 6,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 190,02   |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 -                                                        |                |                |                     |
| Item: 18                                                                                                                                                                        | Quant.: 2,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 82,96    |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                              |                |                |                     |
| Item: 19                                                                                                                                                                        | Quant.: 4,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 168,04   |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                              |                |                |                     |
| Item: 20                                                                                                                                                                        | Quant.: 28,59  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.860,72 |
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                         |                |                |                     |
| Item: 21                                                                                                                                                                        | Quant.: 21,88  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 840,63   |
| ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).AF_08/2023_PS                                                                                                  |                |                |                     |
| Item: 22                                                                                                                                                                        | Quant.: 28,59  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 188,98   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                         |                |                |                     |
| Item: 23                                                                                                                                                                        | Quant.: 28,59  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.313,42 |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                       |                |                |                     |
| Item: 24                                                                                                                                                                        | Quant.: 28,59  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 574,37   |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 -                                                                                             |                |                |                     |
| Item: 25                                                                                                                                                                        | Quant.: 61,26  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 319,78   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                       |                |                |                     |
| Item: 26                                                                                                                                                                        | Quant.: 61,26  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.576,83 |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                     |                |                |                     |
| Item: 27                                                                                                                                                                        | Quant.: 61,26  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.023,04 |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                             |                |                |                     |
| Item: 28                                                                                                                                                                        | Quant.: 52,78  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 275,51   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                       |                |                |                     |
| Item: 120                                                                                                                                                                       | Quant.: 9,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 968,22   |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                             |                |                |                     |
| Item: 30                                                                                                                                                                        | Quant.: 52,78  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 881,43   |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                             |                |                |                     |
| Item: 31                                                                                                                                                                        | Quant.: 4,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 1.859,68 |
| Luminária LED Hermética 36W, ou equivalente - Fornecimento e Instalação                                                                                                         |                |                |                     |
| Item: 32                                                                                                                                                                        | Quant.: 40,95  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 181,41   |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 |                |                |                     |
| Item: 33                                                                                                                                                                        | Quant.: 1,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 70,95    |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -                                                                  |                |                |                     |
| Item: 34                                                                                                                                                                        | Quant.: 22,57  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 6.403,79 |
| DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                        |                |                |                     |
| Item: 35                                                                                                                                                                        | Quant.: 326,13 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 8.515,25 |
| REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                  |                |                |                     |
| Item: 36                                                                                                                                                                        | Quant.: 291,36 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 4.775,39 |
| DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                       |                |                |                     |
| Item: 37                                                                                                                                                                        | Quant.: 32,43  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 168,64   |
| REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                       |                |                |                     |
| Item: 38                                                                                                                                                                        | Quant.: 32,43  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 363,54   |
| REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                   |                |                |                     |
| Item: 39                                                                                                                                                                        | Quant.: 0,77   | Unidade: M3    | Val. Ref.: 623,87   |
| DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -                                                                            |                |                |                     |
| Item: 41                                                                                                                                                                        | Quant.: 152,56 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 9.030,03 |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |                |                |                     |

|                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Item: 42                                                                                                                                                                                                | Quant.: 152,56  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 40.111,08 |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                    |                 |                |                      |
| Item: 43                                                                                                                                                                                                | Quant.: 152,56  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.106,85  |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                                                                    |                 |                |                      |
| Item: 44                                                                                                                                                                                                | Quant.: 152,56  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.030,57  |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE                                                |                 |                |                      |
| Item: 45                                                                                                                                                                                                | Quant.: 46,64   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 9.573,79  |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                         |                 |                |                      |
| Item: 46                                                                                                                                                                                                | Quant.: 46,64   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 2.938,32  |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -                                                                                                   |                 |                |                      |
| Item: 47                                                                                                                                                                                                | Quant.: 24,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 706,32    |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                  |                 |                |                      |
| Item: 48                                                                                                                                                                                                | Quant.: 8,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 317,28    |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                      |                 |                |                      |
| Item: 49                                                                                                                                                                                                | Quant.: 16,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 642,24    |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                      |                 |                |                      |
| Item: 50                                                                                                                                                                                                | Quant.: 54,00   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 16.333,92 |
| Recuperação de fissuras com tela de fibra de vidro, e revestimento com argamassa com adição de impermeabilizante.                                                                                       |                 |                |                      |
| Item: 51                                                                                                                                                                                                | Quant.: 291,36  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 28.495,01 |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 |                 |                |                      |
| Item: 52                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1488,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 7.603,68  |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                               |                 |                |                      |
| Item: 53                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1488,80 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 63.422,88 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                |                 |                |                      |
| Item: 54                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1488,80 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 23.776,14 |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                     |                 |                |                      |
| Item: 55                                                                                                                                                                                                | Quant.: 271,19  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 33.950,28 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                           |                 |                |                      |
| Item: 56                                                                                                                                                                                                | Quant.: 271,19  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 1.141,71  |
| CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                            |                 |                |                      |
| Item: 57                                                                                                                                                                                                | Quant.: 27,11   | Unidade: M3    | Val. Ref.: 6.769,91  |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                           |                 |                |                      |
| Item: 58                                                                                                                                                                                                | Quant.: 271,19  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 9.391,31  |
| PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                    |                 |                |                      |
| Item: 59                                                                                                                                                                                                | Quant.: 2,24    | Unidade: M3    | Val. Ref.: 180,59    |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                               |                 |                |                      |
| Item: 61                                                                                                                                                                                                | Quant.: 33,54   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 125,44    |
| REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                           |                 |                |                      |
| Item: 62                                                                                                                                                                                                | Quant.: 25,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 26,25     |
| REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                            |                 |                |                      |
| Item: 63                                                                                                                                                                                                | Quant.: 5,46    | Unidade: M2    | Val. Ref.: 74,97     |
| REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 09/2023                                                                                                                                        |                 |                |                      |
| Item: 64                                                                                                                                                                                                | Quant.: 8,03    | Unidade: M2    | Val. Ref.: 284,58    |
| REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                   |                 |                |                      |
| Item: 65                                                                                                                                                                                                | Quant.: 53,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 785,46    |
| RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                                     |                 |                |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Item: 66                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 3,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 7.339,71   |
| PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 -                                                                                                                                          |                 |                |                       |
| Item: 67                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 1.215,24   |
| PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                                                         |                 |                |                       |
| Item: 68                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 144,81  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 136.534,11 |
| CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 -                  |                 |                |                       |
| Item: 69                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 104,54  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 3.821,98   |
| CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                                                                                                                                   |                 |                |                       |
| Item: 70                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 104,54  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 4.017,47   |
| GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                       |
| Item: 71                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 14,75   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 12.131,14  |
| JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR; BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, ECLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |                 |                |                       |
| Item: 72                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 217,97  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 21.831,88  |
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                 |                 |                |                       |
| Item: 73                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 88,46   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 3.407,48   |
| ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                          |                 |                |                       |
| Item: 74                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 977,96  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 6.356,74   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                 |                 |                |                       |
| Item: 75                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 977,96  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 44.927,48  |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                               |                 |                |                       |
| Item: 76                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 977,96  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 18.933,31  |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                       |                 |                |                       |
| Item: 77                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 49,48   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.535,36   |
| Emassamento com massa látex, aplicação em teto, três demãos, lixamento manual.                                                                                                                                                                          |                 |                |                       |
| Item: 79                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1927,19 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 9.847,94   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                               |                 |                |                       |
| Item: 80                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1927,19 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 49.605,87  |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                             |                 |                |                       |
| Item: 81                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1927,19 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 30.777,22  |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                     |                 |                |                       |
| Item: 82                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 95,52   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 10.405,95  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                                      |                 |                |                       |
| Item: 83                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 45,00   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 13.611,60  |
| Recuperação de fissuras com tela de fibra de vidro, e revestimento com argamassa com adição de impermeabilizante.                                                                                                                                       |                 |                |                       |
| Item: 84                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 59,73   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 3.060,57   |
| Emassamento com massa látex, aplicação em parede, três demãos, lixamento manual.                                                                                                                                                                        |                 |                |                       |
| Item: 85                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 59,73   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 7.675,31   |
| Pintura com tinta epoxídica de acabamento, sobre parede, inclusive fundo preparador para tinta epóxi (3 demãos).                                                                                                                                        |                 |                |                       |
| Item: 86                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 1,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 12.383,15  |
| LAVATÓRIO DO REFEITÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E CUBA EM LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR (6 LAVATÓRIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               |                 |                |                       |
| Item: 87                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 20,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 9.298,40   |
| Luminária LED Hermética 36W, ou equivalente - Fornecimento e Instalação                                                                                                                                                                                 |                 |                |                       |
| Item: 88                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 204,75  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 907,04     |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                         |                 |                |                       |
| Item: 89                                                                                                                                                                                                                                                | Quant.: 5,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 354,75     |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                            |                 |                |                       |

|                                                                                                                                                  |               |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Item: 90                                                                                                                                         | Quant.: 6,40  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 515,97   |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                        |               |                |                     |
| Item: 91                                                                                                                                         | Quant.: 16,20 | Unidade: M3    | Val. Ref.: 4.596,43 |
| DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                         |               |                |                     |
| Item: 92                                                                                                                                         | Quant.: 1,50  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 1.215,32 |
| DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                               |               |                |                     |
| Item: 93                                                                                                                                         | Quant.: 28,47 | Unidade: METRO | Val. Ref.: 389,47   |
| REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   |               |                |                     |
| Item: 94                                                                                                                                         | Quant.: 7,00  | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 1.394,75 |
| CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A ,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                      |               |                |                     |
| Item: 95                                                                                                                                         | Quant.: 7,00  | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 852,25   |
| Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,3 m                                                                                             |               |                |                     |
| Item: 96                                                                                                                                         | Quant.: 7,00  | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 1.971,55 |
| REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCOS DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                        |               |                |                     |
| Item: 97                                                                                                                                         | Quant.: 16,20 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.148,28 |
| Retirada manual de toldo de lona com estrutura metálica, sem reaproveitamento.                                                                   |               |                |                     |
| Item: 98                                                                                                                                         | Quant.: 4,21  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 226,62   |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024         |               |                |                     |
| Item: 99                                                                                                                                         | Quant.: 4,21  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 150,30   |
| REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                      |               |                |                     |
| Item: 100                                                                                                                                        | Quant.: 40,41 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 672,42   |
| ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF_01/2024                                    |               |                |                     |
| Item: 101                                                                                                                                        | Quant.: 3,36  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.156,88 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                   |               |                |                     |
| Item: 102                                                                                                                                        | Quant.: 0,64  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 707,86   |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS                                                                            |               |                |                     |
| Item: 103                                                                                                                                        | Quant.: 3,07  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 3.692,87 |
| CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                          |               |                |                     |
| Item: 104                                                                                                                                        | Quant.: 83,18 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 1.563,78 |
| ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.AF_01/2024                                     |               |                |                     |
| Item: 105                                                                                                                                        | Quant.: 37,83 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 856,09   |
| ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.AF_01/2024 -                                   |               |                |                     |
| Item: 106                                                                                                                                        | Quant.: 31,59 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 5.790,76 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                            |               |                |                     |
| Item: 107                                                                                                                                        | Quant.: 2,37  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 2.332,74 |
| CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024            |               |                |                     |
| Item: 109                                                                                                                                        | Quant.: 77,40 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 1.298,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |               |                |                     |
| Item: 110                                                                                                                                        | Quant.: 35,36 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 997,15   |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  |               |                |                     |
| Item: 111                                                                                                                                        | Quant.: 26,40 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 8.228,62 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020  |               |                |                     |
| Item: 112                                                                                                                                        | Quant.: 1,81  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 2.353,22 |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                       |               |                |                     |
| Item: 113                                                                                                                                        | Quant.: 85,59 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 1.435,34 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO                                             |               |                |                     |

## AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

|                                                                                                                                                                                  |                |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Item: 114                                                                                                                                                                        | Quant.: 24,08  | Unidade: KG    | Val. Ref.: 679,06    |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                  |                |                |                      |
| Item: 115                                                                                                                                                                        | Quant.: 30,00  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 19.357,50 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                                  |                |                |                      |
| Item: 116                                                                                                                                                                        | Quant.: 3,60   | Unidade: M3    | Val. Ref.: 4.751,75  |
| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 -                      |                |                |                      |
| Item: 117                                                                                                                                                                        | Quant.: 63,00  | Unidade: KG    | Val. Ref.: 1.043,91  |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               |                |                |                      |
| Item: 118                                                                                                                                                                        | Quant.: 53,95  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 15.287,27 |
| LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020                   |                |                |                      |
| Item: 119                                                                                                                                                                        | Quant.: 158,34 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 20.411,61 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021             |                |                |                      |
| Item: 121                                                                                                                                                                        | Quant.: 7,80   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 630,32    |
| CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA *15* CM. AF_03/2024                                                                                                           |                |                |                      |
| Item: 122                                                                                                                                                                        | Quant.: 30,00  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 3.073,20  |
| EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021                                     |                |                |                      |
| Item: 123                                                                                                                                                                        | Quant.: 165,68 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 20.741,48 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 -                                  |                |                |                      |
| Item: 124                                                                                                                                                                        | Quant.: 165,68 | Unidade: M3    | Val. Ref.: 697,51    |
| CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                     |                |                |                      |
| Item: 125                                                                                                                                                                        | Quant.: 24,85  | Unidade: M3    | Val. Ref.: 6.205,54  |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                    |                |                |                      |
| Item: 126                                                                                                                                                                        | Quant.: 4,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 3.931,80  |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019            |                |                |                      |
| Item: 127                                                                                                                                                                        | Quant.: 30,00  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.775,70  |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  |                |                |                      |
| Item: 128                                                                                                                                                                        | Quant.: 30,00  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 7.887,60  |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                             |                |                |                      |
| Item: 129                                                                                                                                                                        | Quant.: 6,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 1.219,02  |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                  |                |                |                      |
| Item: 130                                                                                                                                                                        | Quant.: 16,00  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 998,40    |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                              |                |                |                      |
| Item: 131                                                                                                                                                                        | Quant.: 6,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 176,58    |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                           |                |                |                      |
| Item: 132                                                                                                                                                                        | Quant.: 2,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 79,32     |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                               |                |                |                      |
| Item: 133                                                                                                                                                                        | Quant.: 4,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 160,56    |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                               |                |                |                      |
| Item: 134                                                                                                                                                                        | Quant.: 92,80  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.068,13  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |                |                |                      |
| Item: 135                                                                                                                                                                        | Quant.: 92,80  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 9.075,84  |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA                                                                                   |                |                |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                                                                                                                                                                                                      |               |                |                     |
| Item: 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 92,80 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 3.953,28 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                      |               |                |                     |
| Item: 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 92,80 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 528,03   |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                           |               |                |                     |
| Item: 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 92,80 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.946,94 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                |               |                |                     |
| Item: 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 3,29  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.756,59 |
| Elementos Arquitetônicos em ACM. Dimensões conforme Projeto - Fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                                       |               |                |                     |
| Item: 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 66,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 412,50   |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -                                                                                                                                                    |               |                |                     |
| Item: 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 66,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.906,64 |
| EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                                        |               |                |                     |
| Item: 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 66,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.071,74 |
| MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                                     |               |                |                     |
| Item: 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 66,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.698,84 |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                     |
| Item: 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 66,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 344,52   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |                     |
| Item: 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 66,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.102,20 |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                          |               |                |                     |
| Item: 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 30,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 3.004,80 |
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                                                       |               |                |                     |
| Item: 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 22,00 | Unidade: METRO | Val. Ref.: 847,44   |
| ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                                                                                |               |                |                     |
| Item: 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 30,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 195,00   |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |                     |
| Item: 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 30,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.378,20 |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                     |               |                |                     |
| Item: 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 30,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 580,80   |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                     |
| Item: 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 30,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.172,90 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021                                                                                                                |               |                |                     |
| Item: 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 30,00 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.118,90 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2.AF_02/2023_PE                                                                                                                                                                  |               |                |                     |
| Item: 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 22,00 | Unidade: METRO | Val. Ref.: 299,86   |
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                                                                                                  |               |                |                     |
| Item: 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 0,90  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 131,45   |
| SOLEIRA EM GRANITO,LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |                     |
| Item: 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 6,60  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 3.183,71 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |               |                |                     |
| Item: 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 18,60 | Unidade: METRO | Val. Ref.: 680,02   |
| CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                                                                                                                                                                                         |               |                |                     |
| Item: 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 1,00  | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 1.215,24 |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                       |               |                |                     |
| Item: 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.: 10,62 | Unidade: M2    | Val. Ref.: 8.631,09 |
| Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" -                                                                                                                                                                      |               |                |                     |

|                                                                                                                                                      |                 |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Item: 159                                                                                                                                            | Quant.: 3,90    | Unidade: M2    | Val. Ref.: 1.502,36  |
| Grade em metalon -                                                                                                                                   |                 |                |                      |
| Item: 160                                                                                                                                            | Quant.: 4,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 206,44    |
| CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       |                 |                |                      |
| Item: 161                                                                                                                                            | Quant.: 14,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 252,84    |
| CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      |                 |                |                      |
| Item: 162                                                                                                                                            | Quant.: 8,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 232,64    |
| CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      |                 |                |                      |
| Item: 163                                                                                                                                            | Quant.: 80,20   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 1.811,72  |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   |                 |                |                      |
| Item: 164                                                                                                                                            | Quant.: 1,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 70,95     |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         |                 |                |                      |
| Item: 165                                                                                                                                            | Quant.: 4,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 301,16    |
| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T, 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       |                 |                |                      |
| Item: 166                                                                                                                                            | Quant.: 14,00   | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 1.052,80  |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     |                 |                |                      |
| Item: 167                                                                                                                                            | Quant.: 8,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 706,48    |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     |                 |                |                      |
| Item: 168                                                                                                                                            | Quant.: 150,00  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 664,50    |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      |                 |                |                      |
| Item: 169                                                                                                                                            | Quant.: 240,60  | Unidade: METRO | Val. Ref.: 1.530,22  |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      |                 |                |                      |
| Item: 170                                                                                                                                            | Quant.: 64,00   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 624,64    |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        |                 |                |                      |
| Item: 171                                                                                                                                            | Quant.: 1,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 137,88    |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                     |                 |                |                      |
| Item: 172                                                                                                                                            | Quant.: 5,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 332,90    |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                          |                 |                |                      |
| Item: 173                                                                                                                                            | Quant.: 3,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 206,25    |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                          |                 |                |                      |
| Item: 174                                                                                                                                            | Quant.: 4,00    | Unidade: UNID  | Val. Ref.: 434,28    |
| Lampada Bulbo LED 22W, base E27 - Fornecimento e Instalação                                                                                          |                 |                |                      |
| Item: 175                                                                                                                                            | Quant.: 18,60   | Unidade: METRO | Val. Ref.: 714,80    |
| GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024                                                                                                                    |                 |                |                      |
| Item: 29                                                                                                                                             | Quant.: 52,78   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.248,43  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                             |                 |                |                      |
| Item: 40                                                                                                                                             | Quant.: 2239,52 | Unidade: KG    | Val. Ref.: 32.249,09 |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |                 |                |                      |
| Item: 60                                                                                                                                             | Quant.: 103,46  | Unidade: M2    | Val. Ref.: 3.385,21  |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                |                 |                |                      |
| Item: 78                                                                                                                                             | Quant.: 49,48   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 6.955,40  |
| Pintura com tinta epoxídica de acabamento, sobre forro, inclusive fundo preparador para tinta epóxi (3 demãos).                                      |                 |                |                      |
| Item: 108                                                                                                                                            | Quant.: 31,59   | Unidade: M2    | Val. Ref.: 2.085,26  |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                          |                 |                |                      |

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)

Valor

| Fornecedor (apelido) | Valor        |
|----------------------|--------------|
| Licitante 01         | 1.206.128,80 |
| Licitante 02         | 1.206.128,80 |
| Licitante 03         | 1.206.128,80 |
| Licitante 04         | 1.206.128,80 |
| Licitante 05         | 1.205.744,34 |
| Licitante 06         | 1.206.128,80 |
| Licitante 07         | 1.206.128,80 |

Eventos do Lote

| Evento                                                               | Data/Hora inicial          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Aguardando Abertura de Propostas</b>                              | <b>30/10/2025 08.31.16</b> |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.         |                            |
| <b>Lances</b>                                                        | <b>30/10/2025 08.32.20</b> |
| Declaro iniciada a fase de LANCES.                                   |                            |
| Licitante 03                                                         | Último Lance 903.000,00    |
| Licitante 06                                                         | Último Lance 904.600,00    |
| Licitante 01                                                         | Último Lance 903.900,00    |
| Licitante 07                                                         | Último Lance 1.167.900,00  |
| Licitante 05                                                         | Último Lance 982.800,00    |
| Licitante 02                                                         | Último Lance 1.054.900,00  |
| Licitante 04                                                         | Último Lance 1.167.500,00  |
| <b>Abertura de Vistas</b>                                            | <b>30/10/2025 10.06.24</b> |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.                       |                            |
| <b>Habilitação</b>                                                   | <b>07/11/2025 13.59.57</b> |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO.                                      |                            |
| Habilitado o licitante BRGX ENGENHARIA LTDA pelo motivo: Habilitada. |                            |
| <b>Intenção de Recurso</b>                                           | <b>11/11/2025 11.06.00</b> |
| Não houve manifestação de recurso para o lote.                       |                            |
| <b>Adjudicação</b>                                                   | <b>11/11/2025 11.06.00</b> |
| Enviada para próxima fase.                                           |                            |

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

\_\_\_\_\_  
Agente de Contratação: Djessica Bachmann

\_\_\_\_\_  
Membro da Equipe:Andre Frederico Manske

\_\_\_\_\_  
Membro da Equipe:Jorge Luiz Koehler

\_\_\_\_\_  
Membro da Equipe:Rafael Barth