

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA						
1.2	Administração de Obra					
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI Composição	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15,00	139,05	2085,75
SINAPI Composição	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	33,79	270,32
SINAPI Composição	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,00	66,59	1997,70
						4353,77

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA						
4.2	Ligações de Esgoto/pluvial					
4.2.1	Ligação predial de esgoto, rede DN150 mm, coletor predial DN100 mm					
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI Composição	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	5,00	46,88	234,40
SINAPI Composição	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m3	4,00	9,40	37,60
SICRO Composição	2003850	Lastro de brita comercial	m3	0,20	152,08	30,42
SINAPI Composição	93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	m3	1,75	21,95	38,41
SINAPI Composição	100993	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ (descarga livre). Af_07/2020	t	8,63	5,94	51,26
SINAPI Composição	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	60,41	0,76	45,91
						438,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA						
	Limpeza/Recuperação/alteamento de poço de visita/caixa de ligações em concreto, h <30 cm					
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI Composição	97627	demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	1,20	232,46	278,95
SINAPI Composição	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,00	36,22	36,22
SINAPI Composição	88316	Servente com encargos complementares	h	2,50	26,73	66,83

