



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SEAI - Secretaria de Articulação Interinstitucional



Nr ART (CREA).: 5298407-1		BDIs aplicados: 24.600000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Município de Navegantes - SC Programa não vinculado EMPREENDIMENTO: 7489 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA C.E.M. PROFª IDÍLIA MACHADO FERREIRA SINAPI-05/2025	Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)
		Data: 24-06-25		
		Nº do contrato: Contrato não vinculado!		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 180.254,24				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.304,22		
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	706,05	24,60	870,74	2.639,22		10776-SINAPI-05/2025
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	147,07	24,60	185,25	3.665,00		90778-SINAPI-05/2025
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						11.882,96		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	56,00	139,98	24,60	176,42	9.767,52		94342-SINAPI-05/2025
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	439,80	3,86	24,60	481	2.115,44		97083-SINAPI-05/2025
3	PISO DE CONCRETO						93.370,31		
3.1	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	439,80	170,12	24,60	216,97	93.224,41		103915-SINAPI-05/2025
3.2	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	265,27	0,44	24,60	085	145,90		97114-SINAPI-05/2025
4	PINTURA						39.950,94		
4.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	284,00	12,58	24,60	15,67	4.450,28		102506-SINAPI-05/2025
4.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	439,80	64,78	24,60	80,72	35.500,66		102494-SINAPI-05/2025
5	DRENAGEM						26.546,81		
5.1	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	42,00	43,40	24,60	54,08	2.271,36		102990-SINAPI-05/2025
5.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	42,00	362,28	24,60	451,40	18.958,80		103003-SINAPI-05/2025
5.3	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	UN	1,00	1.137,74	24,60	1.417,62	1.417,62		103007-SINAPI-05/2025
5.4	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	26,00	89,08	24,60	110,99	2.885,74		104086-SINAPI-05/2025
5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,50	96,24	24,60	119,92	779,48		93358-SINAPI-05/2025
5.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,50	28,87	24,60	35,97	233,81		93382-SINAPI-05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 180.254,24				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.199,00		
6.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	439,80	4,01	24,60	5,00	2.199,00		99811-SINAPI-05/2025
Total Geral							180.254,24		

Assinatura

GUILHERME MATEUS HINNIG
null
CREA 104.937-8
ART: 5298407-1

para mais informações leia o código abaixo

